

SIA „ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS”

Cēsu ielā 26 - 13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009,
e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.Nr. 0242-R

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009117568

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5400

PASŪTĪTĀJS:

**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES DABAS IZPĒTES UN VIDES
IZGLĪTĪBAS CENTRS**

Reģ. Nr. 40008005716

Vienības 13, Daugavpils, LV-5400

PASŪTĪJUMA vai
PROJEKTA NR:

337-27-2016

PROJEKTS TIEK REALIZĒTS
SADARBĪBĀ AR



**Latvijas
vides
aizsardzības
fonds**



BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

Jaunsventes parka pārbūve

ADRESE:

**Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.,
(kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358)**

BŪVES GALVENĀS
LIETOŠANAS VEIDS
(ar cipariem un vārdiem):

127301 (kultūrvēsturiskie objekti)

BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA:

Būvprojekts (BP)

MARKA:

Vispārīgā daļa, Teritorijas sadaļa (GP)

SĒJUMA NR./SĒJUMU
SKAITS:

1/3

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

valdes priekšsēdētāja Ināra Caunīte

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:

Ināra Caunīte, sert.Nr. 10-0645

BŪVPROJEKTA GP DAĻAS
VADĪTĀJS:

Ināra Caunīte, sert.Nr. 10-0645

Būvvaldes arhīva reģistrācijas
Nr.

Rīga - 2017

Jaunsventes parka pārbūve
Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.
kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358

BŪVPROJEKTS

Vispārīgā daļa

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. sējums	1. daļa	Vispārīgā daļa	
	2. daļa	Arhitektūras daļa	
		Arhitektūras sadaļa Teritorijas sadaļa	AR GP
2. sējums		Būvdarbu apjomi	BA
3. sējums		Tāme	T

SĒJUMA SATURS

Titullapa	1
VISPĀRĪGĀ DAĻA	
Būvprojekta sastāvs	3
Sējuma saturs	4-5
Būvprojekta darba grupa	6
Zemes nomas līgums Nr. 09/12/2016-1	7-10
Pilnvara no SIA "Jaunsventes muiža"	11
Zemes nomas līgums Nr.	12-15
Pilnvara no SIA "Kokapstrāde 98"	16
ĪPAŠUMA DOKUMENTI	
Zemesgrāmatu apliecība (kadastra Nr. 4488 005 0528)	18-20
Situācijas plāns	21-22
Zemes robežu plāns	23-24
Inženiertopogrāfiskais plāns	25-26
TEHNISKIE NOTEIKUMI	
Uzdevums projektēšanai	28
FOTOFIKSĀCIJA	29-37
ARHITEKTŪRAS DAĻA	
Skaidrojošs apraksts	39-55
Arhitektūras sadaļa:	
AR vispārīgie rādītāji	AR1 57
Sešstūrlapene. Plāni P1, P2, P3, P4	AR2.1 58
Sešstūrlapene. Plāns P5, Griezums 1-1, Fasādes skats F1	AR2.2 59
WC (cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Plāni P1, P2	AR3.1 60
WC (cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Plāns P3,	
Griezums 1-1, 2-2, 3-3	AR3.2 61
WC (cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Fasādes skati F1, F2	AR3.3 62
Taisnstūra lapene. Plāni P1, P2, P3	AR4.1 63
Taisnstūra lapene. Griezums 1-1, 2-2	AR4.2 64
Taisnstūra lapene. Fasādes PRF, AZF, GF	AR4.3 65
Vasaras virtuve. Plāni P1, P2, P3	AR5.1 66
Vasaras virtuve. Griezums 1-1, 2-2	AR5.2 67
Vasaras virtuve. Fasādes PRF, AZF, GF	AR5.3 68
Konteiners. Jumta konstrukciju plāns	AR6.1 69
Konteiners. Griezums 1-1, 2-2	AR6.2 70
Konteiners. Fasādes RF, AF, ZF, DF	AR6.3 71

BŪVPROJEKTS

Dumbrāja laipa	AR7	72
Galveno materiālu un darbu apjomi	IS1...IS3	73-75
Koka elementu specifikācija	IS4...IS6	76-78

Teritorijas sadaļa:

ĢP daļas vispārīgie rādītāji	GP-0	80
Ģenerālpārskats ar savietotajiem inženiertīkliem	GP-1-1	81
Ģenerālpārskats ar savietotajiem inženiertīkliem	GP-1-2	82
Celiņu un laukumu plāns	GP-2-1	83
Celiņu un laukumu plāns	GP-2-2	84
Stādījumu plāns	GP-3-1	85
Stādījumu plāns	GP-3-2	86

PIELIKUMI

Būvprojektā iesaistīto speciālistu, t.sk. būvprojekta vadītāja sertifikātu kopijas:	88-89
--	-------

BŪVPROJEKTA DARBA GRUPA

Būvprojekta vadītājs

Ināra Caunīte
arhitekte
LAS sertifikāta Nr. 10-0645

**Arhitektūras sadaļa
Teritorijas sadaļa**

**AR
GP**

Ināra Caunīte
arhitekte
LAS sertifikāta Nr. 10-0645

Ilze Māra Janelis
arhitekte

Andris Caunītis
arhitekts tehniķis

Ekonomikas daļa

Būvdarbu apjomi


BA

Egils Pētersons
inženieris
LBS sertifikāta Nr. 20- 3506

Tāme

T

Egils Pētersons
inženieris
LBS sertifikāta Nr. 20- 3506




REGISTRĒTS
Daugavpils novada pašvaldības ADIT datu bāzē
2016. gada 12. augustā Nr. 08-20/16-111
Daugavpils novada dome Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV5401
e-gaisis200@and.lv, www.and.lv

EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠĒJMU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds	Piezīmes
AS "Sadales tīkls"	ELEKTRĪBAS KABEĻI	paraksts	04.08.2016.	J.Gujans	
SIA "Lattilecom"	SAKĀRŪ KABEĻI	paraksts	04.08.2016.	K.Simonovs	Nr.37.8-10/542/1007
Sventes pagasta pašvaldība	el.kabeļi, ūdensvadi, kanalizācija, apgaismes kabeļi	paraksts	05.08.2016.	B.Vasilevska	

PIEZĪMES:
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma. (LAS-2000.5)
3. Mēroga koeficients 0.999870.
4. Uzmērīšana veikta 2016.gada 11-20.jūlijā
5. Uzmērīšanā izmantoti atbilstoši punkti
GPS bāzes staciju sistēma LATPOS
mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija "Daugavpils 1"
6. Topogrāfiskie apzinājumi atbilstoši objekta MK 24.04.2012.
noteikumiem Nr.261 "Augstas detaļizācijas topogrāfiskās
informācijas un lās centritās datubāzes noteikumi" 1. pielikumam
7. Zemes vienību robežas ir atbilstošas atbilstošā zemes
kadestralā uzņemšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla
precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
8. Kadastra informācija iegūta no www.kadestrs.lv 28.07.2016.
288995.edoc., 01.06.2016. 299104.edoc.
objekta platība: 6.23 ha.

<		
--	--	--



Objekta izvietojuma shēma / Lapu shēma

PIEZĪMES:

EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM.					
Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds	Plezīmes
AS "Sadales tīkls"	ELEKTRĪBAS KABEĻI	paraksts	04.08.2016.	J.Gujāns	
SIA "Lattelecom"	SAKARU KABEĻI	paraksts	04.08.2016.	K.Simonovs	Nr.37.8-10/542/1007
Sventes pagasta pašvaldība	el.kabeļi, ūdensvadi, kanalizācija, apgaismes kabeļi	paraksts	05.08.2016.	B.Vasiļevska	

 MĒRNICĪBAS FIRMA "RIO M" Daugavpils Reģ. Nr. 41503035503 Balvu iela 1B, Daugavpils, LV-5400 email:riom@rio.lv Tālr. 65438466, 29420575, fakss:65438466				Objekts: Sventes parks,Sventes ciems, Sventes pagasts, Daugavpils novads	
				Pasūtītājs: Sventes pagasta pašvaldība	
Direktors	Dz. Krūtkrāmelis		05.08.2016.	Objekta reģ. Nr. JE 16/3	Lapas 2
Aleksandrs Jegorovs Sertifikāts serijas BC Nr.235			05.08.2016.	Rasējums: Topogrāfiskais plāns	Lapa 2
				Mērogs 1:500	

Jaunsventes parka pārbūve
Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.
kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358

BŪVPROJEKTS

Tehniskie noteikumi

DARBA UZDEVUMS

Nr. Parka rekonstrukcijas projekta darbu saraksts

1. Situācijas apsekošanas plāns ar dendroloģiskās inventarizācijas datiem.
2. Pašreizējās un vēsturiskās ainavas analīzes (un fotofiksācijas) plāns ar anotētu fotoattēlu komplektu.
3. Parka rekonstrukcijas ģen. plāns.
4. Stādījumu un ceļu segumu plāns (ar daļēju projektētās situācijas nospraudumu).
5. Rekomendācijas parku labiekārtošanai.
6. Skaidrojošais apraksts ar pielikumiem.


Jaunsventes parka pārbūve
Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.
kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358

BŪVPROJEKTS

Fotofiksācija



1. attēls. Skats uz "Sventes muižu" pār liepām piestādīto parādes pagalma apbraucamo apli



2. attēls. Viesu nama āra kafejnīcas laukums ar nenojaukto ūdenstorni un metāla konteineru – noliktavu parkā aiz žoga



3. attēls. Viesu nama ārā kafejnīcas laukums – pa labi peldbaseins; visā platībā kāzinieku stādītās tūjas (skat. arī 2. attēlu)




4. attēls. Skats uz viesu namu (bij. Svente muižas kungu nams) no parka puses



5. attēls. Skats no kādreizējās augšējās lauces malas uz viesu namu. Priekšplānā metāla kontainers – noliktava



6. attēls. Pēc tā sauktās vienlaidus sakopšanas ar smalku kļavu pašizsēju blīvi aizaugusi nolaidena lauce



7. attēls. Tās pašas lauces dienvidgals pie dienvidaustrumu – ziemeļrietumu virziena takas (skat. arī 6. attēlu)



8. attēls. Lielu liepu grupa pie tās pašas takas



9. attēls. Ceļš no pagasta pārvaldes mājas puses uz parku – pa labi aiz veco koku rindas un pašizsējas koku smalcis atrodas padomju laika privatizētās garāžas



10. attēls. Garā dienvidu malas taka – pa labi sākotnējās ārmalas liepu rinda; pa kreisi ilgākā laikā izcirsti gandrīz visi krūmi un atstāti gandrīz visi tievie pašizsējas koki.



11. un 12. attēls. Lieliski izsaulotajās rietumu orientācijas nogāzēs starp lielo, savulaik stādīto koku grupām saaugusi gan blīva sīku kļavu pašizsēja, gan jau lielāki, pirms gadiem 20 laikus nenovākti pašizsējas koki





13. un 14. attēls. Līks, iespējams, sākotnējais alejas posms (uz austrumiem no karavīru kapiem) un otrs alejas posms parka austrumu galā (patlaban citā īpašumā)





15. attēls. Parka centrālā daļa ilgu laiku kopta nepareizi – izcirsti gandrīz visi īstie krūmi un atstāta lielākā daļa pašizsējas koku, kā rezultātā izveidojusies "stabu ainava"



16. attēls. Parka tālākais dienvidrietumu stūris, iespējams, nekad nav stādīts, bet izveidojies laika gaitā kā pamestas aramzemes apaugums

Jaunsventes parka pārbūve
Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.
kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358

BŪVPROJEKTS

Arhitektūras daļa

Skaidrojošais apraksts.

Jaunsventes jeb Sventes muižas centrs ar parku atrodas Sventes apdzīvotās vietas dienvidu malā un uzskatāms par tās vecāko pilsētībūvniecisko sastāvdaļu. Pašreizējā apdzīvotā vieta izveidojusies pēdējo 90 gadu laikā ap Eglaines-Grīvas lielceļa un otra mazāka ceļa krustojumu.

Kopš 2004. gada Latvijā izveidota Eiropas Savienības (ES) valstu kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 daļa. Šis tīkls tika veidots no jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pievienojot klāt vēl 122 jaunas.

Teritoriju izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzība.

Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 333 teritorijas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem"(20.03.2001.) Jaunsventes muiža ar parku atrodas dendroloģiskā stādījuma "Jaunsventes parks" teritorijā, kas ir daļa no īpaši aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" (Nr. 307, tips C, vietas kods LV0600300).

Šī apvidus - dabas parka kopējā platība ir 2225 ha. Tajā ietilpst dabas liegums – Sventes ezera salas. Aizsargājamo ainavu apvidū "Augšzeme" konstatēti tādi biotopi kā pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu slapjie meži. No īpaši aizsargājamiem augiem apvidū konstatēti tādi augi kā lielā raganzālīte, Lēzeļa lipare, smaillapu glīvene, spalvainais ancītis un citas sugas.

Jaunsventes parka dendroloģisko inventarizāciju 2016. gada vasarā veikusi darba grupa Dr. biol. Pētera Evarta-Bundera vadībā. Inventarizācijas laikā noteikta parkā augošo koku taksonomiskā piederība, koku izmēri (augstums, caurmērs vai apkārtmērs), kā arī koku vitalitāte. Inventarizācijas rezultāti rāda, ka parka dendroloģiskais sortiments nav ļoti bagāts, bet tas ir līdzīgs citos Sēlijas un Latgales parkos esošajam. Parkā dominē piecas vietējo koku sugas – parastā liepa, āra bērzs, melnalksnis, parastā kļava un parastais osis. Četri koki Jaunsventes parka teritorijā atbilst valsts noteiktajiem dižkoka izmēriem. Īpaši retas un reģionam neraksturīgas dendroloģiskās vērtības parkā nav konstatētas. Taču parkā sastopamas 23 Eiropas lapegles, t.sk. viena no tām ir valsts nozīmes, bet viena vietējas nozīmes dižkoks. Parkā konstatēti trīs savdabīgi koki – saaugumi. Divi parastās liepas un parastās kļavas saaugumi un viens parastās liepas un vīksnas saaugums. Šos savdabīgos koku saaugumus dendroloģiskās inventarizācijas autori iesaka aizsargāt kā vietējas nozīmes dabas pieminekļus.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Daugavpils universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru pie Jaunsventes parka (rekonstrukcijas) pārbūves projekta izstrādes kopš 2016. gada vasaras strādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arhitektes Ināras Caunītes birojs". Projekta izstrādes darbu ietvaros Jaunsventes parku 2016. gada vasaras beigās un rudenī apsekojusi arhitekte Ilze Māra Janelis. Pamatojoties uz parka apsekošanas rezultātiem, izstrādāts parka (rekonstrukcijas) pārbūves būvprojekts minimālā sastāvā, kas noformēts vienā sējumā 4 (četros) eksemplāros.

[Jaunsventes parka pārbūves projekts tapis projekta Nr. 1-20/119](#)

"Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projekta izstrāde Medumu un Jaunsventes parkam saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" dabas aizsardzības plānu"
ietvaros, [kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, sadarbojoties Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centram un Daugavpils novada domei.](#)

Kultūrvēsturiska izziņa.

Jaunsventes muižas kā īpašuma vēsture sniedzas tālā pagātnē, bet apbūves centrs pastāvējis no 17.gadsimta vai vēlākais 18.gs. pirmās puses. 20.gs. sākumā muiža piederējusi grāfu Plāteru-Zībergu dzimtai. Īpašnieks grāfs M. K. Plāters-Zībergs pastāvīgi dzīvojis ārzemēs, tādēļ muižu ilgus gadus pārvaldījuši pilnvarnieki.

Jaunais kungu nams, ko mēdz saukt par pili, būvēts 1912.gadā vecās kungu mājas vietā. Literatūrā kā projekta autors minēts arhitekts Vilhelms Neimanis. 2002.gada vasarā veiktajā arhitektoniskajā izpētē konstatēts, ka atsevišķi vecās, ap 1813.gadu celtās kungu mājas fragmenti tikuši iekļauti jaunajā apjomā.

Jaunsventes muižas centrā vēl tagad labi nolasāms parādes pagalms, kas funkcionāli pārņemts vismaz no 17.gs., bet kopš 1920.gadiem nepārtraukti cietis un neadekvāti pārveidots gan stādot, gan pārtaisot un nojaucot. Parādes pagalmā var nokļūt pa reprezentabliem vārtiem starp divām bijušajām saimniecības ēkām, no kurām viena pārbūvēta par tautasnamu. Tieši pretī vārtiem uz plānojuma centrālās ass bijis redzams vecais un kopš 1912.gada tajā pat vietā jaunais kungu nams. Abās malās savulaik atradās pa ēkai – no tām saglabājusies tikai viena, kur tagad ir pagasta pārvalde. Otra ēka zudusi jau tik sen, ka to neviens vairs neatceras.

Pirmais ainavu parks šeit, domājams, stādīts 19.gs. pirmajā pusē izteiksmīgā pret dienvidiem un rietumiem nolaidenā reljefā drīz pēc kungu nama uzcelšanas. Parka teritorija saglabājusies sākotnējā apjomā; laika gaitā klāt nācis (iespējams, tikai daļēji stādīts) austrumu stūris, kas aizņem daļu jaunsaimniecībai 14F 1924.gadā iedalītās aramzemes. Vēl neliels gabaliņš pašreizējā parka uz dienvidiem no padomju laikā celtajām garāžām sākotnēji bijis sakņu dārzs.

Muižas laika dīķis parka rietumu malā pēdējos 90 gados pilnīgi aizaudzis, pārpurvojis, apaudzis ar melnalkšņiem un citiem mitrumu mīlošiem kokiem.

Nepārprotami sākotnējiem stādījumiem pieder parka dienvidu malas lielo un augsto liepu rinda, kas, domājams, ne vienu reizi vien un visai neapdomīgi papildināta ar jauniem kokiem. Parka malas noformējums ar vismaz vienu liepu rindu kopš 19.gs. sākuma bijis iecienīts visā Austrumlatvijā – gan Sēlijā, gan Latgalē. Nereti ārpus liepu rindas (rindām) parka telpas fizisko un vizuālo slēgumu nodrošinājis kārtīgs žogs – Preiļos ķieģeļu mūra, Bebreņē koka planku ķieģeļu mūra stabos. Vai žogs ap parku bijis arī Jaunsventē, patlaban nav atbildams; aizdomas gan rada zems valnītis aiz vecajām dienvidu malas liepām.

Tieši aiz kungu nama uz nosacītās galvenās ass sākotnēji atradusies neliela (apm. 50 x 60 m) lauce. Pastaigu ceļi veduši pa abām lauces malām, savienojoties uz nogāzes augšmalas, kur vajadzēja būt atpūtas vietai ar vai bez kādas lapenes un no kurienes pavērās vairākas skatu perspektīvas parka dziļumā. Lauces tālākajā malā bijušas stādītas liepas, kļavas un lapegles, arī filadelfi jeb „jasmīni” un, domājams, vēl kādu citu 19.gs. iecienīto sugu krūmi.

Parka sākotnējais vai vismaz 19.-20.gs. mijas ceļu tīkls līdz šim zināmajos materiālos nekur dokumentāri nav fiksēts; vēsturiski ticama kā kādreizējais parka ceļš ir tikai garā dienvidu malas taka. Tāpēc spriest par citiem pastaigu maršrutiem var tikai netieši.

Kā vairumā Latvijas ainavu parku šeit vajadzēja būt lielajam pastaigu lokam un vairākiem mazajiem lokiem, bet laucēm mīties ar lielākām blīvām koku un krūmu grupām.

Viens no ticamākajiem loka maršrutiem varēja iet no augšējās jeb galvenās lauces pa nogāzi lejup, tad uz austrumpusi (gar pašreizējiem karavīru kapiem), gar liepu rindu uz dienvidiem, tālāk uz austrumiem līdz otrai liepu rindai, kas oficiāli atrodas citā īpašumā un gar to līdz pašai dienvidu malai. Pēc tam taka, kas tiek lietota vēl tagad, pagriežās uz rietumiem līdz pašreizējai ugunsкура vietai, lejā pa lielo nogāzi līdz dabīgajai zemākajai terasei (pret pārpurvojušos dīķi). Pa šo terasi maršruts veda uz ziemeļiem līdz šobrīd maz lietotam, bet vizuāli ļoti izteiksmīgam

dienvidauststrumu-ziemeļrietumu virziena ceļa posmam gar liepu puduriem pa plašas (patlaban ar kļavu pašizsēju aizaudzētas) nolaidenas lauces pakāji.

Lielo loka maršrutu varēja saīsināt, ejot no tagadējās ugunsкура vietas pa nogāzes augšmalu kungu nama virzienā. No abām dabīgajām terasēm ļoti izteismīgi skati varēja pavērties pār dīķi vēlā pēcpusdienā un vakarā. Tādas skatu perspektīvas bija ļoti izplatītas 19.gs. pirmajā pusē, kad muižnieku aprindās tika cieniiti apgaismības laikmeta uzskati par dabas varenību, dievišķumu un cilvēka nepieciešamību pakļauties tās noteikumiem.

Apšaubāms kā piederīgs parka sākotnējam plānojumam ir tikai taisnais ceļa posms, kas no pašreizējiem metāla žoga vārtiem ved cauri visam parkam.

Jaunsventes parks 20.gadsimtā un šodien

Parkā, augšējās lauces malā uz nosacītās galvenās ass 1960.gadu beigās uzcelts ūdenstornis, iznīcinot pieeju skatu punktiem un skatu perspektīvām no kungu nama parka dziļumā, kā arī jebkuru vizuālu šīs vietas sasaisti ar pārējo parka platību.

1976.gadā skola, kas apmēram 50 gadu bija atradusies kungu namā, ieguva jaunu ēku, un Jaunsventes muižas kungu nams tika pamests. 2002.gadā šī ēka tika uzmērīta un pētīta, bet 2005.gadā atjaunota kā viesu nams „Sventes muiža”.

Augšējā laucē, kas viesu nama pasākumu vajadzībām tika apžogota, ir izbūvēti betona bruģa celiņi, baroka imitācijas strūklaka, peldbaseins, vairākas nojumes āra kafejnīcas galdiņiem, vēl stāv padomju laika ūdenstornis, bet kāzu svinētāji sastādījuši visdažādāko formu tūjas. Eiropā tūjas 18.gs. atvestas no Amerikas, un indiāņi uzskata, ka tajās mitinās ne tie labākie mirušo gari. Tas viss apņemts ar caurredzamu metāla žogu, lai kāzu un citu lielāku pasākumu laikā teritorija būtu noslēdzama, nepiederošiem nepieejama.

„Sventes muižas” viesi reāli netiek parkā, kas ir baudāms pat pašreizējā izskatā, bet Sventes iedzīvotājiem uz parku jāiet apkārt ar lielu līkumu. Parks pēdējos 20 gadus kopts neatbilstoši, t.i., lielās platībās izcirsti praktiski visi īstie krūmi, kas cilvēka acu augstumā vienīgie spēj organizēt ainavas telpu. Koks to nenodrošina, jo stumbram tāpat kā stabam var brīvi redzēt garām jebko un jebkurā virzienā. Platībā starp artēzisko urbumu un parka dienvidu malas taku jau tagad ir nesamērīgi daudz tievu koku mazos attālumos, bet gandrīz visās nogāzēs blīvi saaugusi 1-4 m augsta 2-5 cm resnu kļavu pašizsēja.

Ne agrāk par 1930.gadiem, bet ne vēlāk par 1960.gadu sākumu pārveidots muižas centra parādes pagalms. Taisni pāri reprezentācijas zāliena laukumam, kas pēc muižu apbūves tradīcijas

ir nedalāms, bet pēc etiķetes apejams vai apbraucams, ticis iekārtots un raibā rindā ar liepām un tūjām apstādīts celiņš. Tā zudusi parādes pagalma telpa un jēga – radīt pietiekamu atkāpi, lai jau no ieejas pagalmā, t.i., no vārtiem, cik iespējams, reprezentabli būtu redzama kompleksa svarīgākā celtnē – kungu nams, kā arī pārējo ēku sakārtojums. Patlaban tūju šajā rindā vairs nav, bet šaurās liepu alejas galā no kungu nama redzamas gandrīz tikai durvis.

Ļoti jauni ir skuju koku stādījumi (introducētās egles un duglāzijas) pie parādes pagalmā iekārtotajiem Otrā pasaules kara brāļu kapiem. Jebkuri kapi ir atceres un piemiņas vieta, turklāt pārāk intīma, lai atrastos tik publiskā teritorijā kā parādes pagalms, kam gluži citas funkcijas un cita idejiskā slodze.

Projekta risinājumi - plānojums un labiekārtojums.

Parkā paredzēts rekonstruēt pastaigu ceļu tīklu, iespēju robežās saglabājot to pašreizējo trasējumu. Iepļānoti arī divi jauni parka ceļu posmi, kas savienos dienvidaustrumu virziena maršrutu ar taisno centrālo taku un maršrutiem gar nogāzēm.

Plānots likvidēt vairākas parka struktūrai un ainavai neatbilstošas takas/celiņus aptuveni 310 metru garumā.


Lai nodrošinātu iespējas no Jaunsventes muižas viesu nama un kafejnīcas nokļūt parkā, paredzēts daļēji atjaunot augšējās terases (bijušās galvenās lauces) malas pastaigu ceļu, sasaistot to ar āra kafejnīcas teritoriju arī uz rietumiem no nojaukamā ūdenstornja.

Lai uzlabotu pieeju parkam, paredzēts atjaunot vēsturisko ceļu parka rietumu malā (pa bij. aleju gar bij. muižas sakņu dārzu, kur padomju laikā uzceltas garāžas).

Ceļa posmu no parka rietumu malas līdz tikko pieminētajam vēsturiskajam ceļam paredzēts izveidot kā piebraucamo ceļu ar pietiekošu platumu. Šī ceļa ziemeļu malā netālu no ieejas parkā plānota auto novietne 2 automašīnām. Tajā automašīnas varēs novietot tās personas, kuras tālāk parkā pārvietosies riteņkrēslā. Ja parka lietošanas kārtības noteikumos nav paredzēts pa parka takām pārvietoties ar velosipēdiem, tad šīs stāvvietas malā uzstādāmi arī velosipēdu turētāji.

Parka labiekārtojuma elementu izveidošanā plānots izmantot Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātā vienotā infrastruktūras stila paraugus un to atvasinājumus. Informācijai skatīt http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/ Iepriekš minētās stāvvietas malā

plānots uzstādīt informācijas stendu. Informācijas standus plānots izvietot arī citur parkā. Pavisam




parka teritorijā plānots uzstādīt 5 informācijas standus.

Informācijas stendi

izgatavojami no koka. Par to, vai koku krāsot, vai atstāt nekrāsotu, jāvienojas ar pasūtītāju. Attiecīgi vienota kokmateriālu apdare jāplāno arī citām parka mazās arhitektūras formām.

Visi labiekārtojuma elementi plānoti videi draudzīgi. Soli, atkritumu urnas, kāpnes, laipas un lapenes izgatavojamas no dabīgiem materiāliem - vietējiem kokmateriāliem. Ja paredzēta to apdare, tā veicama, izmantojot dabiskas krāsvielas - piemēram koka darvu.


Taku un parka ceļu sākumā, krustojumos un citviet parkā uzstādāmas maršruta vai objektu norādes.




Takām paredzēts grants segums ar dolomīta izsiju piejaukumu. Atjaunojamo un jauno taku kopējā platība 3193.4 m². Pēc līdzšinējās pieredzes prognozējamais taku kalpošanas ilgums ir 5-50 gadi. Tā, piemēram, Mežotnē kopš 1968.gada rudens – parka pastaigu ceļi ar rūpīgi blīvētu dolomīta šķembu virskārtu kalpo vēl šodien. Krāslavā kopš 2011.gada parka apmeklētāji lieto grants seguma takas.

Ceļam (takai), kas no dienvidaustrumu puses ienāk parkā, paredzēta paplatinājuma josla ar stiprināto zālienu. Tā kopējā platība plānota 648.8 m². Parka taka kopā ar paplatinājumu sasniedz kopīgo platumu 3 m. Tas nepieciešams gan, lai ar autotransportu (no iespējamā servitūta

ceļa caur parka dienvidu robežai pieguļošo gruntsgabalu) piekļūtu artēziskajam urbumam, gan lai apkalpotu parka austrumu daļā plānotās tualetes. Šajā parka daļā plānotās tualetes nebūs pieejamas apmeklētājiem riteņkrēslā, jo arī šī parka zona riteņkrēslu lietotājiem bez palīga nav piemērota.



Riteņkrēslu lietotājiem pielāgotas tualetes plānotas parka rietumu daļā pie iepriekš pieminētās auto novietnes. Riteņkrēslu lietotājiem piemērotas tualetes plānots izbūvēt kā rokasgrāmatā "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils" ievietotās divtelpu sanitārās celtnes atvasinājums. Paredzēts divu telpu vietā izbūvēt vienu telpu, bet kāpnītes aizstāt ar



piemērota platuma un slīpuma uzbrauktuvi.

Parka rietumu malā – vietā, kur aizaudzis un pārpurvojies muižas laika dīķis, ielānota vieta mitrāja laipai dabas izziņas maršrutam. Paredzēta iespēja uz mitrāja laipu nokļūt arī

Lalpa uz balstiem LbS

Technical drawing of a wooden beam (LbS) showing dimensions and material specifications. The drawing includes a side view and a cross-section view. Dimensions are given in millimeters (mm).

Dimensions:

- Overall length: 2000 mm
- Section width: 100 mm
- Section height: 100 mm
- Section thickness: 10 mm
- Section width (bottom): 100 mm
- Section height (bottom): 100 mm
- Section thickness (bottom): 10 mm

Material Specifications:


MATERIALU SPECIFIKĀCIJA uz 3 tehniskajiem elementiem LbS-01 mm

Kods	Struktūra	Mērs (mm)	am	Daļas
1.1	LbS	100	100	10
1.2	LbS	100	100	10
1.3	LbS	100	100	10
1.4	LbS	100	100	10

MATERIALU SPECIFIKĀCIJA uz 3 tehniskajiem elementiem LbS-01 mm

[illegible]

Parka ainavas kvalitatīvākai uztverei (baudīšanai) un reljefa īpatnību saglabāšanai starp parka rietumu, dienvidrietumu nogāzes terasēm paredzēts izbūvēt kāpnes aptuveni 23 līdz 25 metru garumā. Kāpnes izbūvējamas no koka. Iespējami gan vienkāršāki gan sarežģītāki kāpņu risinājumi, par kuriem jāvienojas ar pasūtītāju. Vienkāršākais risinājums būtu t.s. grunts pakāpieni.



Sarežģītāk un darbietilpīgāk būs izgatavot tādas koka kāpnes, kādas parasti sastopamas t.s. Alpu takās. Šādas kāpnes piemērotas stāvāku nogāžu pārvarēšanai un būs noderīgas arī Jaunsventes parkā pārvietojoties lejup no galvenās lauces. Arī šādu koka kāpņu

SLIPUMS 1:2



distanču slēpēm. Atbilstoši marķējamas visu veidu takas.



Atsevišķās vietās plānots radīt zonas (joslas) vingrošanas tipa aktivitātēm, piemēram, takas malā uzstādīt mizotus baļķus, kas noderīgi līdzsvara trenēšanai gan maziem, gan lieliem parka apmeklētājiem.

Parkā celiņu malās apmēram 15 (piecpadsmiņ) vietās paredzēts uzstādīt koka solus. Soli



uzstādāmi gan pa vienam, gan grupās pa diviem.

Pie visām solu grupām un arī pie atsevišķi uzstādāmajiem soliem paredzētas atkritumu urnas.



Parka ziemeļu daļā, aptuveni tajā vietā, kur celiņš, kas aptvēris galveno jeb augšējo lauci. no ziemeļu puses pienācis pie nogāzes malas, paredzēta vieta vienpusīgi slēgtai lapenei.



Attēlā redzamā lapene nesenā pagātnē uzstādīta bij. Jaunauces muižas parkā. Redzams, ka lapenes aizmugurē vēl nav nepieciešamās krūmu grupas. Jaunsventes parkā aiz plānotās lapenes krūmu grupas ir paredzētas.


Brūģētajā teritorijā nepiemērotā vietā uzstādīto oktagonālo nojumi plānots pārvietot uz vietu, kur pašlaik atrodas ūdenstornis. Ja pasūtītājs vēlas, ūdenstornja vietai iespējams izgatavot un uzstādīt piemērotāku individuāli izgatavotu lapeni, kas būtu izgatavota pēc šajā attēlā redzamā parauga.



Attēlā redzamā lapene izgatavota pēc projekta, kas izstrādāts pēc 19. gadsimta parku lapenu paraugiem. Šāda lapene uzstādīta Cēsu pils parka Minnadoras kalniņā. Attēlā redzamā lapene piemērota uzstādīšanai tādā vietā, kas pieejama un apskatāma no visām pusēm.

Jaunsventes parka jauno oktagonālo lapeni varētu izgatavot attēlā redzamās lapenes kvadrāta plāna formu modificējot uz oktagonālu formu.


Vēl viena lapene vai lielāka skatu platforma paredzēta parka dienvidrietumu stūrī - takas galā. To varētu izgatavot pēc rokasgrāmatā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils” ievietotās nojumes parauga.



Ārtelpas apgaismojumam plānots kā enerģijas avotu izmantot saules baterijas; gaismas spektrs draudzīgs kukaiņiem.

Parka dienvidrietumu stūrī pie ārmalas liepu rindas vismaz gadus 20 atrodas Sventes iedzīvotāju un, iespējams, arī viesu nama apmeklētāju iecienīta ugunsкура vieta bez jebkāda aprīkojuma un labiekārtojuma.

Šeit paredzēts izveidot ar dabas akmeņiem norobežotu apli ugunskuram un ap to novietot



dažus blūķa jeb meža tipa solus.



Attēlā redzamais sols novietots Vilces parkā.

Ap visu vēsturiskā parka teritoriju paredzēts izveidot nožogojumu - dzīvžogu no lielā auguma krūmiem ar vai bez dublējošā žoga. Tas nepieciešams, lai būtu iespējams regulēt teritorijas izmantotāju plūsmu, līdz minimumam samazināt blakus esošās tehniskās apbūves vizuālo un fizisko ietekmi, sekmīgāk un ilglaicīgāk uzturēt izveidoto infrastruktūru un pēc stādījumu plāna atjaunotos lielo un ziedošo krūmu stādījumus.

Pirms izlemšanas, vai ierīkot žogu vai tikai iestādīt dzīvžogu, nepieciešams konstatēt, kāda izcelsme ir zemajam valnītim aiz parka dienvidmalas – sena žoga pamats vai tikai tīruma apara.

Obligāti nožogojama ūdens ņemšanas vietas (dziļurbuma) aizsardzības zona. Parka centrālajā laucē esošā urbuma metāla nožogojumu paredzēts apaudzēt ar pieclapu mežvīnu.

Apsverams, vai izvietojamas informatīvas norādes pie parka ievērojamākajiem kokiem.



Norādes par parka ievērojamākajiem kokiem varētu būt dažādas, tomēr, manuprāt, vajadzētu izvairīties no šādas norādes stiprināšanas pie paša objekta (koka).

Ja plānots veidot plašāk informatīvu norādi, tad labi noderēs pēc augstāk redzamā parauga izgatavots stends, bet gadījumā, ja ir vēlēšanās dot tikai lakonisku norādi, iespējams izmantot pielāgotu



robežstaba zīmi.

Jaunsventes parka atjaunošanas (rekonstrukcijas) darbus plānots sadalīt divās kārtās.

PIRMAJĀ KĀRTĀ veicamie darbi:

- pastaigu taku tuvumā augošo bojāto un bīstamo koku izzāgēšana;
- ceļu tīkla atjaunošana, iespēju robežās saglabājot esošo ceļu trasējumu;
- vēsturiskā ceļa atjaunošana parka rietumu malā;
- esošo pastaigu maršrutu pagarināšana, jaunu ceļu izveidošana;
- ceļu paplašināšana atbilstoši norādēm būvprojektā;
- barjeru uzstādīšana stihiski iestaigāto, parka struktūrai un ainavai neatbilstošu ceļu un taku likvidēšanai;
- stāvlaukuma izveidošana parka rietumu malā;
- parku sadalošā esošā žoga nojaukšana un jauna parku aptveroša žoga izveidošana;
- skatu laukumu izveidošana;
- piknika vietas labiekārtošana;
- kāpņu izbūve parka dienvidrietumu nogāzē savienojot parka galveno lauci ar pastaigu ceļu parka vidū;
- pastaigu laipas izveidošana parka rietumu malā esošajā mitrājā;
- parka labiekārtojuma elementu uzstādīšana:
 - solīņi,
 - laternas,
 - velostatīvi,
 - atkritumu urnas,
 - informācijas stendi,
 - virzienu norādes,
 - tualetes.
- pakāpeniska pašizsējas koku izciršana, saudzējot visus īstos parka ainavu veidojošos krūmus – segļņus, irbemes, alpu jāņogas, sausseržus un citus.
- regulāra nevēlamo atvašu apļaušana.

OTRAJĀ KĀRTĀ veicamie darbi:

- jaunu stādījumu veidošana;
- parka galvenās lauces atbrīvošana no tai nepiemērotiem stādījumiem, stādus izmantojot citviet parkā – piemēram, aizstājot no izsauļojuma nepietiekamības cietušo klintņu dzīvžogu pie karavīru kapiem;
- dzīvžoga stādīšana parka ārmalas norobežošanai;
- pergolas izveidošana un apaudzēšana parka austrumu malā esošā metāla konteinerā nomaskēšanai;
- regulāra īsto krūmu kopšana, ieskaitot regulāru pašizsējas koku atvašu apļaušanu;
- regulāra koku kopšana, izzāģējot nokaltušos zarus.

Kopšanas un stādījumu rekonstrukcijas pasākumi.

Visi parka kopšanas un stādījumu rekonstrukcijas pasākumi realizējami ar mērķi saglabāt, atjaunot un papildināt parkā esošās dendroloģiskās vērtības, kā arī uzlabot parka telpisko un vizuālo kvalitāti.

Neadekvātas kopšanas jeb tā sauktās sakopšanas rezultātā parkā lielas platības aizņem blīva, ļoti tievu kļavu pašizsēja. Savulaik, bez izšķirības izcērtot gan pašizsēju, gan stādītos, bet ilgstoši nekoptos krūmus, ir pazaudēta parka telpiskā struktūra. Patlaban katastrofāli trūkst jebkādu īsto krūmu, bet jo vairāk lielā auguma ziedošo krūmu, kas vienīgie cilvēka acu augstumā spēj organizēt parka telpu. Tādēļ neatliekami nepieciešams izcirst visus tievos pašizsējas kokus projektā norādītajās platībās, saudzējot visus īstos krūmus (segļņus, irbenes, alpu jānogas, sausseržus u.c.) !!!

Vispirms nepieciešams izzāģēt bojātos un bīstamos kokus pastaigu taku (parka ceļu) tiešā tuvumā. Kokus zāģējot, saudzēt visus īstos krūmus !!!

Apjomīgākie parka kopšanas darbi (ciršana, zāģēšana) veicami ziemā vai vasarā, sākot no jūlija.

Parka dienvidaustrumu nogāzē aiz vēsturiskā parka robežas nepieciešams izcirst visus tievos pašizsējas kokus, lai atsegtu skatu uz Augšzemes kultūrainavai raksturīgo zālāju kalķainās augsnēs reljefa nolaidenumā. Turpmāk vismaz vienā, bet labāk divās atvēruma zonās ar regulāru pļaušanu (pirmo reizi jūlijā un, ja nepieciešams, otru reizi septembrī) uzturama brīva skata telpa.

Nepieciešama sadarbība ar pašvaldību un zemju īpašniekiem, lai šie Eiropas nozīmes bioloģiski vērtīgie zālāji neaizaug ar koku pašizsēju.

Āra kafejnīcas teritorijā pie viesu nama nepieciešams likvidēt haotiski sastādītās tūjas, etiķkokus u.c.. To vietā stādījumu plānā paredzēti gan Japānas spireju, gan citu relatīvi zemo krūmu stādījumi ar vidējā auguma krūmu akcentiem. Pēc stādījumu plāna tūjas varētu tikt pārstādītas parkā pie karavīru kapiem, kur pašreizējam klinteņu dzīvžogam nepietiek izsauļojuma. Turpmāk nekur nepieļaut kāzinieku pašdarbības stādījumus.

Āra kafejnīcas teritorijas austrumu malā gar jauno liepu rindu paredzētas vidējā auguma krūmu grupas un parasto ceriņu (tikai pamatsuga!) rinda, lai samazinātu nesakārtotās platības (uz austrumu pusi aiz žoga) vizuālo ietekmi.

Metāla konteineru (noliktavu) iespējams nomaskēt zem nojumes – malkas novietnes, kas apaudzējama ar vītenaugiem, piemēram, ar pieclapu mežvīnu jeb parasto vīnstīgu.

Dzīvžoga joslai ap parku paredzēti dažādu sugu un ģinšu lielā auguma krūmi: lieliski izsauļotajā dienvidu malā - vilkābeles, forsītijas, atsevišķos posmos parastie ceriņi, bet austrummalā tajās vietās, kur dzīvžogam paredzētā josla ir visšaurākā, pat pieclapu mežvīns. Mazāk izsauļotajās vietās paredzēti fizokarpi (tikai pamatsuga!), filadelfi jeb „jasmīni”, grimoņi (tikai zaļlapainie!), arī lazdas.

Jauni lielāka apjoma stādījumi plānoti gan karavīru kapu labākai nošķiršanai no parka kā atpūtas un izklaides vietas, gan arī artēziskās akas aizsargzonas apkārtnes pārveidošanai par vizuāli nekonfliktējošu teritorijas sastāvdaļu. No visiem 24 stādāmajiem skuju kokiem šeit paredzēti 15 – piecas Krievijas lapegles, piecas zaļās duglāzijas un piecas garvīņu baltegles.

Atjaunotajā laucē (apm. 50 m uz austrumiem no karavīru kapiem) paredzēts iestādīt divas Švedlera šķirnes kļavas, kas plaukst spēcīgi tumšsarkanas, un vienu sudrabkļavu, kam lapas ir nedaudz gaišākas kā parastajai kļavai.

Parkā paredzēti lielā un vidējā auguma krūmu stādījumi - Amūras un matainie ceriņi, krastu un Tatārijas kļavas, melnie plūškoki, vilnainās irbenes, grimoņi, filadelfi, olveida forsītijas u.c.. Vairākas krūmu grupas pietuvinātas atjaunojamo lauču tālākajām malām, lai būtu skatāmas (īpaši ziedēšanas laikā) uz lielo koku un to masīvu fona. Krūmu grupas paredzētas arī pie lielāko parka ceļu krustojumiem vai pagriezieniem tā, lai būtu nepārprotami pamanāmas no lielāka attāluma vai nu ar apjomu vai ziedu krāsu. Mazākā auguma un krāšņāk ziedošie krūmi paredzēti

atpūtas solu tiešā tuvumā, piemēram, rievainās rozēs šķirnes, kas ir pilnīgi ziemcietīgas un zied atkārtoti, nereti līdz salnām. Mazāk izsauļotajās vietās ieprojektēti pieticīgāki krūmi, piemēram, filadelfi jeb „jasmīni”, sniegogas, vai tādi, kas zied pirms koku lapu plaukšanas, piemēram, forsītijas.

Nekādi lakstaugu jeb puķu stādījumi projektā nav paredzēti, jo konkrētajā kompleksā puķes neiederas ne no kompozicionālā, ne uzturēšanas skatījuma. Senākajos muižu centros puķes stādīja kopīgajā sakņu un ogulāju dārzā. Vēlāk puķes mēdza stādīt pie verandas vai pie kādas lapenes parkā. Izņēmums 19.un 20.gs.mijā bija mazie muižu centri, kur ne īpašnieks, ne viņa viesi neuzturējās un kur dzīvoja tikai kāds uzraugs.

Ar lieliem kokiem bagātajā Jaunsventes parkā jebkurš puķu stādījums izskatītos nesamērīgi mazs, turklāt to būtu grūti kvalitatīvi uzturēt.

Uzmanību !!!

Visus koku un krūmu stādījumus turpmāk veikt tikai pēc stādījumu plāna norādītajās vietās un ar norādīto stādāmo materiālu.

Koku un krūmu stādiem jābūt pietiekoši lieliem. Koku stādiem jābūt ne mazākiem par 1m, labāk 1.5-2m, bet to krūmu stādiem, kam pieauguša krūma platums ir 2m, augstumā jābūt ne mazākiem par 80 cm.

Atkāpes no projekta un stādu sortimenta saskaņojamas ar projekta autoru.

Sastādīja arhitekte Ilze Māra Janelis

Būvprojekta vadītāja


Ināra Caunīte

Jaunsventes parka pārbūve
Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.
kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358

BŪVPROJEKTS

Arhitektūras sadaļa

APZĪMĒJUMI ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMOS:




Griezuma līnija ar Nr. un lapas Nr.
(sk. aktuālo versiju)



Fasāde ar Nr. un lapas Nr.
(sk. aktuālo versiju)

Objekta atrašanās vieta



ARHITEKTŪRAS DAĻAS LAPU SARAKSTS:

AR vispārīgie rādītāji	AR1
Sešstūrlapene. Plāni P1, P2, P3, P4	AR2.1
Sešstūrlapene. Plāns P5, Griezums 1-1, Fasādes skats F1	AR2.2
Tualete (cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Plāni P1, P2	AR3.1
Tualete (cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Plāns P3, Griezums 1-1, 2-2, 3-3	AR3.2
Tualete (cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Fasādes skati F1, F2	AR3.3
Taisnstūra lapene. Plāni P1, P2, P3	AR4.1
Taisnstūra lapene. Griezums 1-1, 2-2	AR4.2
Taisnstūra lapene. Fasādes PRF, AZF, GF	AR4.3
Vasaras virtuve. Plāni P1, P2, P3	AR5.1
Vasaras virtuve. Griezums 1-1, 2-2	AR5.2
Vasaras virtuve. Fasādes PRF, AZF, GF	AR5.3
Konteinera apdare - malkas novietne. Jumta konstrukciju plāns	AR6.1
Konteinera apdare - malkas novietne. Griezums 1-1, 2-2	AR6.2
Konteinera apdare - malkas novietne. Fasādes RF, AF, ZF, DF	AR6.3
Dumbrāja laipa	AR7
Galveno materiālu un darbu apjomi	IS1...IS3
Koka elementu specifikācija	IS4...IS6

IZMANTOTO DOKUMENTU UN
NORMATĪVU SARAKSTS

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:
Būvniecības likumu;
MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
MK noteikumiem Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
LBN 006-01 "Būtiskās prasības būvēm";
LBN 208-15 "Publiskas būves";
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";
LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

- Izmēri projektā doti milimetros.
- Kopējos arhitektūras sadaļā lietotos apzīmējumus skatīt lapā AR-1.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām arhitektūras daļas lapām.
- Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesapastos jautājumus.
- Visus izmērus un mērķēdes pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
- Mezglu vai detaļu izgatavošana un/vai uzstādīšana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem, instrukcijām un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.
- Visas atsaucēs uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu vai izstrādājumu kvalitātes līmeni, to īpašībām. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaina ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.
- Visi darbi veicami atbilstoši kvalificētam darba spēkam. Darbu veicējam jābūt ar pieredzi un pozitīvu atsauksmi līdzīga rakstura objektu būvdarbos.


ŠĪ BŪVPROJEKTA **ARHITEKTŪRAS DAĻAS** RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS **Ināra Caunīte**, sert. Nr. 10-0645
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)


(datums) (paraksts)

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016	
	Datums: 06.01.2017.	
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums / Drawing: AR vispārīgie rādītāji		
Būvprojekta vad.: Ināra Caunīte		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrejevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: -	Stadija: BŪVPROJEKTS
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR-1

M1:50





M1:50




KV1 - Koka vainags - 200x100, C24;
KV2 - Koka vainags - 120x120, C24;
KGS1 - Koka grīdas sija - 200x100, C24;
KG1 - Koka gulsnis - 300x150, C24
KST1 - Koka stabi - 120x120, C24;
KD1 - Koka dēļi - 200x50, C24
KD2 - Koka dēļi - 120x25, C24
KD3 - Koka nosegdēlis - 120x50, C24
KRB1 - Koka roku balsts - 120x50, C24;
KKS1 - Koka krusteniskās saites - 75x100, C24
KSK1 - Koka saišķi - 100x120, C24;
KSP1 - Koka spāres - 100x120, C24.

1. Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn315. Betona pamatu iebūves dziļums 600mm. Zem betona pamata jāsablietē 20cm bieža rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
2. Virs betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoīds divās kārtās bitumena mastikā.
3. Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
4. Lapenes stati nostiprināmi pie rūpnieciski rāžotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalstdetāļu.
5. Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm.
6. Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antispētisku līdzekli.
7. Jumta segums ieklājams atbilstoši koka skaidu seguma ieklāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
		Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Sešstūrlapene. Plāni P1, P2, P3, P4		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR2.1




Markējums:
BP1 - Betona pamats (betons C20/25) paliekošā veidnī (vītņots skārda gaisavads dn315)
KV1 - Koka vainags - 200x100, C24;
KV2 - Koka vainags - 120x120, C24;
KGS1 - Koka grīdas sija - 200x100, C24;
KG1 - Koka gulsnis - 300x150, C24
KST1 - Koka stabi - 120x120, C24;
KD1 - Koka dēji - 200x50, C24
KD2 - Koka dēji - 120x25, C24
KD3 - Koka nasegdēlis - 120x50, C24
KRB1 - Koka roku balsts - 120x50, C24;
KKS1 - Koka krusteniskas saites - 75x100, C24
KSK1 - Koka saišķi - 100x120, C24;
KSP1 - Koka spāres - 100x120, C24.




- Piezīmes:**
- Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn315. Betona pamatu iebūves dziļums 600mm. Zem betona pamata jāsablietē 20cm bieza rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
 - Virs betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoids divās kārtās bitumena mastikā.
 - Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
 - Lapenes stabi nostiprināmi pie rūpnieciski ražotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalst detaļu.
 - Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm.
 - Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antiseptisku līdzekli.
 - Jumta segums iekļājams atbilstoši koka skaidu seguma iekļāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016	
	Datums: 06.01.2017.	
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Sešstūrlapene. Plāns P5, Griezums 1-1, Fasādes skats F1		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR2.2

M1:50




M1:50




Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016	
	Datums: 06.01.2017.	
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Tualete (cilvēkiem ar kustību traucējumiem) Plāni P1, P2		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrejevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR3.1

M1:50




M1:50




Fasādes skats F1

M1:50



Fasādes skats F2

M1:50



Marķējums:

BP1 - Betona pamats (betons C20/25) paliekošā veidnī (vītiņots skārda gaisavads dn200)
KST1 - Koka statī - 100x100, C24;
KST2 - Koka statī - 100x50, C24;
KV1 - Koka vainags - 100x100, C24;
KEH1 - Koka karkasa horizontālie elementi - 100x100, C24;
KSE1 - Koka karkasa elementi - 100x50, C24
KAT1 - Koka atgāžņi - 100x100, C24
KME1 - Koka margu elementi - 100x50, C24;
KSK1 - Koka saišķi - 50x100, C24;
KSP1 - Koka spāres - 50x100, C24.
KS1 - Koka sijas - 75x150, C24


Piezīmes:

- Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn200. Betona pamatu iebūves dziļums 600mm. Zem betona pamata jāsabietē 20cm bieza rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
- Laipas stabi jānostiprina gruntī. Ap stabiem jāsabietē minerālgrunts.
- Virs betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoīds divās kārtās bitumena mastikā.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Tualetes ēkas statī nostiprināmi pie rūpnieciski rāžotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalstdetaļu.
- Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm, vītņustieņiem, segtās vietās ar cinkotām montāžas detaļām.
- Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antiseptisku līdzekli.
- Jumta segums ieklājams atbilstoši koka skaidu seguma ieklāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
		Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Tualete (cilvēkiem ar kustību traucējumiem) Fasādes skati F1; F2		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR3.3


Plāns P1

M1:50




Plāns P3

M1:50



Plāns P2

M1:50

**Marķējums:**

BP1 - Betona pamats (betons C20/25) paliekošā veidnī (vītņots skārda gaisavads dn200)

KST1 - Koka statī - 125x125, C24;

KST2 - Koka statī - 100x100, C24;

KK1 - Koka kopturis - 125x150, C24;

KSD1 - Koka šinu dēļi - 45x100, C24

KKS1 - Koka krusteniskas saites - 45x100, C24

KEH1 - Koka karkasa horizontālie

elementi - 125x50, C24;

KLE1 - Koka karkasa liektie elementi - 125x50, C24

KRB1 - Koka roku balsts - 125x50, C24;

KSK1 - Koka saišķi - 75x125, C24;

KSP1 - Koka spāres - 75x125, C24.


Piezīmes:

- Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn200. Betona pamatu iebūves dziļums 800mm. Zem betona pamata jāsablietē 20cm bieža rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
- Virs betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoīds divās kārtās bitumena mastikā.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Ēkas statī nostiprināmi pie rūpnieciski ražotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalstdetāļu.
- Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm, vītņustieņiem, segtās vietās ar cinkotām montāžas detaļām.
- Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antiseptisku līdzekli.
- Jumta segums iekļājams atbilstoši koka skaidu seguma iekļāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
		Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: TAISNSTŪRA LAPENE Plāni P1, P2, P3		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR4.1


Priekšas fasāde PRF

M1:50




Aizmugures fasāde AZF

M1:50



Gala fasāde GF

M1:50



Marķējums:

BP1 - Betona pamats (betons C20/25) paliekošā veidnī (vītņots skārda gaisavads dn200)
KST1 - Koka stabi - 125x125, C24;
KST2 - Koka stabi - 100x100, C24;
KK1 - Koka kopturis - 125x150, C24;
KSD1 - Koka šinu dēļi - 45x100, C24
KKS1 - Koka krusteniskas saites - 45x100, C24
KEH1 - Koka karkasa horizontālie elementi - 125x50, C24;
KLE1 - Koka karkasa liektie elementi - 125x50, C24
KRB1 - Koka roku balsts - 125x50, C24;
KSK1 - Koka saišķi - 75x125, C24;
KSP1 - Koka spāres - 75x125, C24.


Piezīmes:

- Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn200. Betona pamatu iebūves dziļums 800mm. Zem betona pamata jāsablietē 20cm bieza rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
- Virs betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoīds divās kārtās bitumena mastikā.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Ēkas stabi nostiprināmi pie rūpnieciski rāžotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalstdetaļu.
- Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm, vītņustieņiem, segtās vietās ar cinkotām montāžas detaļām.
- Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antipetisku līdzekli.
- Jumta segums iekļājams atbilstoši koka skaidu seguma iekļāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016 Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: TAISNSTŪRA LAPENE Fasādes PRF, AZF, GF		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR4.3


Plāns P1

M1:50




Plāns P3

M1:50



Plāns P2

M1:50



Markējums:

- BP1 - Betona pamats (betons C20/25) paliekošā veidnī (vītņots skārda gaisavads dn200)
- KST1 - Koka statī - 125x125, C24;
- KST2 - Koka statī - 100x100, C24;
- KK1 - Koka kopturis - 125x150, C24;
- KSD1 - Koka šīnu dēji - 45x100, C24
- KKS1 - Koka krusteniskas saites - 45x100, C24
- KEH1 - Koka karkasa horizontālie elementi - 125x50, C24;
- KLE1 - Koka karkasa liekie elementi - 125x50, C24
- KRB1 - Koka roku balsts - 125x50, C24;
- KSK1 - Koka saišķi - 75x150, C24;
- KSP1 - Koka spāres - 75x150, C24.


Piezīmes:

- Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn200. Betona pamatu iebūves dziļums 1200mm. Zem betona pamata jāsablietā 20cm bieza rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
- Virš betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoids divās kārtās bitumena mastikā.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Ēkas statī nostiprināmi pie rūpnieciski rāžotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalstdetāļu.
- Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm, vītņustieņiem, segtās vietās ar cinkotām montāžas detaļām.
- Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antispētisku līdzekli.
- Jumta segums iekļājams atbilstoši koka skaidu seguma iekļāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016	
	Datums: 06.01.2017.	
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: VASARAS VIRTUVE Plāni P1, P2, P3		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR5.1

Griezums 1-1

M1:50




Markējums:

BP1 - Betona pamats (betons C20/25) paliekošā veidnī (vītņots skārda gaisavads dn200)
KST1 - Koka statī - 125x125, C24;
KST2 - Koka statī - 100x100, C24;
KK1 - Koka kopturis - 125x150, C24;
KSD1 - Koka šinu dēji - 45x100, C24
KKS1 - Koka krusteniskas saites - 45x100, C24
KEH1 - Koka karkasa horizontālie elementi - 125x50, C24;
KLE1 - Koka karkasa liektie elementi - 125x50, C24
KRB1 - Koka roku balsts - 125x50, C24;
KSK1 - Koka saišķi - 75x150, C24;
KSP1 - Koka spāres - 75x150, C24.

Griezums 2-2

M1:50




Piezīmes:

- Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn200. Betona pamatu iebūves dziļums 1200mm. Zem betona pamata jāsablietē 20cm bieza rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
- Virs betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoids divās kārtās bitumena mastikā.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Ēkas statī nostiprināmi pie rūpnieciski ražotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalst detaļu.
- Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm, vītņustieņiem, segtās vietās ar cinkotām montāžas detaļām.
- Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antiseptisku līdzekli.
- Jumta segums iekļājams atbilstoši koka skaidu seguma iekļāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
		Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: VASARAS VIRTUVE Griezumi 1-1, 2-2		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR5.2


Priekšas fasāde PRF

M1:50




Gala fasāde GF

M1:50



Aizmugures fasāde AZF

M1:50



Markējums:

BP1 - Betona pamats (betons C20/25) paliekošā veidnī (vītiņots skārda gaisavads dn200)
KST1 - Koka statī - 125x125, C24;
KST2 - Koka statī - 100x100, C24;
KK1 - Koka kopturis - 125x150, C24;
KSD1 - Koka šīnu dēļi - 45x100, C24
KKS1 - Koka krusteniskas saites - 45x100, C24
KEH1 - Koka karkasa horizontālie elementi - 125x50, C24;
KLE1 - Koka karkasa liektie elementi - 125x50, C24
KRB1 - Koka roku balsts - 125x50, C24;
KSK1 - Koka saišķi - 75x150, C24;
KSP1 - Koka spāres - 75x150, C24.


Piezīmes:

- Ēkas pamati izbūvējami paliekošā vītņotā skārda veidnī dn200. Betona pamatu iebūves dziļums 1200mm. Zem betona pamata jāsabietē 20cm bieža rupjas grants kārtā. Betonēšanai izmantojams betons C20/25.
- Virs betona pamatiem jāiekļāj hidroizolācija, piem. ruberoīds divās kārtās bitumena mastikā.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Ēkas statī nostiprināmi pie rūpnieciski ražotiem "stabu zābakiem". "Stabu zābaks" ar slēptu T veida atbalstdetalju.
- Visi koka elementi savstarpēji savienojami ar iecirtumiem un tērauda kokskrūvēm, vītņustieņiem, segtās vietās ar cinkotām montāžas detaļām.
- Visi koka elementi, kas pakļauti nokrišņu ietekmei impregnējami autoklāvā ar bezkrāsainu antiseptisku līdzekli.
- Jumta segums iekļājams atbilstoši koka skaidu seguma iekļāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
		Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālrunis: 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: VASARAS VIRTUVE Fasādes PRF, AZF, GF		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR5.3

Jumta konstrukciju plāns

M1:50



Markējums:

KST1 - Koka statī - 75x150, C24;
KK1 - Koka kopturis - 125x125, C24;
KSK1 - Koka saišķi - 75x150, C24;
KSP1 - Koka spāres - 75x150, C24;
KVS1 - Koka vēja saites - 150x50, C24;
K1 - kopne


Piezīmes:

- Esošais konteiners nepieciešamības gadījumā jāizlīmeņo, jāattīra un jānokrāso.
- Kopturi enkurojami pie konteina ar pieskrūvētiem vai piemetinātiem montāžas leņķiem. Enkurojuma detaļas montēt ar soli 1,5m.
- Jumta kopnes segtie savienojuma mezgli stiprināmi ar cinkotām tērauda caurumplatēm un enkurnaglām, bet atklātie mezgli ar tērauda skrūvēm. Kopnes pie koptura stiprināmas ar montāžas leņķiem.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Jumta segums ieklājams atbilstoši koka skaidu seguma ieklāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
		Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālrunis: 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Konteinera apdare - malkas novietne. Jumta konstrukciju plāns		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR6.1


Griezums 2-2

M1:50




Kopne K1

M1:25



Griezums 1-1

M1:50



Markējums:

KST1 - Koka statī - 75x150, C24;
KK1 - Koka kopturis - 125x125, C24;
KSK1 - Koka saišķi - 75x150, C24;
KSP1 - Koka spāres - 75x150, C24;
KVS1 - Koka vēja saites - 150x50, C24;
K1 - kopne


Piezīmes:

- Esošais konteiners nepieciešamības gadījumā jāizlīmē, jāattīra un jānokrāso.
- Kopturi enkurojami pie konteinerā ar pieskrūvētiem vai piemetinātiem montāžas leņķiem. Enkurojuma detaļas montēt ar soli 1,5m.
- Jumta kopnes segtie savienojuma mezgli stiprināmi ar cinkotām tērauda caurumplatēm un enkurnagliem, bet atklātie mezgli ar tērauda skrūvēm. Kopnes pie koptura stiprināmas ar montāžas leņķiem.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Jumta segums ieklājams atbilstoši koka skaidu seguma ieklāšanas tehnoloģijai.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400		Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
		Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Konteineru apdare - malkas novietne. Griezums 1-1, 2-2		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR6.2


Rietumu un austrumu fasādes (RF un AF)

M1:50




Ziemeļu fasāde ZF

M1:50



Dienvidu fasāde DF

M1:50




Markējums:

KST1 - Koka statī - 75x150, C24;
KK1 - Koka kopturis - 125x125, C24;
KSK1 - Koka saišķi - 75x150, C24;
KSP1 - Koka spāres - 75x150, C24;
KVS1 - Koka vēja saites - 150x50, C24;
K1 - kopne

Piezīmes:

- Esošais konteiners nepieciešamības gadījumā jāizlīmeņo, jāattīra un jānokrāso.
- Kopturi enkurojami pie konteinerā ar pieskrūvētiem vai piemetinātiem montāžas leņķiem. Enkurojuma detaļas montēt ar soli 1,5m.
- Jumta kopnes segtie savienojuma mezgli stiprināmi ar cinkotām tērauda caurumplatēm un enkurnaglām, bet atklātie mezgli ar tērauda skrūvēm. Kopnes pie koptura stiprināmas ar montāžas leņķiem.
- Visi kokmateriāli izgatavojami no C24 priedes koksnes. Kokmateriālu koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
- Jumta segums ieklājams atbilstoši koka skaidu seguma ieklāšanas tehnoloģijai.


Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016	
	Datums: 06.01.2017.	
Objekts: Jaunsventes parka rekonstrukcija		
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Konteinera apdare - malkas novietne. Fasādes RF, AF, ZF, DF		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Ilmārs Andrējevs-Empelis		
Marka: AR	Mērogs: 1:50	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 16	Lapa: AR6.3




VIENA LAIPAS POSMA APTUVENS GARUMS - 3m

Stabi (apaļkoks) Ø150mm, garums 2650 mm (2600-3000mm precizējams objektā - aptuveni 3 m);
Kopējais stabu skaits 2x+2 gab., kur x=laipas posmu skaits
Pasijas 70x150 mm; šķērsām laipai 2 gab. abpus stabiem, garums 3000mm
Grīdsijas (iešanas virzienā) 70x150mm; garums apm. 3000mm; 3 gab. katrā posmā starp stabiem
Dēļi laipas grīdai 90x50mm; garums 1300mm; liekami ar spraugām apm. 20mm; 28 gab. uz vienu laipas posmu
Atgāžņi (apaļkoks) Ø 80mm; 1 gab. pret katru stabu; garums 1000mm;
Marga (apaļkoks) Ø 80 mm; garums 3000mm; 4 gab. uz vienu laipas posmu;
Borta lata 50x70mm; garums 3000mm; 2 gab. uz vienu laipas posmu;

PLĀNA FRAGMENTS
M 1:50



ŠĶĒRSGRIEZUMS
M 1:50



- Piezīmes:**
- Mēri doti milimetros.
 - Laipu posmu garumus precizēt objektā uz vietas.
 - Laipas izbūvei lietojami mizoti apaļkoki un zāģmateriāli.
 - Laipas pieļaujamais garenslīpums 1:20.
 - Zemē ierokamās daļas piesūcināt ar koka darvu. Virszemes daļas darbojams ar koka darvu, to atkārtotot periodiski pēc dažiem gadiem.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016	Rasējums: Dumbrāja laipa		
	Datums: 06.01.2017.			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com	Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte			
	Izstrādāja: Ināra Caunīte			
Objekts: Jaunsventes parka pārbūve	Izstrādāja: Andris Caunītis			
	Marka: AR	Mērogs: 1:500; 1:50	Stadija: BP	
Adrese: Alejas ielā 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)	Lapas izmērs: A3		Lapu sk.: 16	Lapa: AR7

Objekts:**Jaunsventes parka rekonstrukcija**

"Daugavpils Universitātes Dabas
izpētes un vides izglītības centrs"

Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13,

Daugavpils, LV-5400

337-27-2016

06.01.2017.

Pasūtītājs:

Pasūtījuma nr.

Datums:

Galveno materiālu un darbu apjomi

Ēkas daļas nosaukums	Raksturlielumi	Apjoms	Mērv.
----------------------	----------------	--------	-------

Sešstūru lapene

Pamati	Betons C20/25	0.45	m3
	Paliekošie veidņi (vītais gaisavads dn315)	7	m
	Rupja grants	0.1	m3
Jumta segums	Koka skaidu segums trīs kārtās uz cieša dēļu klāja. Koka skaidas - egle vai priede Ciešs dēļu klājs - dēļi 150x25	21	m2
Sols	Priedes koka sols. Platums 400mm. Ēvelēti slīpēti priedes koka dēļi 135x50mm.	8.2	m

Tualete (cilvēkiem ar kustību traucējumiem)

Pamati	Betons C20/25	0.2	m3
	Paliekošie veidņi (vītais gaisavads dn200)	6	m
	Rupja grants	0.1	m3
Blietēta rupja grants lieveņa un laipas konstrukciju balstīšanai	Apjomā iekļauts laipas sākumposma blietēts pabērums un koka stabu blīvējums gruntī.	1.6	m3
Jumta segums	Koka skaidu segums trīs kārtās uz cieša dēļu klāja. Koka skaidas - egle vai priede Ciešs dēļu klājs - dēļi 150x25	16	m2
Fasādes apšuvums	Dēļi, b=25mm, platums 120...150	29	m2
Fasādes stūru apšuvuma dēļi	Dēļi, b=25mm, platums 200	24	m
Grīdas dēļi	Dēļi, b=50mm, platums 120...150	4.5	m2
Laipas dēļi	Dēļi, b=50mm, platums 120...150 autoklāvā impregnēti	15	m2
Ieejas durvis	Dēļu durvis 900x2000 ar furnitūru - eņģes, metāla krampītis, apaļcaurules rokturis.	1	kompl.
Mobils tualetes konteiners	Green toilet 330 - konteiners komplekts +ventilācijas kanāls PVC dn100, L=2.8m*	1	kompl.
Tualetes aprīkojums	Paceļama atbalsta marga 1. gab., stacionāra marga pie sienas 1. gab...	1	kompl.
Kastes virsmas apšuvums	Ēvelēti un slīpēti dēļi. Dēļi, b=28mm platums 120...150	2	m2

Objekts:**Jaunsventes parka rekonstrukcija**

'Daugavpils Universitātes Dabas

izpētes un vides izglītības centrs"

Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13,

Daugavpils, LV-5400

337-27-2016

06.01.2017.

Pasūtītājs:

Pasūtījuma nr.

Datums:

Galveno materiālu un darbu apjomi

Ēkas daļas nosaukums	Raksturlielumi	Apjoms	Mērv.
----------------------	----------------	--------	-------

Taisnstūra lapene (pie grants ceļiņa)

Pamati	Betons C20/25	0.2	m3
	Paliekošie veidņi (vītais gaisavads dn200)	8	m
	Rupja grants	0.1	m3
Jumta segums	Koka skaidu segums trīs kārtās uz cieša dēļu klāja. Koka skaidas - egle vai priede Ciešs dēļu klājs - dēļi 150x25	25	m2
Fasādes apšuvums	Vertikāli fasādes dēļi Dēļi, b=25mm, platums 120...150	19	m2
Pīts skaliņu režģi	Izgatavojams no kok skaliņiem 30x10mm. Skaliņu režģis nostiprināms koka rāmī.	6	m
Lapenes grīda	Grants segums	11	m2

Taisnstūra lapene (pie baseina bruģētā laukuma)

Pamati	Betons C20/25	0.2	m3
	Paliekošie veidņi (vītais gaisavads dn200)	8	m
	Rupja grants	0.1	m3
Jumta segums	Koka skaidu segums trīs kārtās uz cieša dēļu klāja. Koka skaidas - egle vai priede Ciešs dēļu klājs - dēļi 150x25	25	m2
Fasādes apšuvums	Vertikāli fasādes dēļi Dēļi, b=25mm, platums 120...150	19	m2
Pīts skaliņu režģi	Izgatavojams no kok skaliņiem 30x10mm. Skaliņu režģis nostiprināms koka rāmī.	6	m
Lapenes grīda	Betona bruģa seguma	11	m2

Vasaras virtuve

Pamati	Betons C20/25	0.7	m3
	Paliekošie veidņi (vītais gaisavads dn200)	16	m
	Rupja grants	0.1	m3
Jumta segums	Koka skaidu segums trīs kārtās uz cieša dēļu klāja. Koka skaidas - egle vai priede Ciešs dēļu klājs - dēļi 150x25	45	m2
Fasādes apšuvums	Vertikāli fasādes dēļi Dēļi, b=25mm, platums 120...150	30	m2
Pīts skaliņu režģi	Izgatavojams no kok skaliņiem 30x10mm. Skaliņu režģis nostiprināms koka rāmī.	9.5	m
Lapenes grīda	Betona bruģa seguma	24	m2

Objekts:**Jaunsventes parka rekonstrukcija**

"Daugavpils Universitātes Dabas
izpētes un vides izglītības centrs"

Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13,
Daugavpils, LV-5400

Pasūtītājs:

Pasūtījuma nr.

Datums:

337-27-2016

06.01.2017.

Galveno materiālu un darbu apjomi

Ēkas daļas nosaukums	Raksturlielumi	Apjoms	Mērv.
----------------------	----------------	--------	-------

Konteinera apdare - malkas novietne.

Esošā konteinera atjaunošana	Konteinera līmeņošana, ar domkratu	1.0	kompl.
	Ārējo virsmu attīrīšana, apstrāde ar pretkorozijas sastāvu, gruntēšana, krāsošana	128	m
	Iekšējo virsmu attīrīšana, apstrāde ar pretkorozijas sastāvu, gruntēšana, krāsošana	128	m
	Jāatjauno konteinera vērtnes ~1.25*2.45m	2	gab.
Jumta segums	Koka skaidu segums trīs kārtās uz cieša dēļu klāja. Koka skaidas - egle vai priede Ciešs dēļu klājs - dēļi 150x25	66	m ²
Fasādes apšuvums	Vertikāli fasādes dēļi uz retināta dēļu klāja Dēļi, b=25mm, platums 120...150	80	m ²
Fasādes stūru apšuvuma dēļi	Dēļi, b=25mm, platums 150	24	m

Materiālu apjomi doti bez uzirdinājuma koeficienta un tehnoloģiskajām rezervēm.

Apjomi precizējami būvdarbu gaitā.

Sastādīja:

Ilmārs Andrējevs – Empelis

Objekts:

Jaunsventes parka rekonstrukcija

Pasūtītājs:

"Daugavpils Universitātes Dabas
izpētes un vides izglītības centrs"

Pasūtījuma nr.

Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13,

Datums:

337-27-2016

06.01.2017.

Koka elementu specifikācija

Nr.p	Nosaukums	Marka	Platums, biezums mm	Augstums mm	Skaitis gab.	Garums mm	Apjoms m3	Koksnes klase	Piezīmes
------	-----------	-------	---------------------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	------------------	----------

Sešstūru lapene

1	Koka vainags	KV1	200	100	6	2100	0.25	C24	Autoklāvā impregnēts
2	Koka vainags	KV2	120	120	6	2100	0.18	C24	Ēvelēts.
3	Koka grīdas sijas	KGS1	200	100	1	3300	0.07	C24	Autoklāvā impregnēts Neēvelēts.
4	Koka gulsnis	KG1	300	150	1	1800	0.08	C24	Autoklāvā impregnēts. Neēvelēts.
5	Koka stabi	KST1	120	120	6	2700	0.23	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
6	Koka dēļi grīdai	KD1	200	50	14	3300	0.46	C24	Autoklāvā impregnēts
7			200	50	6	2100	0.13	C24	Neēvelēts.
8	Koka dēļi	KD2	120	25	65	1200	0.23	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
9	Koka dēļi	KD3	120	50	6	1200	0.04	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
10	Koka roku balsts	KRB1	120	50	5	2100	0.06	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts, slīpēts
11	Koka krusteniskas saites	KKS1	75	100	10	2100	0.16	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
12	Koka saišķi	KSK1	100	120	3	3900	0.14	C24	Ēvelēts
13	Koka spāres	KSP1	100	120	6	3300	0.24	C24	Ēvelēts
14			100	120	6	3000	0.22	C24	Ēvelēts
kopā 2.49									

Tualetes (cilvēkiem ar kustību traucējumiem)

1			100	100	9	2700	0.24	C24	Autoklāvā impregnēts Neēvelēts.
2			100	100	8	2400	0.19	C24	Autoklāvā impregnēts
3			100	100	2	1500	0.03	C24	Ēvelēts, Slīpēts
4			100	100	2	900	0.02	C24	Margu stabi, durvju pieduras
5	Koka stabi	KST1	100	100	1	900	0.01	C24	Autoklāvā impregnēts Neēvelēts.
6	Koka stabi	KST2	100	50	2	900	0.01	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts, Slīpēts Margu stabi
7	Koka vainags	KV1	100	100	2	4200	0.08	C24	Neēvelēts
8			100	100	3	2400	0.07	C24	
9	Koka karkasa horizontālie elementi	KEH1	100	100	5	2400	0.12	C24	Autoklāvā impregnēts Neēvelēts.
10			100	100	4	2100	0.08	C24	
11			100	100	1	1200	0.01	C24	
12	Koka karkasa elementi	KSE1	100	50	6	1200	0.04	C24	Autoklāvā impregnēts Neēvelēts.
13	Koka atgāžņi	KAT1	100	100	2	3000	0.06	C24	Autoklāvā impregnēts
14			100	100	6	2400	0.14	C24	Neēvelēts.
15	Koka spāres	KSP1	50	100	12	1800	0.11	C24	Neēvelēts
16	Koka saišķi	KSK1	50	100	6	2700	0.08	C24	Neēvelēts
17	Koka sijas	KS1	75	150	2	4800	0.11	C24	Autoklāvā impregnēts Neēvelēts.
18	Koka sijas	KS1	75	150	2	4200	0.09	C24	
19	Koka sijas	KS1	75	150	2	2400	0.05	C24	

Koka elementu specifikācija

Koka elementu specifikācija									
Nr.p	Nosaukums	Marka	Platums, biezums mm	Augstums mm	Skaits gab.	Garums mm	Apjoms m3	Koksnes klase	Piezīmes
20	Koka margu elementi	KME1	100	50	6	4200	0.13	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts, slīpēts
21			100	50	5	3000	0.08	C24	
22			100	50	6	2400	0.07	C24	
23			100	50	3	1500	0.02	C24	
24			100	50	3	900	0.01	C24	
kopā 1.87									

Taisnstūra lapene (pie grants celiņa)

1	Koka stati	KST1	125	125	8	2400	0.30	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
2	Koka stati	KST2	100	100	1	1800	0.02	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
3	Koka kopturis	KK1	125	150	2	5400	0.20	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
4			125	150	2	2700	0.10	C24	
5			45	100	8	2400	0.09	C24	
6	Koka šinu dēļi	KSD1	45	100	4	1800	0.03	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
7			45	100	16	1200	0.09	C24	
8			45	100	4	900	0.02	C24	
9	Koka krusteniskas	KKS1	100	45	2	1800	0.02	C24	Autoklāvā impregnēts
10	saites		100	45	8	1500	0.05	C24	Ēvelēts.
11	Koka karkasa horizontālie elementi	KEH1	125	50	2	2400	0.03	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
12			125	50	1	1800	0.01	C24	
13			125	50	4	1200	0.03	C24	
14	Koka karkasa liektie elementi	KLE1	125	50	1	2100	0.01	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
15	Koka roku balsts	KRB1	125	50	2	2400	0.03	C24	Autoklāvā impregnēts
16			125	50	2	1200	0.02	C24	Ēvelēts, slīpēts
17	Koka spāres	KSP1	75	125	2	3300	0.06	C24	Ēvelēts
18			75	125	18	2400	0.41	C24	Ēvelēts
19	Koka saišķi	KSK1	75	125	4	3000	0.11	C24	Ēvelēts
kopā 1.62									

Taisnstūra lapene (pie baseina bruģētā laukuma)

1	Koka stati	KST1	125	125	8	2400	0.30	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
2	Koka stati	KST2	100	100	1	1800	0.02	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
3	Koka kopturis	KK1	125	150	2	5400	0.20	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
4			125	150	2	2700	0.10	C24	
5			45	100	8	2400	0.09	C24	
6	Koka šinu dēļi	KSD1	45	100	4	1800	0.03	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
7			45	100	16	1200	0.09	C24	
8			45	100	4	900	0.02	C24	
9	Koka krusteniskas	KKS1	100	45	2	1800	0.02	C24	Autoklāvā impregnēts
10	saites		100	45	8	1500	0.05	C24	Ēvelēts.
11	Koka karkasa horizontālie elementi	KEH1	125	50	2	2400	0.03	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
12			125	50	1	1800	0.01	C24	
13			125	50	4	1200	0.03	C24	
14	Koka karkasa liektie elementi	KLE1	125	50	1	2100	0.01	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
15	Koka roku balsts	KRB1	125	50	2	2400	0.03	C24	Autoklāvā impregnēts
16			125	50	2	1200	0.02	C24	Ēvelēts, slīpēts
17	Koka spāres	KSP1	75	125	2	3300	0.06	C24	Ēvelēts
18			75	125	18	2400	0.41	C24	Ēvelēts

Koka elementu specifikācija

Nr.p	Nosaukums	Marka	Platums, biezums mm	Augstums mm	Skaits gab.	Garums mm	Apjoms m3	Koksnes klase	Piezīmes
19	Koka saišķi	KSK1	75	125	4	3000	0.11	C24	Ēvelēts
kopā 1.62									

Vasaras virtuve

1	Koka stati	KST1	125	125	16	2400	0.60	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
2	Koka stati	KST2	100	100	1	2100	0.02	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
3	Koka kopturis	KK1	125	150	4	4200	0.32	C24	Autoklāvā impregnēts
4			125	150	2	3000	0.11	C24	Ēvelēts.
5	Koka šinu dēļi	KSD1	45	100	24	1500	0.16	C24	Autoklāvā impregnēts
6			45	100	28	1200	0.15	C24	Ēvelēts.
7	Koka krusteniskas saites	KKS1	100	45	26	1500	0.18	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
8	Koka karkasa	KEH1	125	50	6	1500	0.06	C24	Autoklāvā impregnēts
9	horizontālie elementi		125	50	7	1200	0.05	C24	Ēvelēts.
10	Koka karkasa liektie elementi	KLE1	125	50	1	1800	0.01	C24	Autoklāvā impregnēts Ēvelēts.
11	Koka roku balsts	KRB1	125	50	6	1500	0.06	C24	Autoklāvā impregnēts
12			125	50	2	1200	0.02	C24	Ēvelēts, slīpēts
13	Koka spāres	KSP1	75	125	2	3900	0.07	C24	Ēvelēts
14			75	125	24	3300	0.74	C24	Ēvelēts
15	Koka saišķi	KSK1	75	125	6	4500	0.25	C24	Ēvelēts
kopā 2.80									

Konteinera apdare - malkas novietne.

1	Koka stati	KST1	75	150	15	2400	0.41	C24	Neēvelēts.
2	Koka kopturis	KK1	125	125	6	4800	0.45	C24	Neēvelēts.
3	Koka spāres	KSP1	75	150	30	2700	0.91	C24	Neēvelēts.
4	Koka saišķi	KSK1	75	150	15	3900	0.66	C24	Neēvelēts.
5	Koka vēja saites	KVS1	150	50	2	4800	0.07	C24	Neēvelēts.
kopā 2.50									

Būvelementu garumi doti ar virsmēru līdz 300mm no nepieciešamā garuma.

Impregnēšanai lietojams bezkrāsains antiseptisks sastāvs.

Elementu marķējums atbilst konkrētai ēkai, to nevar piemērot citai ēkai!

Sastādīja:

Ilmārs Andrējevs – Empelis


Jaunsventes parka pārbūve
Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.
kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358

BŪVPROJEKTS

Teritorijas sadala



Objekta izvietojuma shēma / Lapu shēma



ĢENERĀLPLĀNA DAĻAS LAPU SARAKSTS:

ĢP daļas vispārīgie rādītāji	GP-0
Ģenerālpārskats ar savietotajiem inženiertīkliem	GP-1-1
Ģenerālpārskats ar savietotajiem inženiertīkliem	GP-1-2
Celiņu un laukumu plāns	GP-2-1
Celiņu un laukumu plāns	GP-2-2
Stādījumu plāns	GP-3-1
Stādījumu plāns	GP-3-2

IZMANTOTO DOKUMENTU UN
NORMATĪVU SARAKSTS

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:
Būvniecības likumu;
MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
LBN 208-15 "Publiskas būves";
LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";

Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2023.g.,
"Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi";

Pieņemtie apzīmējumi:

	Esoša ēka
	Projektētais apjoms /mazās arhitektūras formas/
	Grants - dolomīta šķembu seguma celiņi
	Betona bruģakmens
	Pastiprināta zāļena segums
	Neatliekami zāģējami koki
	Saudzējamo krūmu grupu vietas pašreizējo taku tuvumā
	Zona, kuras iekšpusē izzāģējama visa pašizsējas koku smalcē un saudzējami visi īstie krūmi
	No jauna stādāmie koki un krūmi
	Stādāmo augu sugas Nr. pēc saraksta
	Augu skaits grupā
	Proj. augstuma atzīme
	Esošā augstuma atzīme
	starpība
	Fotofiksācijas skata punkts
	Soliņi
	Atkritumu urnas
	Laternas
	Velosipēdu novietnes
	Informācijas stendi
	Virzienu norādes
	Barjera pār likvidējamu ceļu/taku
	Vingrošanas vai citu kustību aktivitāšu joslas ar attiecīgu aprīkojumu
	Drāšu žogs
	Žogs ap bērnu rotaļu laukumu
	Nojaucama būve

Inženiertīkli:

	Proj. lietotāja elektrokabelis
	Demontējami tīkli


ŠĪ BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNA DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS INĀRA CAUNĪTE, SERT. NR. 10-0645
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016
	Datums: 06.01.2017.
Objekts: Jaunsventes parka pārbūve	
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)	
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tāl. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com	
Rasējums: GP daļas vispārīgie rādītāji	
Būvprojekta vad.: Ināra Caunīte	
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte	
Marka: GP	Mērogs: B/M
Lapas izmērs: A4	Lapu sk.: 7
	Stadija: BP
	Lapa: GP-0



Objekta izvietojuma shēma / Lapu shēma

Ēku un būvju eksplikācija	
Nr.	Nosaukums
001	Sventes muīža /viesnīca/
002	Vasaras virtuve
003	Nojume ar slēgtu aizmuguri
004	Nojume ar slēgtu aizmuguri noliktava / konteiners
005	Tualetes /pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem/
006	Tualetes
007	Tualetes
008	Tualetes
009	Lapene /sēdētūra/

PIEKĪRTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
PASŪTĪTĀS:
"Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs"
valdes priekšsēdētājs
ULDIS VALAINIS

(datums) (paraksts)

PIEKĪRTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
ZEMES GABALA AR KADAŠTRA NR. 4488 005 0578,
Ipašnieks
Daugavpils novads pašvaldība

(datums) (paraksts)

PIEKĪRTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
ZEMES GABALA AR KADAŠTRA NR. 4488 005 0504,
Ipašnieks

(vārds, uzvārds) (datums) (paraksts)

PIEKĪRTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
ZEMES GABALA AR KADAŠTRA NR. 4488 005 0528,
Ipašnieks
SIA "Jaunsventes muīža"

(datums) (paraksts)

PIEKĪRTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
ZEMES GABALA AR KADAŠTRA NR. 4488 005 0490,
Ipašnieks

(vārds, uzvārds) (datums) (paraksts)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BOVATLĀUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS *INARA CAUNITE, SERT. NR. 10-0645*
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

PIEKĪRTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
ZEMES GABALA AR KADAŠTRA NR. 4488 005 0263,
Ipašnieks

(vārds, uzvārds) (datums) (paraksts)

ŠĪ BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNĀ DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAJĀPŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS *INARA CAUNITE, SERT. NR. 10-0645*
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

Objekta galvenie rādītāji	
Zemes gabala platība	5,22 ha
Labiekārtojuma platība	51245,0 m²
Projektējamo piebraucamo ceļu un laukumu platība	8167,5 m²
Paredzamais būvniecības atkritumu daudzums (jānodod pārstrādei)	~175,0 m³

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA:

Apmērojums (zīm.)	Nosaukums	Mērv.	Skaits
	Soliņi	gab.	30
	Soliņi (blūka)	gab.	3
	Atkritumu umas	gab.	33
	Laternas	gab.	43
	Laternas /zemās muīžas pagalmā/	gab.	3
	Velosipēdu turētāji	gab.	10
	Informācijas stendi	gab.	5
	Virzienu norādes	gab.	9
	Ugunsкура vieta	gab.	1
	Līdzsvara balstis /L=5m/	gab.	8
	Blūka galds	gab.	3

SKAŅOJAMO LAPU SARAKSTS:

ĢENERĀLPLĀNA SADAĻAS LAPU SARAKSTS:

GP daļas vispārīgie rādītāji
Ģenerālpilns ar savietotajiem inženiertīkliem
Ceļu un laukumu plāns
Stādījumu plāns
Stādījumu plāns

GP-0
GP-1-1
GP-1-2
GP-2-1
GP-2-2
GP-3-1
GP-3-2

ARHITEKTŪRAS SADAĻAS LAPU SARAKSTS:

AR vispārīgie rādītāji
Sēdētūrlapene, Plāni P1, P2, P3, P4
Plāns P5, Griezum 1-1, Fasādes skats F1
WC (cilvēkiem ar kustību traucējumiem), Plāni P1, P2
WC (cilvēkiem ar kustību traucējumiem), Plāns P3, Griezum 1-1, 2-2, 3-3
WC (cilvēkiem ar kustību traucējumiem), Fasādes skats F1, F2
Taisnstūra lapene, Plāni P1, P2, P3
Taisnstūra lapene, Griezum 1-1, 2-2
Taisnstūra lapene, Fasādes PRF, AZF, GF
Vasaras virtuve, Plāni P1, P2, P3
Vasaras virtuve, Griezum 1-1, 2-2
Vasaras virtuve, Fasādes PRF, AZF, GF
Konteiners, Jumta konstrukciju plāns
Konteiners, Griezum 1-1, 2-2
Konteiners, Fasādes RF, AF, ZF, DF
Dumbbrāja laipa

AR1
AR2.1
AR2.2
AR3.1
AR3.2
AR3.3
AR4.1
AR4.2
AR4.3
AR5.1
AR5.2
AR5.3
AR6.1
AR6.2
AR6.3
AR7

Pieņemtie apzīmējumi:

- Esoša ēka
- Projektētais apjoms /mazās arhitektūras formas
- Grants - dolomīta šķembu seguma ceļi
- Betona bruģakmens
- Pastiprināta zāliena segums

Neatļiekami zāģējami koki

No jauna stādāmie koki un krūmi

Fotofiksācijas skata punkts

Soliņi

Atkritumu umas

Laternas

Velosipēdu novietnes

Informācijas stendi

Virzienu norādes

Barjera pār likvidējamu ceļu/tauku

Vingrošanas vai citu kustību aktivitāšu jostas ar attiecīgu aprīkojumu

Drāšu žogs 1121,00 m

Žogs ap bēmu rotu/laikumu 44,00 m

Nojaucama būve

Inženiertīkli:

- Proj. lietotāja elektrokablis 37,00 m
- Demontējami tīkli 42,60 m

PIEZĪMES:

- LKS-92 TM koordinātu sistēma.
- Latvijas normālo augstumu sistēma. (LAS-2000.5)
- Mēroga koeficients 0,999870.
- Uzņemšana veikta 2016.gada 11-20.jūlijā
- Uzņemšana izmantoti abpusēji GPS bāzes staciju sistēma LATPOS
- Mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija "Daugavpils 1"
- Topogrāfiskie apzīmējumi atbilstoši MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un las centris datubāzes noteikumi" 1. pielikumam
- Zemes vienību robežas ir atbilstoši zemes kadastrālās uzņemšanas un vietējās ģeodēziskās tīkla precizitātes un var nesakrist ar situāciju plānā
- Kadastra informācija iegūta no www.kadastrs.lv 28.07.2016. 298595.edoc., 01.08.2016. 299104.edoc.
- Objekta platība: 6,23 ha.

Piezīmes:

- Mēri doti metros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
- So lapu skaitl kopā ar pārējām GP sadaļas lapām.
- Rekonstruējamo un jauno parka ceļu nospraums veicams autorizācijas kārtībā, par orientiēriem izmantot esošos kokus.
- Tajās vietās, kur cieši pie parka ceļa atrodas saglabājams koks, pieļaujams ceļa platuma samazinājums, bet nav pieļaujams projektā neparedzēts ceļa līkums.
- Jauno stādījumu nospraums veicams autorizācijas kārtībā, par orientiēriem izmantot esošos kokus.
- Visas izmaiņas stādījumu sugu sastāvā un jauno stādījumu apjomā saskaņojamas ar projekta autoru.

MĒRNICĪBAS FIRMA "RIO" M
Daugavpils

Reģ. Nr. 4150303503
Baltu iela 15, Daugavpils, LV-5400
email:rio@rio.lv
Tālr. 65438466, 29420575, faks:65438466

Dz. Krūtkāmelis
Aleksandrs Jegorovs
Sertifikāts serijas BC Nr.235

Objekts:
Sventes parks, Sventes ciems,
Sventes pagasts,
Daugavpils novads

Pasūtītājs: Sventes pagasta pašvaldība

Objekta reģ. Nr. JE 163

Rasējums:
Topogrāfiskais plāns

Mērogs: 1:500

REĢISTRĒTS
Daugavpils novada pašvaldības ADT1 datu bāzē
2016. gada 12.augustā Nr.08-20/16-111
Daugavpils novada dome Pīles iela 2, Daugavpils, LV5401
e-pasts:topo@dnv.lv, www.dnv.lv

EKSPĻUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APĻIECINĀJUMS PAR PLĀNU UZRADĪTO APĀKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM	
Organizācija	Komunikācija
AS "Sadales tīkls"	ELEKTĪRĪBAS KABEĻI
SAKARU KABEĻI	SAKARU KABEĻI
Sventes pagasta pašvaldība	el.kabeļi, ūdensvadi, kanalizācija, apgaļinātie kabeļi
Paraksts	Datums
paraksts	04.08.2016.
paraksts	04.08.2016.
paraksts	05.08.2016.
Uzvārds	Piezīmes
J.Guljans	Nr.37.8-10/5421/007
K.Simonovs	
B.Vasilevska	

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 4000805716, Vērtības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtītāja Nr.: 337-27-2016 Datums: 06.01.2017.	Rasējums: Ģenerālpilns ar savietotajiem inženiertīkliem
Projekts: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNITES BIROJS" Reģ. Nr. 0003480771, Būvniecības reģ. Nr. 0242-4 Tālr. 29175008, E-pasts: caunite@arhitekte.lv	Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunite	Izstrādāja: Ilze Māra Janiņa
Objekts: Jaunsventes parka pārbūve	Izstrādāja: Andris Caunite	Marka: GP Mērogs: 1:500 Stadija: BP
Adrese: Alejas iela 7, Sventes, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)	Lapas kods: A1	Lapu sk.: 3 Lapas: GP-1-1

Objekta izvietojuma shēma / Lapu shēma

1. LKS-92 TM koordinātu sistēma.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma. (LAS-2000,5)
3. Mēroga koeficients 0.999870.
4. Uzmērīšana veikta 2016.gada 11-20.jūlijā
5. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti
6. GPS bāzes staciju sistēma LATPOS
mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija "Daugavpils 1".
7. Topogrāfiskās apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012.
noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1. pielikumam
8. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes
kadastriņš uzmērīšanas un vietēja ģeodēziskā tīkla
precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā
9. Kadastre informācija iegūta no www.kadasters.lv 28.07.2016.
298595.edoc., 01.08.2016. 299104.edoc.
10. objekta platība: 6.23 ha.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtītājuma Nr.: 337-27-2016	Rasējums: Ģenerālplāns ar savietotajiem inženiertīkliem		
	Datums: 06.01.2017.			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
		Izstrādāja: Ilze Māra Janelis		
Objekts: Jaunsventes parka pārbūve		Izstrādāja: Andris Caunītis		
Adrese: Alejas ielā 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4468 005 0528)		Marka: GP	Mērogs: 1:500	Stadija: BP
		Lapas izmērs: 580x297mm	Lapu sk.: 7	Lapa: GP-1-2

	Esošā ēka
	Projektētais apjoms /mazās arhitektūras formas/
	Grants - dolomīta šķembu seguma celiņi
	Betona bruģakmens
	Pastiprināta zāliena segums

- PIEKRĪTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
PASŪTĪTĀJS,
"Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs"
valdes priekšsēdētājs
ULDIS VALAINIS

(paraksts,


PIEKRĪTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
ZEMES GABALA AR KADASTRA NR. 4488 005 0528,
Ipašnieks
SIA "Jaunsventes muiža"

(paraksts)

PIEKRĪTU BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM:
ZEMES GABALA AR KADASTRA NR. 4488 005 0263,
Ipašnieks

(paraksts)

1. Mēri doti metros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
2. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām GP sadaļas lapām.
3. Rekonstruējamu un jauno parka ceļu nospraudums veicams autoruzraudzības kārtībā, par orientieriem izmantojot esošos kokus.
4. Tajās vietās, kur cieši pie parka ceļa atrodas saglabājams koks, pieļaujams ceļa platuma samazinājums, bet nav pieļaujams projektā neparedzēts ceļa līkums.
5. Jauno stādījumu nospraudums veicams autoruzraudzības kārtībā, par orientieriem izmantojot esošos kokus.
6. Visas izmaiņas stādījumu sugu sastāvā un jauno stādījumu apjomā saskaņojamas ar projekta autoru.
7. **Labiekārtojuma elementu specifikāciju skatīt lapā GP-1-1.**



Ēku un būvju eksplikācija	
Nr.	Nosaukums
001	Sventes muiža /viesnīca/
002	Vasaras virtuve
003	Nojume ar slēgtu aizmuguri
004	Nojume ar slēgtu aizmuguri
005	Malkas nojume / instrumentu noliktava / konteiners
006	Tualete /pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem/
007	Tualete
008	Tualete
009	Lapene /sešstūra/

TERITORIJAS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA:		
Nosaukums	Mērv.	Daudzums
Grants - dolomīta šķembu segums /ceļiņiem ar periodisku vieglā transporta kustību un autostāvvietai/	m²	923.1
Grants - dolomīta šķembu segums /gājēju ceļiņiem/	m²	2340.5
Segums ar stiprinātu zālienu	m²	418.0
Dēļu laipa	m²	350.7
Betona bruģakmens segums	m²	42.0
Demontējamais bruģakmens segums	m²	125.3
No jauna izveidojams zāliens	m²	493.2

Pieņemtie apzīmējumi:

- Esoša ēka
- Projektētais apjoms /mazās arhitektūras formas/
- Grants - dolomīta šķembu seguma ceļiņi
- Betona bruģakmens
- Pastiprināta zāliena segums
- Neatliekami zāģējami koki
- Proj. augstuma atzīme
- Esošā augstuma atzīme
- starpība

SEGUMS AR STIPRINĀTU ZĀLIENU

Augsnes un dolomīta šķembu maisījums vienādās daļās h=15cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm
Smiltis h=10cm		
Blīvētā esoša grunts		
Esoša grunts		

SEGUMA GRIEZUMA SHĒMA "CEĻIŅIEM AR PERIODISKU VIEGLĀ TRANSPORTA KUSTĪBU UN AUTO STĀVVIETAI"

Blīvēts grants un dolomīta šķembu maisījums (fr.0-20) h=18cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm
Smiltis h=25cm		
Blīvētā esoša grunts		
Esoša grunts		

SEGUMA GRIEZUMA SHĒMA "GĀJĒJU CEĻIŅIEM"

Blīvēts grants un dolomīta šķembu maisījums (fr.0-20) h=15cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm
Smiltis h=15cm		
Blīvētā esoša grunts		
Esoša grunts		

SEGUMA GRIEZUMA SHĒMA "BRUĢAKMENS SEGUMS"


Betona bruģis "Taisnstūra" h=8cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm	Irdens, kopjams zāliens, ar zāliena sēklu maisījumu apsēta augsne ~5cm
Dolomīta izsijas h=3cm		
Smiltis h=15cm		
Blīvētā esoša grunts		
Esoša grunts		

Piezīmes:

- Māri doti metros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām GP sadaļas lapām.
- Rekonstruējamo un jauno parka ceļu nospraudums veicama autorizācijas kārtībā, par orientienu izmantojot esošos kokus.
- Tajās vietās, kur cieši pie parka ceļa atrodas saglabājams koks, pieļaujams ceļa platuma samazinājums, bet nav pieļaujams projektā neparedzēts ceļa līkums.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpēti un vides izglītības centrs" Reg. Nr. 4008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-6400	Pasūtītāja Nr.: 337-27-2016 Datums: 06.01.2017.	Realizē: Celīņu un laukumu plāns	
Projektdarītājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reg. Nr. 4003480771, Būvniecības reg. Nr. 0242-4, Dienvidu 28-13, Rīga, LV-1013, Tālrunis: 29175008, E-pasts: caunites.biurojs@gmail.com	Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte	Izstrādāja: Ilze Māra Janiņa	
Objekts: Jaunsventes parka pārbūve	Izstrādāja: Andris Caunītis	Marka: GP	Mērogs: 1:500
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)	Lapas kods: A1	Lapu sk.: 7	Lapa: GP-2-1

Objekta izvietojuma shēma / Lapu shēma




- Pieņemtie apzīmējumi:
- Esoša ēka
 - Projektētais apjoms /mazās arhitektūras formas/
 - Grants - dolomīta šķembu seguma celiņi
 - Betona bruģakmens
 - Pastiprināta zāliena segums
 - Neatliekami zāģējami koki
 - Proj. augstuma atzīme
 - Esošā augstuma atzīme
 - starpība

Ēku un būvju eksplikācija	
Nr.	Nosaukums
001	Sventes muiža /viesnīca/
002	Vasaras virtuve
003	Nojume ar slēgtu aizmuguri
004	Nojume ar slēgtu aizmuguri
005	Malkas nojume / instrumentu noliktava / konteiners
006	Tualete /pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem/
007	Tualete
008	Tualete
009	Lapene /sešstūra/

- Piezīmes:
- Mēri doti metros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 - Šo lapu skatīt kopā ar pārējām GP sadaļas lapām.
 - Rekonstruējamo un jauno parka ceļu nospraudums veicams autoruzraudzības kārtībā, par orientieriem izmantojot esošos kokus.
 - Tajās vietās, kur cieši pie parka ceļa atrodas saglabājams koks, pieļaujams ceļa platuma samazinājums, bet nav pieļaujams projektā neparedzēts ceļa līkums.
 - Segumu šķērsgrizumus skatīt lapā GP-2-1.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reģ. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtītāja Nr.: 337-27-2016	Rasējums: Celiņu un laukumu plāns	
	Datums: 06.01.2017.		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu iela 26-13, Rīga, LV-1012 Tāl: 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com	Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
	Izstrādāja: Ilze Māra Janelis		
Objekts: Jaunsventes parka pārbūve	Izstrādāja: Andris Caunītis		
	Marka: GP	Mērogs: 1:500	Stadija: BP
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)	Lapas izmērs: A3		Lapa: GP-2-2
	Lapu sk.: 7		



STĀDĀMĀ MATERIĀLA SARAKSTS

NR. PĒC ZM	NOSAUKUMS	LATVIEŠU	STĀDŠ. ATT. M *	SKAITS GAB.	ĪEIECAMĀS STĀDAUDZĒTAVAS **	STĀDU VEIDS	PIEZĪMES
1	Abies x phanerolepis	Garzviņu ballegle	3,0-5,0	5	Kalsnava, Strenči,NBD***	kailsaku	
2	Larix ledebourii	Krievijas lapegle	8,0	8	Kalsnava, Strenči	ietvarstādi	
3	Pinus peuce	Maķedonijas priede	6,0	1	Kalsn.,Str.,NBD,lev.Pļav	kailsaku	
4	Pinus sibirica	Sibīrijas ciedru priede	3,0-5,0	2	Kalsnava, (Strenči)	kailsaku	
5	Pseudotsuga menziesii	Zaļā duglūzija	4,0-6,0	8	levugr.,Pļav.(Strenči)	kailsaku	
6	Thuja occidentalis 'Danica'	Rietumu tūja, šķime 'Danica'	0,6	9	Kalsn.,Str.,levugr.,Pļav.	ietvarstādi	
7	Thuja occidentalis 'Globosa'	Rietumu tūja, šķime 'Globosa'	1,5	1	-	(pārstādāma)	
8	Thuja occidentalis 'Gl.Salasplis'	Rietumu tūja, šķime 'Gl.Salasplis'	0,6	1	-	(pārstādāma)	
9	Thuja occidentalis 'Smaragd'	Rietumu tūja, šķime 'Smaragd'	1,2	7	-	(pārstādāma)	
10	Thuja occidentalis 'Spiralis'	Rietumu tūja, šķime 'Spiralis'	1,2	1	-	(pārstādāma)	
11	Thuja occidentalis	Rietumu tūja	2,5	5	-	(pārstādāma)	
12	Thuja x pilicatoides	Mitzeiņa tūja	2,5	1	-	(pārstādāma)	
13	Acer ginnala	Krastsu kļava	3,0	18	Kalsn.,levugr., Pļavīpas	kails./ietv.	
14	Acer platanoides 'Schwedleri'	Parastā kļava, šķ.'Schwedleri'	4,0-5,0	2	Kalsnava	kails./ietv.	
15	Acer saccharinum	Sudrābkļava	5,0-8,0	1	Kalsn., Pļavīpas, NBD	kails./ietv.	
16	Acer tataricum	Tatārijas kļava	3,0	5	Kalsn.,levugr., Pļavīpas	kails./ietv.	
17	Aronia prunifolia	Krāšņziedu aronija	2,0	3	Strenči, levugrāvas	ietvarstādi	
18	Berberis thunbergii	Tunberga bārbele	1,0-1,2	13	Kalsn.,levugr., Pļavīpas	ietvarstādi	
19	Caragana fuxex	Krūma karagana	1,0-1,2	5	(Kalsnava, Strenči)	ietvarstādi	
20	Comus alba	Baltais grimonis	1,5-2,0	15	(Kalsnava, Strenči)	kails./ietv.	
21	Comus alba 'Sibirica'	Baltais grimonis, šķ.'Sibirica'	1,5-2,0	18	Kalsn.,levugr., Pļavīpas	ietvarstādi	
22	Comus mas	Kizils	3,0	2	NBD	ietvarstādi	
23	Comus sericea	Avasainais grimonis	1,5-2,0	28	Kalsnava, Strenči,NBD	kails./ietv.	
24	Comus sericea 'Flaviramea'	Avasainais grimonis, šķ.'Flavir.'	1,5-2,0	6	Kalsn.,Str.,levugr.,Pļav.	kails./ietv.	
25	Corylus avellana	Parastā lazda	3,0	44	levugrāvas, (Kalsn., Str)	kails./ietv.	
26	Crataegus horrida	Asārkāšu vilkābele	2,0	34	Strenči,NBD	kails./ietv.	
27	Crataegus submolis	Pamīkstā vilkābele	3,0	14	levugrāvas, Pļavīpas	kails./ietv.	
28	Euonymus europaeus	Etropas seglīns	1,2	13	Kalsnava,levugr.,NBD	kails./ietv.	vai no atjaunoj.ļaucēm
29	Forsythia ovata	Olveida forstija	1,5	21	Kalsn.,levugr., Str.,Pļav.	ietvarstādi	
30	Forsythia 'Maluch'	Forstija, šķime 'Maluch'	1,0-1,2	23	NBD	ietvarstādi	
31	Hydrangea arborescens/Anabelle'	Kokveida hortenzija 'Anabelle'	1,0-1,5	5	Kalsn.,Str.,levugr.,Pļav.	ietvarstādi	
32	Lonicera tatarica	Tatārijas sausserdis	1,0	3	levugrāvas, Pļavīpas	ietvarstādi	
33	Parthenocissus quinquefolia	Piedlapu mērvīns	lāna	78	levugrāvas, Pļavīpas	kails./ietv.	vai no agrāk izmestajiem stādiem
34	Philadelphus coronarius	Parastais fladelfs	1,5	53	Kalsnava, levugrāvas	kails./ietv.	
35	Philadelphus x lemoinei	Lemoņa fladelfs	0,8	30	Kalsn., Str., levugr., NBD	ietvarstādi	
36	Physocarpus opulifolius	Fizokarps	1,7-2,5	262	Kalsnava, levugr., NBD	kails./ietv.	tikai ar zaļām lapām !!
37	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	Čūza (klīnsrozīte), šķ.'Goldfinger.'	1,0-1,2	10	Kalsn., levugr., Pļavīpas	ietvarstādi	
38	Ptelea trifoliata	Trīslapu pteleja	1,5	2	Kalsnava, NBD	ietvarstādi	
39	Ribes alpinum	Alpu jāņoga	1,0-1,2	74	levugrāvas, NBD, Zakļi	ietvarstādi	
40	Rosa rugosa	Rievainā roze	1,0	28	levugrāvas	ietvarstādi	
41	Rosa rugosa 'Ābeļzieds'	Rievainā roze', šķ.'Ābeļzieds'	1,0	17	Kalsnava, NBD	ietvarstādi	
42	Rosa rugosa 'Raita'	Rievainā roze, šķ.'Raita'	1,0	5	Kalsnava, NBD	ietvarstādi	
43	Rosa rugosa 'Ritaušma'	Rievainā roze, šķ.'Ritaušma'	1,0	12	Kalsnava, NBD	ietvarstādi	
44	Rosa rugosa 'Zaiga'	Rievainā roze, šķ.'Zaiga'	1,0	3	Kalsnava, NBD	ietvarstādi	
45	Sambucus nigra	Melnais plūškoks	3,0	20	Kalsnava, Strenči,NBD	ietvarstādi	
46	Spiraea betulifolia	Bērzuļpu spireja	1,0	5	levugrāvas, NBD	ietvarstādi	
47	Spiraea chinera 'Grefsheim'	Polkā spireja, šķ.'Grefsheim'	1,0-1,2	6	Kalsn.,Str.,NBD,lev.Pļav	ietvarstādi	
48	Spiraea jap. 'Anthony Waterer'	Japānas spir., šķ.'Antt.Waterer'	0,6	17	Kalsnava, levugrāvas	ietvarstādi	
49	Spiraea japonica 'Bumalda'	Japānas spir., šķ.'Bumalda'	0,7	14	Pļavīpas	ietvarstādi	
50	Spiraea jap. 'Golden Carpet'	Japānas spir., šķ.'Gold.Carpet'	0,6	16	Strenči, levugrāvas	ietvarstādi	
51	Spiraea japonica 'Little Princess'	Japānas spireja, šķ.'Little Princ'	0,6	30	Kalsn.,Str.,levugr.,Pļav.	ietvarstādi	
52	Symphoricarpos rivularis	Strautu sniegoga	1,2	15	levugrāvas	ietvarstādi	
53	Syringa reticulata	Amūras ceriņš	3,0	8	Kalsn.,levugr.,Pļav.,NBD	ietvarstādi	
54	Syringa villosa	Matainais ceriņš	2,0	27	levugrāvas,NBD	ietvarstādi	
55	Syringa vulgaris	Parastais ceriņš	2,5	48	(Kalsn.,Pļavīpas,NBD)	ietvarstādi	
56	Viburnum lantana	Vilnainā irbene	2,0	24	levugr.,(Kalsn.,NBD)	ietvarstādi	
57	Vinca minor	Mazā kapmīte	no 0,2	26	(Kalsn.,NBD)	ietvarstādi	

* pieauguša auga platums

** ģeobotāniskajam reģionam atbilstošās stādauudzētavas ar stādu audzēšanu atbilstīgā grūnī

*** Nacionālais botāniskais dārzs

Pieņemtie apzīmējumi:

- Neatliekami zāģējami koki
- Saudzējamo krūmu grupu vietas pašreizējā laikā tuvumā
- Zona, kurās iekšpusē izzāģējama visi pašreizējos koku smalcē un saudzējami visi īstie krūmi
- No jauna stādāmie koki un krūmi
- Stādāmo augu sugas Nr. pēc saraksta
- Augu skaits grupā

Ēku un būvju eksplikācija


Nr.	Nosaukums
001	Sventes muiža /Iesniča/
002	Vasaras virtuve
003	Nojume ar slēgtu aizmuguri
004	Nojume ar slēgtu aizmuguri
005	Malkas nojume / instrumentu noliktava / kontainers
006	Tualetes /pieejas cilvēkiem ar kustību traucējumiem/
007	Tualetes
008	Tualetes
009	Lapene /sešstūra/

Piezīmes:

- Mēri doti metros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām GP sadalās lapām.
- Jauno stādījumu nosaukums veicams automaizaudzības kartībā, par orientieri izmantot esošos kokus.
- Visas izmaiņas stādījumu sugā sastāvā un jauno stādījumu apjomā saskaņojamas ar projekta autoru.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un vides izpētes centrs" Reģ. Nr. 4000805716, Vērdas 13, Daugavpils, LV-6400	Pasūtītāja Nr.: 337-27-2016 Datums: 06.01.2017.	Rādītājs: Būvprojekta daļa vad: Ināra Čaunīte Izstrādāja: Ilze Māra Janiņa Izstrādāja: Andris Čaunīte Marka: GP Lapas loms: A1	Stādījumu plāns Mērogs: 1:500 Lapu sk.: 7 Stādja: BP Lapa: GP-3-1
--	--	--	---

Objekta izvietojuma shēma / Lapu shēma



Pieņemtie apzīmējumi:

- Neatliekami zāģējami koki
- Saudzējamo krūmu grupu vietas pašreizējo taku tuvumā
- Zona, kuras iekšpusē izzāģējama visa pašizsējas koku smalcē un saudzējami visi īstie krūmi
- No jauna stādāmie koki un krūmi
- Stādāmo augu sugas Nr. pēc saraksta
- Augu skaits grupā

Ēku un būvju eksplikācija	
Nr.	Nosaukums
001	Sventes muiža /viesnīca/
002	Vasaras virtuve
003	Nojume ar slēgtu aizmuguri
004	Nojume ar slēgtu aizmuguri
005	Malkas nojume / instrumentu noliktava / konteiners
006	Tualete /pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem/
007	Tualete
008	Tualete
009	Lapene /sešstūra/

Piezīmes:

- Mēri doti metros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
- Šo lapu skaīt kopā ar pārējām GP sadaļas lapām.
- Stādāmā materiāla sarakstu skatīt lapā GP-3-1.
- Jauno stādījumu nospraudums veicams autoruzraudzības kārtībā, par orientieriem izmantojot esošos kokus.
- Visas izmaiņas stādījumu sugu sastāvā un jauno stādījumu apjomā saskaņojamas ar projekta autoru.

Pasūtītājs: "Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs" Reg. Nr. 40008005716, Vienības 13, Daugavpils, LV-5400	Pasūtījuma Nr.: 337-27-2016	Rasējums: Stādījumu plāns	
	Datums: 06.01.2017.		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reg. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu iela 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālrunis: 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com	Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
	Izstrādāja: Ilze Māra Janelis		
Objekts: Jaunsventes parka pārbūve	Izstrādāja: Andris Caunītis		
	Marka: GP	Mērogs: 1:500	Stadija: BP
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. (kadastra Nr. 4488 005 0528)	Lapas izmērs: A3		Lapa: GP-3-2
	Lapu sk.: 7		

Jaunsventes parka pārbūve
Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.
kadastra Nr. 4488 005 0528; 4488 005 0263; 4488 005 0358

BŪVPROJEKTS

Pielikumi