



KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekta adrese:
Rembates parks, Lielvārde

Novērtēja: Maija Medne
Sagatavoja: Jolanta Kriviņa, Laura Mazule

17.04.2020

KOKU NOVĒRTĒJUMS

un rekomendācijas

Objekts:
Rembates parks, Lielvārde

Koku vizuālā novērtēšana Rembates parkā, Lielvārdē veikta laika posmā no 2019. gada 1. augusta līdz 5. oktobrim. Kopā novērtēti 959 koki. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc “Koku vērtēšanas kritēriji” (skatīt pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā “Koku novērtējuma tabula”.

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

Apsekotajā teritorijā novērtēta 21 koku suga. Konstatētās koku sugas – *Acer platanoides* (parastā kļava) – 203 gab., *Acer saccharinum* (sudraba kļava) – 1 gab., *Aesculus hippocastanum* (parastā zirgkastaņa) – 4 gab., *Alnus glutinosa* (melnalksnis) – 4 gab., *Betula pendula* (āra bērzs) – 112 gab., *Crataegus monogyna* (vienirbuļa vilkābele) – 1 gab., *Fraxinus excelsior* (parastais osis) – 44 gab., *Padus avium* (parastā ieva) – 5 gab., *Picea abies* (parastā egle) – 12 gab., *Pinus sylvestris* (parastā priede) – 6 gab., *Pyrus pyraster* (meža bumbiere) – 1 gab., *Populus alba* (baltā apse) – 1 gab., *Populus tremula* (parastā apse) – 1 gab., *Quercus robur* (parastais ozols) – 158 gab., *Salix alba* (baltais vītols) – 1 gab., *Salix fragilis* (trauslais vītols) – 2 gab., *Sorbus aucuparia* (parastais pīlādzis) – 4 gab., *Sorbus intermedia* (Zviedrijas pīlādzis) – 1 gab., *Tilia cordata* (parastā liepa) – 375 gab., *Ulmus glabra* (parastā goba) – 20 gab.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,7 no 10.

Teritorijā konstatēti:

- **Ļoti vērtīgi un izcili koki** – 117 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu un violetu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;
- **Vērtīgi koki** – 814 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;
- **Mazvērtīgi un nevērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 28 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar pelēku krāsu. Mazvērtīgos un nevērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt “Koku novērtējuma tabula” kopšanas darbi);
- **Koki ar numuriem** 056956 (parastais ozols); 057186 (parastā liepa); 058074 (parastais ozols) – saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumu **ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);**
- **Koki ar numuriem** 057145 (parastais ozols); 058130 (parastais ozols) **ir potenciāli dižkoki;**
- **Koki ar numuriem** 056849 (baltā apse); 057325 (sudraba kļava); 057491 (Zviedrijas pīlādzis) **ir dendroloģiski nozīmīgas svešzemju sugas un iespēju robežās ir jāsaglabā;**
- **Koki ar numuriem** 056801 (parastā liepa); 056816 (parastais ozols); 056818 (parastā liepa); 056825 (parastā liepa); 056833 (parastā liepa); 056850 (parastā liepa); 056855 (parastā liepa); 056864 (parastā liepa); 056924 (parastā liepa); 056956 (parastais ozols); 056986 (parastais ozols); 057021 (parastā kļava); 057052 (parastā liepa); 057056 (parastā kļava); 057077 (parastā kļava); 057078 (parastā liepa); 057081 (parastā liepa); 057090 (parastā liepa); 057098 (parastā liepa); 057108 (parastā kļava); 056956 (parastais ozols); 057148 (parastā liepa); 057157 (parastā liepa); 057159 (parastā liepa); 057170 (parastā liepa); 057178 (parastā liepa); 057186 (parastā

liepa); 057188 (parastā liepa); 057205 (parastā liepa); 057206 (parastā liepa); 057248 (parastā liepa); 057254 (parastā liepa); 057265 (parastā liepa); 057275 (parastais osis); 057292 (parastā liepa); 057296 (parastā kļava); 057302 (parastā kļava); 057308 (parastā liepa); 057310 (parastā liepa); 057311 (parastā liepa); 057325 (sudraba kļava); 057346 (parastā liepa); 057382 (parastā liepa); 057389 (parastais ozols); 057392 (parastais ozols); 057393 (parastais ozols); 057400 (parastā kļava); 057403 (parastā liepa); 057414 (parastais ozols); 057418 (parastā kļava); 057419 (parastais ozols); 057482 (parastā liepa); 057513 (parastais ozols); 057528 (parastā liepa); 057531 (parastā liepa); 058029 (parastā priede); 058069 (parastā liepa); 058071 (parastā liepa); 058082 (parastā liepa); 058143 (parastā liepa); 058149 (parastā liepa) – **ir nozīmīgi dabas daudzveidībai;**

- **Koki** ar numuriem 056836 (parastā liepa); 056838 (parastā liepa); 056849 (baltā apse); 056858 (parastā liepa); 056942 (parastā ieva); 056975 (parastā liepa); 056979 (parastais ozols); 057018 (baltais vītols); 057036 (parastā liepa); 057166 (parastā goba); 057325 (sudraba kļava); 057382 (parastā liepa); 057457 (parastā kļava); 057487 (parastā ieva); 057491 (Zviedrijas pīlādzis); 057513 (parastais ozols); 057535 (āra bērzs); 057573 (parastais ozols); 058166 (trauslais vītols); 058167 (trauslais vītols) **ir ainaviski vērtīgi.**

Koku kopšanas prioritātes:

- **4 koki ar kopšanas prioritāti A!** (darbi jāveic 1 mēn. laikā); Nr. 056818; 056842; 056898; 056956

- **241 koks ar kopšanas prioritāti A** (noteikti jāveic darbi 1 – 6 mēn. laikā); Nr. 056801; 056805; 056806; 056813; 056816; 056824; 056825; 056831; 056836; 056838; 056840; 056843; 056846; 056849; 056850; 056855; 056857; 056864; 056866; 056867; 056877; 056878; 056882; 056886; 056889; 056897; 056903; 056907; 056908; 056924; 056926; 056939; 056940; 056950; 056951; 056964; 056967; 056970; 056972; 056973; 056984; 056986; 056991; 056992; 056993; 056994; 056995; 056996; 056999; 057000; 057001; 057003; 057010; 057017; 057019; 057020; 057026; 057028; 057029; 057030; 057031; 057033; 057034; 057035; 057036; 057037; 057039; 057042; 057043; 057044; 057046; 057047; 057049; 057052; 057053; 057054; 057055; 057056; 057057; 057058; 057060; 057061; 057071; 057072; 057073; 057074; 057075; 057077; 057080; 057082; 057088; 057092; 057094; 057098; 057110; 057111; 057112; 057130; 057131; 057136; 057139; 057141; 057144; 057145; 057146; 057156; 057165; 057166; 057182; 057202; 057206; 057212; 057238; 057240; 057241; 057250; 057251; 057252; 057257; 057258; 057263; 057272; 057277; 057282; 057289; 057291; 057292; 057293; 057294; 057295; 057296; 057298; 057304; 057306; 057314; 057315; 057322; 057323; 057325; 057335; 057337; 057341; 057342; 057344; 057363; 057366; 057367; 057368; 057369; 057370; 057382; 057383; 057384; 057385; 057387; 057388; 057392; 057398; 057404; 057415; 057416; 057418; 057419; 057421; 057422; 057424; 057425; 057431; 057448; 057452; 057453; 057454; 057462; 057465; 057466; 057468; 057471; 057472; 057473; 057474; 057475; 057476; 057489; 057494; 057497; 057500; 057501; 057504; 057509; 057510; 057513; 057514; 057515; 057517; 057521; 057523; 057528; 057530; 057531; 057533; 057552; 057558; 057574; 058009; 058016; 058025; 058026; 058068; 058069; 058070; 058072; 058074; 058075; 058077; 058078; 058079; 058080; 058081; 058082; 058083; 058084; 058085; 058086; 058090; 058091; 058092; 058095; 058103; 058104; 058110; 058111; 058113; 058115; 058116; 058117; 058119; 058120; 058122; 058125; 058131; 058138;

- **201 koks ar kopšanas prioritāti B** (nepieciešama kopšana, bet nav steidzama); 056804; 056807; 056808; 056809; 056811; 056814; 056822; 056827; 056829; 056830; 056832; 056833; 056835; 056837; 056839; 056841; 056844; 056845; 056853; 056858; 056859; 056868; 056872; 056879; 056880; 056881; 056883; 056885; 056901; 056905; 056917; 056919; 056922; 056923; 056927; 056928; 056929; 056933; 056936; 056941; 056947; 056953; 056954; 056955; 056957; 056958; 056960; 056961; 056977; 056985; 056987; 057007; 057008; 057011; 057016; 057022; 057024; 057038; 057040; 057045; 057048; 057050; 057051; 057059; 057063; 057076; 057078; 057079; 057083; 057093; 057097; 057109; 057118; 057143; 057147; 057174; 057175; 057186; 057188; 057200; 057213; 057245; 057254; 057271; 057280; 057283; 057287; 057288; 057299; 057301; 057302; 057303; 057305; 057308; 057309; 057310; 057311; 057312; 057313; 057318;

057329; 057333; 057334; 057338; 057347; 057364; 057371; 057374; 057375; 057376; 057379;
057391; 057399; 057400; 057401; 057403; 057414; 057420; 057423; 057427; 057429; 057430;
057435; 057436; 057447; 057449; 057463; 057467; 057477; 057478; 057485; 057486; 057491;
057492; 057498; 057502; 057503; 057507; 057508; 057511; 057512; 057519; 057520; 057524;
057525; 057526; 057529; 057541; 057542; 057546; 057550; 057562; 058000; 058010; 058013;
058014; 058018; 058024; 058034; 058035; 058045; 058071; 058087; 058089; 058094; 058097;
058098; 058102; 058106; 058114; 058123; 058124; 058129; 058130; 058139; 058140; 058141;
058142; 058143; 058144; 058145; 058146; 058147; 058148; 058149; 058150; 058151; 058152;
058153; 058154; 058155; 058156; 058157; 058158; 058159; 058160; 058161; 058162; 58163;
058164; 058165;

• **288 koki ar kopšanas prioritāti C** (var sakopt, bet nav nepieciešams); Nr.: 056803; 056810;
056812; 056815; 056817; 056820; 056826; 056834; 056847; 056848; 056851; 056852; 056860;
056862; 056863; 056865; 056869; 056870; 056871; 056873; 056874; 056875; 056876; 056884;
056887; 056888; 056890; 056892; 056893; 056894; 056895; 056896; 056899; 056910; 056911;
056913; 056914; 056930; 056937; 056938; 056942; 056944; 056945; 056946; 056949; 056952;
056959; 056962; 056965; 056966; 056968; 056975; 056978; 056979; 056980; 056981; 056982;
056983; 056988; 057002; 057006; 057018; 057066; 057067; 057068; 057084; 057085; 057086;
057089; 057090; 057091; 057100; 057102; 057103; 057105; 057106; 057107; 057113; 057119;
057120; 057122; 057124; 057127; 057129; 057134; 057135; 057148; 057151; 057152; 057153;
057154; 057155; 057157; 057158; 057159; 057160; 057161; 057162; 057163; 057164; 057167;
057168; 057169; 057170; 057171; 057172; 057176; 057178; 057179; 057183; 057184; 057185;
057189; 057192; 057193; 057194; 057195; 057196; 057197; 057198; 057199; 057201; 057203;
057205; 057207; 057210; 057211; 057214; 057215; 057218; 057219; 057221; 057222; 057225;
057227; 057228; 057229; 057233; 057234; 057235; 057236; 057237; 057246; 057248; 057249;
057256; 057260; 057264; 057265; 057266; 057268; 057269; 057270; 057275; 057276; 057281;
057284; 057285; 057290; 057297; 057307; 057316; 057319; 057320; 057321; 057324; 057330;
057331; 057336; 057340; 057343; 057345; 057346; 057348; 057350; 057351; 057352; 057353;
057354; 057355; 057356; 057358; 057359; 057361; 057362; 057365; 057373; 057377; 057378;
057380; 057386; 057389; 057390; 057393; 057394; 057395; 057396; 057397; 057402; 057408;
057409; 057410; 057411; 057417; 057432; 057433; 057434; 057437; 057438; 057439; 057440;
057441; 057442; 057443; 057444; 057445; 057446; 057450; 057451; 057455; 057456; 057457;
057458; 057469; 057470; 057479; 057483; 057484; 057487; 057490; 057493; 057495; 057496;
057499; 057505; 057506; 057538; 057540; 057544; 057554; 057556; 057557; 057559; 057560;
057567; 057573; 057577; 057999; 058001; 058002; 058003; 058004; 058005; 058007; 058008;
058015; 058017; 058019; 058020; 058021; 058022; 058023; 058027; 058029; 058031; 058033;
058036; 058038; 058039; 058040; 058049; 058053; 058054; 058055; 058060; 058062; 058088;
058093; 058096; 058099; 058101; 058107; 058112; 058132; 058133; 058135; 058166; 058167;

• **225 koki ar kopšanas prioritāti D** (kopšana nav nepieciešama);

VISPĀRĒJAS REKOMENDĀCIJAS KOKU SAGLABĀŠANAI BŪVNICĪBAS UN LABIEKĀRTOJUMU LAIKĀ

Saglabājamo koku dzīvotspēja ir cieši saistīta ar projektēšanas gaitā izstrādātajiem risinājumiem un koka aizsardzības pasākumu ievērošanu būvniecības vai demontāžas darbu laikā. Pastāv būvniecības procesa radīta kaitējuma risks – augsnes sablīvēšana ar smago traktortehniku, rakšanas darbi sakņu zonā u.c. Tādēļ, lai nenodarītu kaitējumu būvniecības un labiekārtojumu darbu laikā, un nodrošinātu koku ilgtspējību un drošības līmeņa saglabāšanos, ir jāievēro sakņu aizsardzības zonā noteiktie ierobežojumi un koks jānorobežo būvniecības laikā.

1. Veicot būvniecības darbus, lai koku saglabātu ilglaicīgi, nemazinātu tā augt spēju, kritiskajā (koka stumbra diametrs x 5) un minimālajā (koka stumbra diametrs x 10) sakņu aizsardzības zonā nav pieļaujams:

- 1.1 augsnes/ grunts uzbēršana vairāk kā 5 cm (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša ceļa infrastruktūra);
- 1.2 augsnes sablīvēšana (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša ceļa infrastruktūra);
- 1.3 īslaicīga vai ilglaicīga kravu, būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, pagaidu būvju novietošana;
- 1.4 ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu izliešana, izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts koka stāvokļa uzlabošanai, atbilstoši sertificēta arborista rekomendācijām vai koku aizsardzības plānam (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu (koka stumbra diametrs x 20));
- 1.5 augsnes pārmitrināšana/ izskalošana;
- 1.6 ugunsgrūdu kurināšana;
- 1.7 citas darbības, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt koka stāvokli, augtspējas samazinājums (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu).
2. Visiem saglabājamajiem kokiem un to grupām, kas aug plānotās būvniecības teritorijā un tiešā tuvumā, paredzami individuālie vai grupveida stumbra un sakņu sistēmas aizsardzības risinājumi, izmantojot individuālos koku aizsardzības vairokus vai pagaidu koka žogus. Darba organizēšanas plānā detalizēti parādīt pagaidu koka žoga uzstādīšanas robežas.
3. Aizliegts apbērt koku kritisko un minimālo sakņu aizsardzības zonu vairāk par 5cm auglīgās augsnes vai 15 cm rupju šķembu maisījumu tieši uz zemes virskārtas, ja tomēr nepieciešama reljefa pacelšana vairāk par 5 cm, jānodrošina koka sakņu sistēma ar papildus aerāciju un nepieciešams izlīdzinātu slodzi, kas rodas uz sakņu sistēmu. Kā arī aizliegts apbērt koka sakņu kaklu.
4. Lai izvairītos no sakņu saraušanas un traumēšanas, pirms inženierkomunikāciju, ēku un labiekārtojuma izbūves, ja rakšanas darbi tiek plānoti sakņu aizsardzības zonā, jāveic koku sakņu sagatavošanas darbi:
 - 4.1 Vispirms nepieciešams uzmērīt un nospraust tranšejas atrašanās vietu;
 - 4.2 Pēc tam ar gaisa lāpstu (*airspade*) vai manuāli ar rokām tiek izrakta 0,5 m plata un 1,2-1,5 m dziļa tranšēja paralēli būvprojekta plānoto rakšanas darbu robežai (ja rakšanas darbi tiek plānoti dziļāk par 0,30 m, piemēram, pamatu, cieto segumu izbūve u.t.t) koku virzienā.
 - 4.3 Auglīgā augsne un grunts jāber atsevišķās kaudzēs tranšejas malā.
 - 4.4 Koku saknes, kuru diametrs lielāks par 1 cm, apzāģējamas vai apgriežamas ar šim nolūkam paredzētu rokas darbarīku. Atraktās saknes nedrīkst iekaltēt, jāveic to mitrināšana un piesegšana, ja nepieciešams – līdz pat tranšejas aizbēršanai.
 - 4.5 Noslēgumā tranšēju visā dziļumā nepieciešams aizpildīt ar ielabotu augsni (50-75% komposts, 35-50% grants) un salaistīt. Inženierkomunikācijas sakņu kritiskajā un minimālajā aizsardzības zonā ievietot izmantojot caurdures metodi.
5. Rakšanas darbus koku minimālajā sakņu aizsardzības zonā veikt ar rokām, izmantojot parasto lāpstu vai gaisa lāpstu (*airspade*), pēc iespējas vairāk saglabājot visas koka saknes. Ja tomēr kādu no saknēm nav iespējams saglabāt, tad tās jānozāģē (saknes, kuru diametrs pārsniedz 1cm) vai smalkākās saknes jāpiegriež ar dārza šķērēm. Aizliegts saknes raut, plēst vai citādi mehāniski bojāt.
6. Ja būvniecības rezultātā kokiem tiek skarta kritiskā un minimālā sakņu aizsardzības zona un var būt sakņu virsmas samazinājums, lai nepasliktinātu koku vitalitāti nepieciešams **nodrošināt papildus koku laistīšanu**. Vienam kokam nepieciešams 100 - 150 l ūdens katrā laistīšanas reizē, 3 reizes nedēļā, taču, vasaras karstajos periodos litru normu vēlams palielināt 5 - 10 reizes.
7. Mitruma režīmu var nodrošināt, piemēram, ar manuālu laistīšanu, izmantojot ūdens pieslēgumu vai cisternu un izmantojot ūdens maisus.
8. Laistāmā ūdens temperatūra no augsnes temperatūras var atšķirties ne vairāk kā par 5° C. Laistīšanu veikt pēcpusdienā vai naktī, bet apmākušos laika apstākļos, to var veikt arī dienas laikā.
9. Visus darbus koku tuvumā (rakšanas darbus jebkurā no koku sakņu aizsardzības zonām, koku sakņu sagatavošanu un koku laistīšanas sistēmas izveidi, kā arī koku vainaga kopšanu, zaru liekšanu) veikt sertificētam **kokkopim – arboristam!** Būvdarbu laikā nodrošināt koku aizsardzības pasākumu uzraudzību.
10. Pirms būvniecības darbu veikšanas ir jāveic vainagu sakopšana, lai netiktu traumēti un aplauzti saglabājamo koku vainagi būvniecības laikā. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas jāizvērtē

nepieciešamība veikt atkārtotu koku vainaga sakopšanu, jo būvniecības darbu laikā nereti tiek aizlauzti zari. Turpmāk kokus ieteicams kopt vienu reizi septiņos līdz desmit gados. Koku vainagu sakopšanas darbus uzticēt sertificētiem kokkopjiem – arboristiem. Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu/uzraudzību būvniecības laikā uzticēt sertificētiem vai kvalificētiem kokkopjiem – arboristiem ar vismaz 3 gadu pieredzi šādu darbu veikšanā un koku kopšanā!

UZRAUDZĪBA PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKĀ

11. Labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt aizsardzības pasākumu monitoringu (uzraudzību). Monitoringu ir tiesīgs veikt uzņēmums ar 3 gadu pieredzi koku kopšanā, kurā strādā EAC (European Arboricultural Council) atzīti speciālisti – sertificēti arboristi. Monitoringa veicējam ir jābūt gatavam uzņemties pilnu atbildību pār koku aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildāmo darbu kvalitāti.
12. Darba organizācijas projekts saskaņojams ar kokkopi – arboristu, analizējot un izvērtējot katrā darba procesa etapā iekļaujamos koku aizsardzības risinājumus un pasākumus.
13. Aizsardzības risinājumi un pasākumi darba organizācijas projektā iekļaujami gan skaidrojošajā aprakstā, gan grafiskajos pielikumos.
14. Monitoringa veicēja pienākumi ir –
 - 14.1 konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā;
 - 14.2 brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku aizsardzību;
 - 14.3 pēc būvniecības un labiekārtojumu darbiem sagatavot slēdzienu par veiktajiem aizsardzības pasākumiem, to kvalitāti un izpildes apjomu.

Novērtējums sagatavots uz 5 lapām un tam ir 3 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”.

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

Latvijā kvalificēta kokkope – arboriste, bioloģe, LR sertificēta sugu un biotopu jomas eksperte (sertifikāta Nr. 102), Latvijas Dendrologu biedrības sertificēta dendroloģe, sertifikāta Nr. 011, **Maija Medne**

Paraksts: 17.04.2020.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 17.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI DENDROLOĢISKĀS IZPĒTES TABULĀ

vecumposma vērtējuma kritēriji

vecumposms	paskaidrojums	vitalitāte
V1	jauns koks, vainags strauji aug uz augšu	augsta vidēja zema
V2	koks gan uz augšu, gan platumā, sasniedzis reprodutīvo vecumu	augsta vidēja zema
V3	koks sasniedzis savus maksimālos izmērus	augsta vidēja zema
V4	koks sarūk augumā, noveco	augsta vidēja zema
V5	beigts	

pieņemtie apzīmējumi

apzīmējums	paskaidrojums
	koks ir valsts nozīmes dižkoks (MK noteikumi)
	koks ir vietējās nozīmes dižkoks
	potenciāls valsts nozīmes dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

koka fiziskā stāvokļa novērtējums

vērtējums	paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	joti labs
7	labs
6	gandrīz labs
5	ar problēmu
4	bojāts
3	stipri bojāts
2	gandrīz beigts
1	beigts
0	koka vairs nav

koka vispārējais novērtējums

krāsa plānā	paskaidrojums
	izcils
	joti vērtīgs
	vērtīgs
	mazvērtīgs
	nevērtīgs

kopšanas darbu prioritāte

vērtējums	paskaidrojums
	jāsakopj nekavējoties (koks akūti bīstams)
	noteikti jāsakopj (1 - 6 mēn. laikā)
	jāsakopj (nav steidzami)
	var sakopt (pēc nepieciešamības)
	kopšana nav nepieciešama

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	1/56801	2/56802	3/56803	4/56804	5/56805	6/56806
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,75m  ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,60/1,35m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,09m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,24m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ir galotņots. Galotne ~2m no augšas ir atmirusi. Lielākie skeletzari ir īsināti brauktuves un ietves pusē. Vainaga A pusē ~10m augstumā izveidojušies sekundārie zari. Vainags pacelts līdz ~3m augstumam. Kokam ir samazināta ainaviskā vērtība. Stumbram A pusē mehāniskais bojājums, kas aizaug. Plaša trupes attīstība stumbrā. Novērojami dzeņa dobumi. Koks ir mājvieta sīkajiem dobumpērētājiem. Koku atkārtoti apsekot pēc ~5 gadiem.	Koks ir galotņots. Koks dalās 2 asīs ~9m augstumā. Galotne ~2m no augšas ir atmirusi. Lielākie skeletzari ir īsināti. Vainaga A pusē ~10m augstumā izveidojušies sekundārie zari. Šaurs, kolonveida vainags. Lielāko zaru gali ir atmirstoši. Vainags pacelts līdz ~3m augstumam. Iespējama turpmāka galotnes daļas atmiršana. Koku atkārtoti apsekot pēc ~5 gadiem.	Plašs, vispusīgs vainags. Koku no Z puses noēno blakus augošā liepa. Vainags pacelts līdz ~3m augstumam. Vainagā sausi un krusteniski zari.	Koks dalās 2 asīs pie sakņu kakla. Novērojama primāro skeletzaru zaru galu atmiršana galotnes daļā. Nelieli, sausi zari vainagā. Koks aug blakus gājēju ietvei. Sakņu sistēma iespējams bojāta. Dinamiskās 8t sistēmas uzstādīšana 2 punktos. Vienai no asīm ZA pusē ir stumbra bojājums, kas aizaug. Plaša trupes attīstība stumbrā.	Vainagā neliela zaru atmiršana, kas norāda sakņu bojājumiem. Zari R pusē virs brauktuves līdz ~5cm diametrā ir sausi. Vainags celts ~5m augstumam brauktuves pusē. Zāģēti lieli zari, rētas aizaugošas.	Koks dalās 2 asīs ~7m augstumā ar stabili savienojumu. Viena no asīm galotņota un nozāģēti lielākie skeletzari. Lielī skeletzari zāģēti arī brauktuves pusē. Vainagā daudz sekundāro zaru. Sausi zari diametrā līdz ~5cm. Vairāki primārie zari atmiruši vainaga D pusē. Galotņotā ass, kas vērsta R virzienā, pilnībā atmirusi.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nokaltušās galotnes nozāģēšana.		Sauso un krustenisko zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās sistēmas uzstādīšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Atmirušo stumbra daļu saīsināt par 2/3. Sauso zaru izzāģēšana. Tālu izejošo skeletzaru īsināšana. Vainaga redukcija par ~1,5m.
	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A	D	C	B	A	A
Vērtība	€ 210	€ 291	€ 296	€ 288	€ 376	€ 269

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	7/56807	8/56808	9/56809	10/56810	11/56811	12/56812
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,30m ↑: ~ 5m ↔: ~ 3m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 22m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,85m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks dalās 2 asīs ~3m augstumā. Savienojuma vieta stabila. Stumbrs nedaudz sasvērīes Z virzienā. Vainaga lejasdaļā nokareni skeletzari. Vainags vairāk vērsts D virzienā, jo tiek noēnots no Z pusē esošā ozola. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Kokam novērojams vājš lapojums un vitalitātes problēmas galotnes daļā.	Koks dalās 2 asīs ~3m augstumā. Stumbram, kas vērsta Z virzienā, ir bijusi vēl viena ass. Stumbrā sākusies trupes attīstība. Vainagā sausi zari un zaru stubeņi.	Koks aug blakus kļavai. Vainags noēnots no ZA puses, vērsts vairāk R virzienā.	Vainagā novērojama neliela izmēra zaru atmiršana. Vainags vērsts R virzienā. Vainagā sausu un lūzušu zaru stubeņi. Kokam ir trupes attīstības pazīmes. Koks aug rindas galā ar citām liepām.	Koks dalās 2 asīs ~10m augstumā. Savienojuma vieta stabila. Vainags vērsts R virzienā. Sausi un iekārušies zari vainagā. Zari atmiruši noēnojuma dēļ. Daudz atvases pie sakņu kakla, kas veido atsevišķu vainagu ap stumbra lejasdaļu. Koks aug rindā ar citiem kokiem.	Vainags vairāk galotnes daļā. Lielāki skeletzari stumbra lejasdaļā, vērsti R virzienā. Sausi zari vainagā. Koks aug rindā ar citiem kokiem.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Neliela vainaga redukcija galotnes daļā.	Sauso zaru un stubeņu izzāģēšana.	Jauna koka vainaga veidošana. Krustenisko zaru izzāģēšana.	Sauso zaru un stubeņu izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un iekārušos zaru izņemšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	B	B	B	C	B	C
Vērtība	€ 329	€ 194	€ 63	€ 227	€ 353	€ 389

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	13/56813	14/56814	15/56815	16/56816	17/56817	18/56818
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,24m ↑: ~ 21m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,76m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,44m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,09m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams! Koks ~7m augstumā dalījies 2 asīs. Viena ass izlūzusi. Puse no stumbra ir trupējusi ar trapes pazīmēm. Stumbrā ir baltā trupe. Dzīvās koksnes daļa ir neliela, ~10cm biezumā. Izteikts vainaga disbalans. Stumbrā trapes daļu apdzīvo skudras, kas papildus samazina mehānisko izturību.	Vainags vērsts R virzienā. Vainagā nelieli sausu zaru stumbeņi un sausi zari. Koks aug rindā ar citiem kokiem.	Kokam vispusīgs, dabisks vainags. Vainagā sausi zari. Koks aug rindā ar citiem kokiem.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā plaša, kas aizaug. Vainags vērsts D virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari. Stumbrā plaša trapes attīstība un veidojas dobumi. Kokam sakņu zonā ir spožās skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>) ligzda.	Koks noēnots no A puses. Pie stumbra aug atvases no sakņu kakla.	Koks ~5m augstumā dalās 2 masīvās asīs. Lielākā no asīm ir zaudējusi galotni ~10m augstumā. Otra ass ir iepriekš nolūzusi un tagad ir izaudzis jauns, masīvs sekundārais vainags. Koks nozīmīgs dabas daudzveidībai. Stumbrs ļoti plaši iztrupējies. Stumbrā liels dobums. Trupē dzīvo skudras. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams! Pastāv risks, ka kāda no asīm var atšķelties.
Attēls						
	mazvērtīgs 3	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 4	vērtīgs 8	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana pa daļām.	Sauso zaru un stumbeņu izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Dinamiskās 8t sistēmas ieviešana. Vainaga atvieglošana, īsinot tālāk izvirzītos zarus. Sauso zaru izzāģēšana.	Jauna koka vainaga kopšana.	Sekundārā vainaga retināšana un samazināšana. Vainaga galotņošana līdz blakus esošā stumbra līmenim, lai samazinātu masu. Darbs veicams tikai ar pacēlāju.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~6,0
	A	B	C	A	C	A!
Vērtība	€ 156	€ 403	€ 372	€ 331	€ 106	€ 371

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	19/56819	20/56820	21/56821	22/56822	23/56823	24/56824
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,28m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,62m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Galotni veido 3 lieli skeletzari. Neliela izmēra sausi zari vainagā. Koks ir saskvēries A virzienā, jo aug uz grāvja nogāzes. Novērojams augšanas deficīts stumbra A daļā.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs ar stabilu savienojumu. Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari. Vainags vairāk novietots galotnes daļā.	Koks aug uz grāvja malas. Stumbrā novērojams neliels augšanas deficīts A pusē. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Kokam atmirst primārie zari. Vainagu veido sekundārie zari, kas liecina par nozīmīgām vitalitātes problēmām.	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs ar stabilu savienojuma vietu. Vainags nedaudz noēnots no DR puses.	Koks saskvēries R virzienā. Stumbrs ir izlocīts. Vainags ir tālu atvēršts no sakņu kakla. Vainags novietots galotnes daļā ar nelielu apjomu. Sausi zari vainagā.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvēršto zaru īsināšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~5,0		Arborista darba stundas: ~3,0
	D	C	D	B	D	A
Vērtība	€ 323	€ 342	€ 294	€ 245	€ 269	€ 146

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	25/56825	26/56826	27/56827	28/56828	29/56829	30/56830
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,34/0,31/0,30/0,24m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,01m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,27m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,27m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags novietots galotnes daļā, sākas ~15m augstumā. Vainagā liela izmēra sauss zars ar dobumiem, kā arī citi neliela izmēra sausi zari. Vainagu galotnes daļā veido 3 lieli skeletzari. Koka stumbrā ir dzeņu kalti dobumi. Stumbrā ir trupes attīstība.	Koku grupa.	Vainagā sausi zari. Vainags novietots galotnes daļā.	Koks ~15m augstumā zaudējis galotni. Palicis 1 primārais zars. Pārējo vainagu veido sekundārie zari. Stumbrā trupes attīstība. Koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem.	Vainags novietots galotnes daļā. Vainagu veido vairāki masīvi skeletzari. Vainagā novērojami vairāki masīvi zaru stubbeņi un sausi zari.	Vainags novietots galotnes daļā. Sausi zari vainagā.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Lielā, atmirušā skeletzara noīsināšana līdz drošam garumam.	Jauna koka vainaga kopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana galotnes daļā.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A	C	B	D	B	B
Vērtība	€ 258	€ 82	€ 268	€ 302	€ 341	€ 341

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	31/56831	32/56832	33/56833	34/56834	35/56835	36/56836
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,13m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 20m ↔: ~ 16m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,47m ↑: ~ 21m ↔: ~ 15m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam stumbra lejasdaļā ir reakcijas koksne DA pusē. Vainags novietots galotnes daļā. Liela un vidēja izmēra sausi zari vainagā.	Kokam novērojama skeletzaru atmiršana visā vainagā. Veidojas šaurs vainags no sekundārajiem zariem.	Stumbrā plaša trupes attīstība. Vainags vienusējs, vērst A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokā novērojami dzeņu dobumi.	Vainags vienusējs, vērst R virzienā. Tiek noēnots no blakus esošajiem kokiem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~8m augstumā dalās 2 lielās asīs. Vainags vienusējs, vērst R virzienā. Vainagā sausi zari. Stumbrā ir trupes attīstība un neliels mehāniskais bojājums A pusē.	Koks ir savvēries R virzienā par ~10 grādiem. Vainags vērst R virzienā. Vainagam ir nokareni zari, kas sniedzas līdz zemei. Vainags samērā masīvs. Galotnes daļā zari tālu atvirzīti. Vainagā sausi zari. Koks ir ainavisks.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Lielo, sauso zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, atstājot sausus stumbeņus.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvirzīto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga redukcija par ~1-2m. Tālāk atvirzīto skeletzaru īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0
Vērtība	€ 320	€ 126	€ 235	€ 268	€ 308	€ 371

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	37/56837	38/56838	39/56839	40/56840	41/56841	42/56842
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,51m ↑: ~ 19m ↔: ~ 15m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 22m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags novietots galotnes daļā. Vainagā sausi zari. Koks savvēries A virzienā. Stumbrā trupes attīstība. Kokam A pusē nozāģēts liels skeletzars, ap kuru veidojas plaša iztrupējusi zona, kuru koks audzē ciet. Nelieli, mehāniski stumbra bojājumi, kas radušies no zāles pļaušanas.	Koks savvēries Z virzienā. Kupls, vispusīgs vainags galotnes daļā. Apakšējie zari nokareni. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Koks ir ainavisks.	Vainags novietots galotnes daļā. Atmirst centrālie skeletzari. Vainagā sausi zari. Stumbrā trupes attīstība.	Vainagā sausi zari. Vainags vairāk vērst Z un ZA virzienā. Koka vainaga zonā atrodas ceļa brauktuve.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā novērojama reakcijas koksne, līdz ar to pastāv risks asīm atšķelties. Vainags vispusīgs, ir sausi zari.	Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams! Vainagā iekārušies un sausi zari. Vainags novietots galotnes daļā.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 5	izcils 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk izvirzīto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk izvirzīto skeletzaru īsināšana.	Dinamiskās 4t sistēmas uzstādīšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un iekārušos zaru izņemšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	A	B	A	B	A!
Vērtība	€ 315	€ 452	€ 260	€ 293	€ 311	€ 164

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	43/56843	44/56844	45/56845	46/56846	47/56847	48/56848
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,31m ↑: ~ 22m ↔: ~ 15m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,80/0,44m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 16m - Vecumposms: V5	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,72m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,43m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs. Kokam ~10m augstumā ir liels skeletzars, kas vērsts A virzienā. Vainagā lieli un vidēja izmēra sausi zari.	Vainags novietots galotnes daļā. Vainags plašs ar vidēja izmēra sausiem zariem. Atmirst primāro skeltzaru gali. Koks samazina savu vainagu no augstuma.	Plašs, vispusīgs vainags. Vidēja un neliela izmēra sausi zari vainagā. Kokam R pusē, no sakņu kakla attīstījusies sakņu atvase, kas attīstās kā atsevišķs stumbrs.	Sauss koka stumbe. Vainaga nav. Koks ir beigts! Koku rekomendējams nozāģēt, jo sakņu zonā notiek skudru aktīva darbība, kas rada risku, ka stumbe izgāzīsies.	Vainagā nelieli sausi zari.	
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	nevērtīgs 1	vērtīgs 7	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Neliela vainaga retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Jauna koka vainaga veidošana.
	Arborista darba stundas: ~4,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~1,0 A	Arborista darba stundas: ~0,5 C	Arborista darba stundas: ~0,5 C
Vērtība	€ 308	€ 347	€ 378	€ 56	€ 151	€ 103

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	49/56849	50/56850	51/56851	52/56852	53/56853	54/56854
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Populus alba</i>   baltā apse Stumbra apkārtmērs: 2,93m ↑: ~ 22m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i>  parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,53m ↑: ~ 20m ↔: ~ 18m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,85m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,89m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks nedaudz sasvērēis Z virzienā. Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari un zaru stubeņi. Koks aug blakus gājēju celiņiem un taciņām. Koks ir nozīmīga svešzemju suga, koks ir ainavisks.	Koks sasvērēis A virzienā. Vainags vēdekļveida ar vidēja izmēra sausiem zariem. Stumbrā plaša trupes attīstība. Stumbram R pusē ~1,5m augstumā dobums. Dzīvās koksnes daļas biezums kokam nodrošina stabilitāti. Kokā ir spožas skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>) ligzda.	Neliela izmēra sausi zari vainagā. Vainags vienpusējs, vērst A virzienā. Tiek noņemti no blakus augošajiem kokiem.	Vainags vienpusējs, vērst ZA virzienā. Vainaga R pusē vairāki vidēja izmēra sausi zari.	Vainags celts līdz ~10m augstumam. Zāģēti lieli zari, zāģējuma vietas aizaug. Vainaga Z pusē liels, atmiris skeletzars. Stumbrā novērojamas trupes attīstības pazīmes. Uz stumbra D pusē ir iegrimusi miza.	Kokam galotni veido 3 masīvi skeletzari. Pie sakņu kakla zāģētas atvases. Koks par ~3 grādiem sasvērēis A virzienā.
Attēls						
	izcils 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk izvīrīto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	
	A	A	C	C	B	D
Vērtība	€ 527	€ 380	€ 248	€ 256	€ 333	€ 284

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	55/56855	56/56856	57/56857	58/56858	59/56859	60/56860
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,27m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egļu Stumbra apkārtmērs: 0,77m ↑: ~ 14m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,78m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam Z pusē novērojama reakcijas koksne. Stumbrs ir iztrupējies. Sākot no stumbra lejasdaļas, D pusē ir liela plaša visā stumbra garumā. Vainags novietots galotnes daļā. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Koks nozīmīgs biodaudzveidībai.	Vainags vispusīgs.	Stumbrā trupes attīstība, vairākās vietās novērojama reakcijas koksne. Koks sasvērē A virzienā. Vainags galotnes daļā, plašs un vispusīgs. Vainagā sausi zari.	Koka stumbrs izlocījies vairākās vietās. Stumbrā trupes attīstība. Vainagā masīvi skeletzari, kas vērsti D virzienā. Vainagam Z pusē zaru nav. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Zemākie skeletzari ir nokareni. Pie sakņu kakla nozāģētas atvases. Koks ir ainavisks.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā liela izmēra sausi zari. Skeletzaru gali atmirstoši.	Vainags vispusīgs. Galotni veido vairāki skeletzari. Vainagā sausi un iekārušies zari. Koks aug grāvja malā.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga samazināšana, tālāk atvērto skeletu īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga sakopšana un sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga sakopšana un sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A	D	A	B	B	C
Vērtība	€ 589	€ 162	€ 197	€ 417	€ 468	€ 274

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	61/56861	62/56862	63/56863	64/56864	65/56865	66/56866
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,42m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,93m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,61m ↑: ~ 21m ↔: ~ 27m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug grāvja malā.	Kokam ~5m augstumā D pusē liels, nokaltis skeletzars. Blakus nokaltušajam skeletzaram izaudzis dzīvs sekundārais zars ar uzbiezinātu vainagu. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Stumbrā novērojamas trupes attīstības sākuma pazīmes.	Koks aug grāvja malā. Vainags izvietots galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Koks aug grāvja malā. Vainags plašs, vispusīgs un masīvs. Vainagā sausi zari. Stumbrs plaši iztrupējis. Stumbrā ir plaša D un Z pusē. Koks sasvērē par ~5 grādiem A virzienā. Dobuma dēļ koks ir nozīmīgs biodaudzveidībai!	Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari. Vainags novietots galotnes daļā.	Vainagā atmiruši daudz liela izmēra skeletzari. Vainags ir celts līdz ~7m augstumam. Zāģējuma vietās Z pusē ir pazīmes par trupes attīstību. Stumbra lejasdaļā koks sasvērē D virzienā, vainaga daļā iztaisojas. Vainaga zonā ir iebraukāts ceļš.
Attēls						
	vērtīgs 8	vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 4	vērtīgs 7	izcils 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga formas sabalansēšana.	Vainaga sakopšana un sauso zaru izzāģēšana.	Tālāk atvīrīto skeletzaru īsināšana. Vainaga retināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Liela izmēra zarus piezāģēt līdz drošam garumam un saglabāt kā atmirušo koksni parkā.
		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~12,0
	D	C	C	A	C	A
Vērtība	€ 101	€ 239	€ 317	€ 352	€ 296	€ 542

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	67/56867	68/56868	69/56869	70/56870	71/56871	72/56872
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,37m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,39/ 0,31m ↑: ~ 8m ↔: ~ 7m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,52m ↑: ~ 9m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,23m ↑: ~ 22m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainagā daudz sausi zari. Koku noēno blakus augošais lielais ozols no A puses.	Stumbrs plaši iztrupējis, palicis neliels dzīvās koksnes gredzens. Kokam ir vaļējs dobums Z pusē. Vainagā sausi zari. Vainags novietots galotnes daļā. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams! Sakopšanas gadījumā iespējama riska mazināšana.	Vainags viensusējs, A pusē zaru nav. Koks tiek noēnots.	Koks ~0,2m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā krusteniski, sausi un aizlauzti zari.	Koks attīstījies kā sējenis. Vainagā sausi zari.	Vainagā sausi zari. Koks ir izmantots sulu tecināšanai. Stumbrs sasvērē R virzienā, galotnes daļā iztaisnojas. Koka vainaga zonā atrodas dažādi sadzīves priekšmeti.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Pieļaujams koku nozāģēt. Vai vainaga redukcija, sauso zaru izzāģēšana un tālāk izvirzīto zaru īsināšana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0
Vērtība	€ 353	€ 209	€ 78	€ 82	€ 94	€ 401

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	73/56873	74/56874	75/56875	76/56876	77/56877	78/56878
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,11m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,28m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↑: ~ 19m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs. Vainags ir celts līdz ~10m augstumam. Vainagā sausi zari. Stumbrā attīstās trupe.	Kokam nav vainaga D pusē. Vainagā sausi un iekārušies zari.	Kokam A virzienā ~8m augstumā atdalās liels skeletzars. Vainagā liela izmēra sausi zari. Stumbrs ir plaši trupējies. Koks stabilitātes zudumu kompensē ar reakcijas koksni.	Vainagā sausi zari. Vainags vērstas A virzienā, R pusē zaru nav.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā liela izmēra, atmiruši skeletzari.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Koka vainaga zonā ir brauktuve ar grants segumu. Stumbrā novērojamas trupes sākuma attīstības pazīmes.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto zaru īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	C	C	C	C	A	A
Vērtība	€ 317	€ 192	€ 252	€ 328	€ 410	€ 365

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	79/56879	80/56880	81/56881	82/56882	83/56883	84/56884
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 19m ↔: ~ 16m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 19m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,91m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags viensusējs, vērst DA virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags novietots galotnes daļā. Stumbrā trupes attīstība. Stumbrā liela plaisa ZA pusē.	Vainags plašs, masīvs. Vainagā sausi zari. Vainaga galotnes daļu veido lieli skeletzari. Koka stumbrs sasniedz D virzienā, vainaga daļā koks iztaisojas.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainagā sausi zari. Vainags vispusīgs un masīvs.	Vainagā daudz atmirušu skeletzaru. Vainaga lejasdaļā dzīvi ir sekundārie zari. Vainags viensusējs, vērst R virzienā.	Vainags vērst R virzienā. Vainagā sausi zari, kā arī sekundārie zari. Galotnes daļā vainags kļūst plašāks. Kokam ir novērojamas vairākas žņaudzošās saknes.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	B	B	B	A	B	C
Vērtība	€ 399	€ 252	€ 367	€ 344	€ 246	€ 228

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	85/56885	86/56886	87/56887	88/56888	89/56889	90/56890
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,23m ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,19m ↑: ~ 18m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 19m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs ar šauru lenķi. Savienojuma vietā veidojas reakcijas koksne, kas norāda, ka savienojums ir nestabils. Vainagā sausi zari. Vainags vairāk galotnes daļā.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Kokam ~5m augstumā izveidojies liels skeletzars, kas vērsts D virzienā. Vainags plašs, masīvs ar sausiem zariem. Koks aug uz neliela augsnes paugura. Sakņu zonā novietoti vairāki akmeņi.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs ar šauru lenķi. Vainagā sausi zari. Stumbra lejasdaļā ir pazīmes par trupes sākuma attīstību.	Vainags vispusīgs, ir sausi zari.	Vainags plašs, vispusīgs galotnes daļā. Vainaga zonā ir brauktuve. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Stumbram Z pusē ir plaša atmirusī dzīvās koksne daļa, kas iespējams atmirusi mehānisku bojājumu rezultātā.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Profilaktiskās, dinamiskās vainaga siešanas sistēma uzstādīšana 4 punktos. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	A	C	C	A	C
Vērtība	€ 233	€ 401	€ 259	€ 250	€ 333	€ 311

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	91/56891	92/56892	93/56893	94/56894	95/56895	96/56896
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,05m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,88m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags novietots galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs. Koka stumbrs lejasdaļā nedaudz sasvēršies A virzienā. Vainags vispusīgs ar nelieliem sausiem zariem.	Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari. Ir pazīmes, kas liecina par iespējamiem mehāniskiem sakņu bojājumiem. Koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem.	Vainags vienpusējs, vērst R virzienā. Vainagā sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari. Vainags lejasdaļā noēnots no blakus augošajiem kokiem.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	C	C	C	C	C
Vērtība	€ 221	€ 257	€ 168	€ 281	€ 256	€ 158

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	97/56897	98/56898	99/56899	100/56900	101/56901	102/56902
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V5	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,87m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 21m ↔: ~ 17m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Vainags vispusīgs. Kokā iekāries blakus augošs nolūzis koks. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!	Koks ir beigts! Koks ir atmiris un iegāzies blakus augošajā kokā nr.056897.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā sausi zari.	Vainagā nelieli sausi zari.	Vainagā liela izmēra sausi zari.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Asis savstarpēji savijušās kopā. Vainags vispusīgs, blīvs ar nokareniem zariem. Koku noēno blakus augošais ozols.
Attēls						
	vērtīgs 6	nevērtīgs 1	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Izņemt iekārušos koku. Vispārēja vainaga sakopšana un sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~6,0	
	A	A!	C	D	B	D
Vērtība	€ 239	€ 31	€ 281	€ 183	€ 202	€ 227

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	103/56903	104/56904	105/56905	106/56906	107/56907	108/56908
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 18m ↔: ~ 1m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,19m ↑: ~ 20m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42/1,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir dzīvi daži nelieli stresa zari. Primārais vainags ir pilnībā atmiris. Koks ir gandrīz beigts.	Vainags vispusīgs. Stumbrs sasvērē A virzienā. Koks aug grāvja malā.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā nelieli sausi zari.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā vidēja izmēra sausi un iekārušies zari. Vainaga zonā ir ceļmala un brauktuve. Vainags viensusējs un masīvs, vērst D virzienā.	Koks dalās 2 asīs pie sakņu kakla. Savienojuma vieta ar šauru leņķi. Iespējama kāda no stumbriem atlūšana pie pastiprināta vēja. Novērojamas žņaudzošās saknes. Vainagā krusteniski un sausi zari. Koks aug A6 šosejas malā.
Attēls						
	nevērtīgs 2	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Profilaktiski, dinamiskās 8t sistēmas uzstādīšana 2 punktos. Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~5,0		Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A	D	B	D	A	A
Vērtība	€ 83	€ 187	€ 460	€ 216	€ 355	€ 256

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	109/56909	110/56910	111/56911	112/56912	113/56913	114/56914
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 22m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vienusējs, vērst D virzienā, Z pusē zaru nav. Galotni veido 2 lieli skeletzari.	Vainags uzbiezināts, vērst D virzienā, Z pusē zaru nav. Vainagā sausi zari.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā nelieli sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stumbeņi.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	C	C	D	C	C
Vērtība	€ 208	€ 229	€ 178	€ 200	€ 178	€ 265

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	115/56915	116/56916	117/56917	118/56918	119/56919	120/56920
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,61m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,96m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs. Vainagā nelieli sausi zari.	Vainagā nelieli sausi zari.	Vainagā nelieli sausi zari.	Vainaga lejasdaļā daži nelieli sausi zari.	Koks ir galotņots ~3m augstumā. Galotņotajā vietā izaugušas 4 masīvas asis. Vainagā samērā daudz stresa zaru. Veidojas kupls, vispusīgs vainags. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērst D virzienā.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Jauna koka vainaga veidošana. Sauso zaru izzāgēšana.		Vainaga retināšana un veidošana. Sauso zaru izzāgēšana.	
			Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~4,0	
	D	D	B	D	B	D
Vērtība	€ 265	€ 273	€ 128	€ 212	€ 171	€ 173

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	121/56921	122/56922	123/56923	124/56924	125/56925	126/56926
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,85m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,54m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,39m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,24m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainaga lejasdaļā daži neliela izmēra sausi zari.	Koks ir galotņots ~3m augstumā. Galotņotajā vietā izaugušas 3 masīvas asis. Vainagā daudz stresa zaru, kas nesen ir apzāģēti. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ir galotņots ~3m augstumā. Galotņotajā vietā izaugušas 2 masīvas asis. Vainagā daudz stresa zaru. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Katra no asīm savienojuma vietā vēlreiz dalās. Vainags masīvs. Stumbkā ir trupes attīstība. Koks sāk šķelties uz pusēm, lai gan sadalīšanās vieta tiek stiprināta ar reakcijas koksnī. Kokā ir dobums ar prauliem. Koks nozīmīgs dabas daudzveidībai. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!	Vainags vispusīgs.	Vainags vispusīgs, masīvs. Vainagā liela izmēra atmiruši skeletzari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vainaga retināšana un veidošana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga retināšana un veidošana. Sauso zaru izzāģēšana.	Statiskā vainaga drošības sistēma un augstākā līmenī dinamisko 8t vainaga sistēmu 4 punktos. Vainaga atvieglošana, redukcija un sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,0		Arborista darba stundas: ~10,0
	D	B	B	A	D	A
Vērtība	€ 179	€ 150	€ 126	€ 305	€ 82	€ 403

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	127/56927	128/56928	129/56929	130/56930	131/56931	132/56932
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,42m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,89m ↑: ~ 12m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~4m augstumā dalās 3 asīs. Asis ļoti masīvas. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja un neliela izmēra sausi zari. Vainagā ~4m augstumā A virzienā attīet nokarens skeletzars, kurā iekārtas šūpoles. Šūpoļu aukla sāk ieaugt mizā. Koks aug uz neliela augsnes paaugstinājuma. Kokam sakņu zonā ir betona stabu sēta. Stumbrā sākas trupes attīstība.	Koks ir galotņots ~3m augstumā. Galotņotajā vietā izaugušas 2 asis. Vainagā daudz stresa zaru, kas atkārtoti ir īsināti. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ir galotņots ~3m augstumā. Galotņotajā vietā izaugušas 3 masīvas asis. Vainagā daudz stresa zaru. Vainagā krusteniski un neliela izmēra sausi zari.	Kokam ~5m augstumā Z pusē attīstās liels skeletzars, savienojuma vieta stabila. Vainaga lejasdaļā sausi zari.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir egļu dzīvžogs un pagalmā dzīvojamajai mājai.	Vainaga lejasdaļā nelieli sausi zari. Koka vainagā, cieši blakus aug liepa.
Attēls						
	izcils 6	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nepieciešams noņemt šūpoļu auklu. Vainaga sakopšana, retināšana un redukcija. Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga veidošana. Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga retināšana un veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.		
	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0		
	B	B	B	C	D	D
Vērtība	€ 436	€ 107	€ 227	€ 330	€ 286	€ 256

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	133/56933	134/56934	135/56935	136/56936	137/56937	138/56938
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,70m ↑: ~ 17m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priede Stumbra apkārtmērs: 0,44m ↑: ~ 9m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priede Stumbra apkārtmērs: 0,45m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↑: ~ 17m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots ~3m augstumā. Galotņotajā vietā attīstījies 1 centrālais zars. Vainagā daudz stresa zaru un sausu zaru. Koks ieaug blakus augošā bērza vainagā.	Stumbra lejasdaļā atmiruši daži zari egļu dzīvžoga pusē. Kokam stumbra lejasdaļā ap stumbru aptīts zaļš, metāla žogs, kas sāk ieaugt stumbrā.	Vainags vispusīgs. Kokam stumbra lejasdaļā ap stumbru aptīts zaļš, metāla žogs, kas sāk ieaugt stumbrā.	Koks ir galotņots ~3m augstumā. Galotņotajā vietā izaugušas 4 asis. Vainagā daudz stresa zaru. Stumbrā attīstās trupe.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Savienojums potenciāli nestabils. Vainagā sausi zari, kas atmiruši gaismas trūkuma dēļ.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga retināšana un veidošana. Sauso zaru izzāģēšana. Gaismas sabalansēšana ar blakus augošo bērzu.	Žoga noņemšana no stumbra.	Žoga noņemšana no stumbra.	Vainaga retināšana un veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0			Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	B	D	D	B	C	C
Vērtība	€ 105	€ 92	€ 95	€ 177	€ 323	€ 229

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	139/56939	140/56940	141/56941	142/56942	143/56943	144/56944
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,74m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 14m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Padus avium</i> parastā ieva Stumbra apkārtmērs: 0,63; 0,49; 0,43m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,15m ↑: ~ 21m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam celts vainags līdz ~6m augstumam. Vainagā vidēja un neliela izmēra sausi zari, un iekārušies zari.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainaga zonā atrodas grants seguma brauktuve. Virs brauktuves nelieli sausi zari.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta pašreiz stabila. Skeletzari izlocīti un vainags ir noapaļojies. Kokam ir savdabīgs vainags. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Ievu grupa ar 3 kokiem. Visiem kokiem 1 stumbrs no zemes. Vainagi vispusīgi, nokareni. Zari sniedzas līdz zemei. Stumbrs, kas atrodas ZR pusē, ir ar mehānisku mizas bojājumu pie sakņu kakla. Vainagos neliela izmēra sausi zari. Ainaviska koku grupa.	Galotni veido 3 masīvi skeletzari. Vainags vienpusējs, vērsts ZR virzienā. Koks noēnots no blakus augošajiem kokiem. Koks aug grāvja malā.	Koks aug koku grupā. Vainags orientēts no Z uz D pusi, iespiests starp blakus augošajiem kokiem. Vainagā sausi un krusteniski zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un neliela vainaga pacelšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso un krustenisko zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~3,0
	A	A	B	C	D	C
Vērtība	€ 306	€ 155	€ 151	€ 113	€ 387	€ 271

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	145/56945	146/56946	147/56947	148/56948	149/56949	150/56950
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,31m ↑: ~ 21m ↔: ~ 16m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,49m ↑: ~ 21m ↔: ~ 17m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,99m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~7m augstumā dalās 3 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vairāk vērsts A virzienā, R pusē noēnots no blakus augošajiem kokiem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~7m augstumā dalās 2 lielās asīs. Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā sausi zari. Vainaga zonā asfaltēta brauktuve un laterna.	Koks tiek noēnots no DR puses. Vainagā nelieli sausie zari.	Vainags R pusē nokarens. Vainagā sausi zari.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari D pusē, kas atmiruši noēnojuma dēļ. Vainaga zonā bruģēta ietve un asfaltēta brauktuve.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana un tālāk atvērto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana un tālāk atvērto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0 C	Arborista darba stundas: ~4,0 C	Arborista darba stundas: ~3,0 B	D	Arborista darba stundas: ~1,0 C	Arborista darba stundas: ~3,0 A
Vērtība	€ 485	€ 523	€ 418	€ 210	€ 284	€ 248

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	151/56951	152/56952	153/56953	154/56954	155/56955	156/56956
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,63m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,57m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,49m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i>   parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,00m ↑: ~ 19m Z=6; D=8; R=6; A=6 Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā atmirstoši skeletzari. Vainags galotnes daļā. Iespējama problemātiska koka saglabāšana nākotnē, nepieciešams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem.	Galotni veido vairāki lieli skeletzari. Vainags nokarens. Vainagā sausi zari.	Vainagā sausi zari.	Vainagā sausi zari. Vainags vispusīgs, celts līdz ~2m augstumam.	Vainagā sausi zari. Vainags vienpusējs, R pusē zaru trūkst.	Koks ~8m augstumā dalās 4 skeletzaros, kas veido galotnes daļu. Kokam atmirst skeletzaru gali. Lapu virsmu vietām nodrošina sekundārie zari. Vainagā ir liela izmēra, atmiruši sausi zari. Vainags plašs, vispusīgs. Koks ir nozīmīgs dabas daudzveidībai – uz koka aug īpaši aizsargājama ķērpju suga sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>). Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 8	vērtīgs 7	izcils 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Jauna koka vainaga veidošana. Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana. Vainaga redukcija.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~12,0
	A	C	B	B	B	A!
Vērtība	€ 233	€ 175	€ 151	€ 137	€ 103	€ 480

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	157/56957	158/56958	159/56959	160/56960	161/56961	162/56962
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam nokareni zari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs ar nokareniem zariem. Vainagā sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēta ietve.	Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainags šaurs, kolonveida un vispusīgs. Pie stumbra ir ~4m garas sakņu atvases. Vainagā sausi zari.	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Koks aug paugura lejasdaļā. Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā sausi zari un iekāries 1 liela izmēra sauss zars. Stumbra trupes attīstība. Novērojams mehāniskais bojājums bez mizas pie sakņu kakla, kas tiek audzēts ciet.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs ar šauru leņķi. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila. Abām asīm ir masīvi vainagi. Vainagā sausi zari. Pie stumbra izaugušās ~2m garas sakņu atvases. Koks aug paugura lejasdaļā.	Vainagā sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvirzīto skeletzaru īsināšana.	Konkurējošās galotnes redukcija. Sauso zaru izzāģēšana. Sakņu atvašu nogriešana.	Sauso zaru izzāģēšana un iekārušā zara izņemšana.	Pielaujams ievietot 8t 2 punktu dinamisko sistēmu, profilaktiskos nolūkos. Galotnes daļas redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	B	B	C	B	B	C
Vērtība	€ 194	€ 294	€ 239	€ 399	€ 282	€ 214

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	163/56963	164/56964	165/56965	166/56966	167/56967	168/56968
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,90m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,70m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,92m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam vainags kopīgs ar blakus augošo bērzu nr.056963. Vainagā sausi zari.	Vainagā vietām atmiruši vidēja izmēra sausi zari. Kokam ZA pusē ir plašs, mehānisks stumbra bojājums, kas aizaug. Stumbra lejasdaļā ir atmirusi koksne. Vainaga zonā ir parka soliņš un riteņu piestātne.	Koks aug uz neliela augšnes pacēluma. Sakņu sistēma virspusēja, daļa sakņu atsegta. Novērojamas žņaudzošās saknes. Vainags galotnes daļā. Neliels sekundārais zars ~1,5m augstumā ir daļēji nolūzis.	Vainaga lejasdaļā daži sausi zari.	Kokam ZR pusē ir augšanas deficīts un D pusē veidojas reakcijas koksne. Stumbrs par dažiem grādiem sasvērē D virzienā. Stumbra lejasdaļā ir zona ar atmirušu koksni. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un stresa zari. Iespējams kokam ir traumētas saknes, bruģēta celiņa izveides procesā. Nepieciešama atkārtota koka apsekošana pēc 5 gadiem.	Kokam celts vainags līdz ~5m augstumam gājēju celiņa pusē. Vainagā sausi zari. Koks noēnots no blakus augošajiem kokiem.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvirzīto skeletzaru tīnāšana.	Aizlūzušā zara nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	D	A	C	C	A	C
Vērtība	€ 204	€ 270	€ 189	€ 147	€ 251	€ 193

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	169/56969	170/56970	171/56971	172/56972	173/56973	174/56974
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,65m ↑: ~ 17m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,11m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vispusīgs.	Vainags kolonveida. Vainagā daudz stresa zari, izteikti ZA pusē, un liela izmēra sausi zari. Galotni veido 3 lieli skeletzari.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila. Viena no asīm mazāka.	Vainagā sausi zari. Vainags kopējs ar blakus augošo koku nr.056973. Vainaga zonā ir neliels bruģēts laukums pie dīķa ar atpūtas soliņiem.	Vainagā sausi zari. Kokam ir celts vainags, zāģēti liela izmēra zari D pusē. Vainagā izveidojušies stresa jeb sekundārie zari. Vainaga zonā bruģēts laukums ar soliņiem. Vainags kopīgs ar blakus augošo koku nr.056972. Sauso zaru stumbeņus vainagā atstāt dabas daudzveidībai.	Vainags vienpusējs, vērst D virzienā. Vainagā sausi zari. Pirmie zari sākas ~6m augstumā.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana un stresa zaru retināšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	
		Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	
	D	A	D	A	A	D
Vērtība	€ 237	€ 245	€ 137	€ 200	€ 393	€ 185

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	175/56975	176/56976	177/56977	178/56978	179/56979	180/56980
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ZR pusē nokareni zari. Vainags sākas ~7m augstumā. Vainagā sausi zari. Koks ir ainavisks.	Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Vainags celts ZA pusē, zāgējot liela izmēra zarus. Zāgējuma vietas aizaugošanas. Liels skeletzars D pusē. Vainagā krusteniski un vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā R vīzienā uz dīķa pusi ir liels skeletzars.	Koks aug dīķa malā. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir akmens dīķa malā. Koks ir ainavisks.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto skeletzaru īsināšana.	Konkurējošās galotnes redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0
Vērtība	€ 290	€ 284	€ 270	€ 277	€ 378	€ 364

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	181/56981	182/56982	183/56983	184/56984	185/56985	186/56986
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,60m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 18m ↔: ~ 11m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↑: ~ 19m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Atsevišķiem skeletzariem ir atmiruši zaru gali. Mehānisks stumbra bojājums Z un ZA pusē. Novērojamas žņaudzošās saknes.	Vainagā sausi zari. Vainags noēnots no ZA puses.	Vainags kupls un vispusīgs, celts līdz ~5m augstumam. Vainagā sausi zari.	Primārais vainags saglabājies galotnes daļā. Vainaga lejasdaļā sekundāriem zari. Vainags celts līdz ~10m augstumam. Vainaga galotnes daļā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta brauktuve.	Uz stumbra dzīvo īpaši aizsargājama suga sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>). Koks aug dīķa malā, stāvas nogāzes augšdaļā. Vainags vērsti R virzienā uz dīķi, A pusē zaru nav. Koks ir zaudējis galotni. Stumbrā ir atmirusi koksnes daļa un attīstās trupe. Primārais vainags izteikti saglabājies galotnes daļā. Vainags ir bijis celts līdz ~7m augstumam, kuru šobrīd veido sekundārie zari. Vainags ir izteikti disbalansēts. Pastāv zaru nolūšanas risks.	Primārais vainags galotnes daļā. Vainags celts līdz ~10m augstumam. Vainagā vidēja izmēra sausi, atmiruši zari.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana. Vainaga redukcija. Tālāk atvērīto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	C	C	C	A	B	A
Vērtība	€ 281	€ 108	€ 226	€ 315	€ 257	€ 410

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	187/56987	188/56988	189/56989	190/56990	191/56991	192/56992
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,48m ↑: ~ 19m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Alnus glutinosa</i> melnalksnis Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Alnus glutinosa</i> melnalksnis Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Alnus glutinosa</i> melnalksnis Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,45/ 1,40m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs. Vainags plašs, vēdekļveida, ar konkurējošu galotni, kas orientēts virzienā no A uz R pusi. Vainags iespiests, veidojies blakus augošo koku radītā noēnojuma ietekmē. Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Primārais vainags saglabājies galotnes daļā. Vainagā sausu zaru stumbeņi un vidēja izmēra sausi zari.	Koks aug dziļā malā uz nogāzes augšējās daļas. Vainags kupls, vienpusējs, vērsts ZR virzienā. Vainagā sausi zari un zaru stumbeņi.	Vainags kopējs ar blakus augošo melnalksni nr.056989. Galotne noliekusies Z virzienā. Vainags vienpusējs, vērsts vairāk ZR virzienā. Vainagā sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā sausu zaru stumbeņi.	Koks ~1m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas skatītāju soliņi.	Vainags vērsts R virzienā, A pusē zaru nav. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas skatītāju soliņi.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un iekārušos zaru izņemšana. Stumbeņu piezāģēšana.			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~1,0			Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	C	D	D	A	A
Vērtība	€ 446	€ 258	€ 231	€ 334	€ 305	€ 407

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	193/56993	194/56994	195/56995	196/56996	197/56997	198/56998
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,38m ↑: ~ 19m ↔: ~ 17m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,24/ 1,00m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs. Koku galotnes daļā ietekmē blakus augošie koki. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam A pusē pie stumbra piestiprināts putnu būris.	Vainags vienpusējs, vērsts ZR virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Pie stumbra D pusē uzstādīts putnu būrītis. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.	Koks ~6m augstumā dalās 2 masīvos skeletaros. Vainags plašs, vēdekļveida. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari un zaru stumbeņi. Stumbeņi, kas ir drošā garumā, ir saglabājami. Pie stumbram A pusē ir uzstādīts putnu būrītis. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi. Koks līdz sakopšanas brīdim ir potenciāli bīstams pasākuma apmeklētājiem!	Koks aug uz neliela augsnes pacēluma. Pie stumbra D pusē uzstādīts putnu būrītis. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.	Vainags vienpusējs, vērsts DR virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.	Kokam ir 2 stumbri no zemes. Koks aug uz augsnes pacēluma un ir nedaudz sasvērēis DA virzienā. Vainagā sausi zari. Sakņu sistēma daļēji virspusēja un atsegta. Sakņu zonā ir erozija no nomīdījuma.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		
	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~4,0 A	Arborista darba stundas: ~6,0 A	Arborista darba stundas: ~2,0 A	D	D
Vērtība	€ 286	€ 270	€ 500	€ 281	€ 140	€ 223

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	199/56999	200/57000	201/57001	202/57002	203/57003	204/57004
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug neliela paugura augšdaļā. Vainags viļņveidīgs, vērst DR virzienā. Galotni veido 3 lieli skeletzari. Vainaga ZA pusē ir vairāki vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.	Kokam vainags galotnes daļā, veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam neliels mehāniskais bojājums A pusē pie sakņu kakla. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.	Vainags vispusīgs. Vainagā sausi zari.	Vainags vispusīgs ar nokareniem zariem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Koks noņemts no blakus augošajiem kokiem. Vainagā sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~2,0 C	Arborista darba stundas: ~2,0 A	D
Vērtība	€ 357	€ 391	€ 332	€ 218	€ 305	€ 182

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	205/57005	206/57006	207/57007	208/57008	209/57009	210/57010
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 18m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 18m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~3m augstumā dalās 4 asīs. Koks iespējams ticis galotņots. Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari. Iespējama trupes attīstība stumbrā.	Koks ~3m augstumā dalās 3 asīs. Koks iespējams ticis galotņots. Viena no asīm ir nolūzusi. Vainagā sausi un iekārušies zari.	Kokam ir pazīmes par galotņošanu. Vainaga D pusē attīstījies liels skeletzars. Koks iespējams ticis galotņots ~3m augstumā, kur pēc tam attīstījies 1 sekundārais zars, kas pašreiz pilda centrālās ass un vainaga funkciju. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Kokam ir bijusi vēl viena ass, kas atšķēlusies. Lūzuma vietā ir atklāta koksne un stumbrā notiek trupes izplatība. Ir pazīmes par iepriekš veiktu galotņošanu. Vainagā vidēja izmēra sausi un iekārušies zari. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi. Trupes izplatība stumbrā ir būtiska un koka stabilitāte ir samazināta. Koks līdz sakopšanas brīdim ir potenciāli bīstams!	Kokam ~5m augstumā Z virzienā atdalās liels skeletzars. Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Kokam ir pazīmes par galotņošanu. Galotņošanas vietā ~3m augstumā ir izaugušas 2 lielas asis. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbrā novērojama plaša trupes attīstība. Kokam ZR pusē ir liels, vaļējs bojājums ar atmirušu koksni un dobumu. Vainaga zonā ir skatītāju soliņi.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Skeletzara, kas atrodas D pusē, retināšana.	Rekomendējams koku nozāgēt!		Vainaga redukcija. Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~5,0
	D	C	B	B	D	A
Vērtība	€ 174	€ 351	€ 171	€ 174	€ 258	€ 183

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	211/57011	212/57012	213/57013	214/57014	215/57015	216/57016
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,87m ↑: ~ 17m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,77m ↑: ~ 17m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,91m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Alnus glutinosa</i> melnalksnis Stumbra apkārtmērs: 0,25m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta iespējams nākotnē nestabila. Vainags vispusīgs, ir sausi zari.	Kokam D pusē ir mehānisks stumbra bojājums. Stumbrs izlocījies. Vainags kopīgs ar blakus augošo koku nr.057013. Vainagā sausi zari.	Vainags vērsts Z, ZR virzienā. Stumbrs sasvērīs Z virzienā. Vainags kopīgs ar blakus augošo koku nr.057013.	Vainags galotnes daļā. Kokam iespējams ir bijuši sakņu bojājumi estrādes izbūves laikā. Novērojama zaru galu atmiršana. Koks sasvērīs Z virzienā. Sakņu zonā novērojami mehāniski bojājumi. Atkārtota koka apsekošana pēc 5 gadiem, lai izvērtētu koka stabilitāti un fizisko stāvokli.	Koks sasvērīs ZR virzienā. Koks ir zaudējis galotni. Vainagā iekārušies neliela izmēra sausi zari. Vainaga zona atrodas virs dīķa. Atkārtota koka apsekošana pēc 5 gadiem, lai izvērtētu koka fizisko stāvokli.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā aizlūzis un iekāries neliels zars.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Profilaktiski var ievietot 4t dinamisko sistēmu, bet šobrīd nav nepieciešams. Vainaga retināšana. Sauso zaru izžāģēšana.					Aizlūzušā zara izņemšana. Jauna koka vainaga veidošana.
	Arborista darba stundas: ~3,0					Arborista darba stundas: ~0,5
	B	D	D	D	D	B
Vērtība	€ 263	€ 131	€ 139	€ 137	€ 249	€ 60

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	217/57017	218/57018	219/57019	220/57020	221/57021	222/57022
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,62/1,48m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix alba</i> Baltais vītols Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 16m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 18m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,15m ↑: ~ 18m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,01m ↑: ~ 19m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam 2 stumbri no zemes. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā sausu zaru stumbeņi. Koks aug aiz mūrētas estrādes, diķa malā. Vienam no stumbriem ~7m augstumā ir bijis apsiets striķis, kas pašreiz ieaug kokā.	Koks aug diķa malā, aiz estrādes. Vainags kupolveida, noapaļots. Vainagā samērā daudz neliela un vidēja izmēra sausi zari. Koks ir ainavisks.	Kokam vainagā liela izmēra, atmiruši skeletzari. Sakņu zonā ir divu veidu bruģēti laukumi un asfaltēta brauktuve ar ietvi.	Koks ~1,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta ir potenciāli nestabila, veidojas plaša un reakcijas koksne. Vainagā liela izmēra sausi zari. Vainagā novērojami sekundārie zari, jo lejasdaļā vainags ir celts, zāģējot liela izmēra zarus. Atkārtota koka apsekošana pēc 7 gadiem, izvērtējot plaisas veidošanās progresu un dinamiskās sistēmas nepieciešamību.	Stumbrā attīstās trupe. Vainagā sausi zari. Koks nozīmīgs dabas daudzveidībai, jo ir izkalts dzeņa dobums.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs. Vainags orientēts DA virzienā. Vainags celts līdz ~8m augstumam. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Stumbeņu izzāģēšana. Tālāk atvērto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto skeletzaru redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto skeletzaru īsināšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 C	Arborista darba stundas: ~5,0 A	Arborista darba stundas: ~5,0 A		Arborista darba stundas: ~4,0 B
Vērtība	€ 292	€ 284	€ 285	€ 567	€ 174	€ 422

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	223/57023	224/57024	225/57025	226/57026	227/57027	228/57028
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Koks aug diķa krasta nogāzes augšdaļā. Vainags vērst DA virzienā, R pusē zaru nav. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks aug diķa krasta nogāzes augšdaļā. Vainags galotnes daļā, orientēts DA virzienā.	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs. Vainags galotnes daļā. Vainagā ir sausi zari un zaru stubbeņi .	Koks aug diķa krasta nogāzes augšdaļā. Vainags vērst DA virzienā.	Koks aug diķa krasta nogāzes augšdaļā. Vainags vērst D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~3,0
	D	B	D	A	D	A
Vērtība	€ 169	€ 373	€ 235	€ 266	€ 315	€ 412

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	229/57029	230/57030	231/57031	232/57032	233/57033	234/57034
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,77/1,54m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Savienojums stabils, plaša lenķī. Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stumbeņi. Vainaga zonā ir soliņi un bruģēta ietve.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir soliņi.	Kokam ~3m augstumā DA virzienā ir attīstījies liels sekundārais zars. Vainaga zonā ir soliņi un puķudobes. Stumbrā trupes attīstība, A pusē augšanas deficīts.	Kokam ir 2 galotnes. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Kokam 2 stumbri no zemes. Koks aug paugura piekāvē/lejasdaļā. Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam DA pusē ir bijuši 2 lieli skeletzari, kas izlūzuši. Vainags celts līdz ~8m augstumam. Vainaga zonā gājēju celiņš.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana un konkurējošās ass galotnes īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~2,0 A	D	Arborista darba stundas: ~2,0 A	Arborista darba stundas: ~4,0 A
Vērtība	€ 281	€ 347	€ 294	€ 294	€ 231	€ 372

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	235/57035	236/57036	237/57037	238/57038	239/57039	240/57040
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vairāk nekā puse no vainaga primārajiem zariem atmirusi vai atmirstošā stadijā. Vainaga zonā atrodas gājēju celiņš un soliņi. Koka ilgtermiņa problemātiska. Vizuāli novērtējot koka ārējās pazīmes, nav iespējams identificēt koka atmiršanas iemeslu. Nepieciešams atkārtoti apsekot koku pēc gada! Samazinoties lapu virsmai iespējama koka likvidācija.	Vainags vispusīgs, plašs. Stumbrs savdabīgi izlocījies galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stubeņi. Kokam celts vainags līdz ~8m augstumam. Vainaga lejasdaļu veido sekundārie zari. Koks ir ainavisks.	Vainags vērsts Z virzienā, veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~8m augstumam, ir atstāti zaru stubeņi un attīstījušies stresa zari.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs ar nokareniem zariem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stubeņi.	Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari un zaru stubeņi. Stumbrā ir trupes attīstība. Novērojami sēņu auglķermeņi uz vietām, kur zāģēti zari. Vainags celts līdz ~8m augstumam.
Attēls						
	mazvērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Ja turpinās lapu atmiršana – koka nozāģēšana.	Sauso zaru un stubeņu izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru un stubeņu izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A	A	A	B	A	B
Vērtība	€ 200	€ 391	€ 323	€ 295	€ 298	€ 225

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	241/57041	242/57042	243/57043	244/57044	245/57045	246/57046
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,28m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs. Vainagā sausi zari. Stumbra Z pusē ir neliels augšanas deficīts.	Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēts gājēju celiņš.	Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēts gājēju celiņš.	Vainags vienpusējs, vērsts ZR virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā novērojama neliela zaru atmiršana galotnes daļā. Vainagā sausi zari. Galotnes atmiršana iespējams saistīta ar labiekārtojuma izveidi.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	A	A	A	B	A
Vērtība	€ 307	€ 332	€ 416	€ 187	€ 230	€ 281

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	247/57047	248/57048	249/57049	250/57050	251/57051	252/57052
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,56/1,07m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags celts līdz ~8m augstumam. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir skulptūra un bruģēts gājēju celiņš.	Vainags kolonveida, plašāks galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags celts līdz ~8m augstumam, attīstījušies sekundārie zari. Vainags ar primārajiem zariem ir galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir gājēju celiņš. Kokam stumbrā ir trupes attīstība. Stumbram Z pusē ir vaļējs mizas bojājums netālu no sakņu kakla.	Kokam 2 stumbri no zemes. Lielākajam stumbram Z pusē ir reakcijas koksne. Koks ir nedaudz sasvērē D virzienā. Vainags vērst D virzienā. Mazākajam no stumbriem ir atmiruši zari ~3m augstumā, ir stresa zari. Vainags ir celts līdz ~8m augstumam. Vainaga galotnes daļā ir primārie zari.	Vainags ir celts līdz ~8m augstumam. Vainagā ir attīstījušies sekundārie zari, kas daļa ir atmiruši. Vainags izteikts galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Masīvs, liela izmēra koks. Kokam novērojams garenisks dobums ~15m augstumā. Vainags vērst R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~8m augstumam. Vainaga lejasdaļā attīstījušies sekundārie zari. Trupes attīstība stumbrā. Vainaga zonā ir pods, soliņi un gājēju ietve.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija galotnes daļā.
	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~5,0 A
Vērtība	€ 288	€ 216	€ 335	€ 281	€ 182	€ 324

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	253/57053	254/57054	255/57055	256/57056	257/57057	258/57058
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,08/ 1,07m ↑: ~ 19m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,49m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,16m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainaga zonā ir ēka un bruģēta ietve. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vērsts R virzienā. Vainaga lejasdaļā novērojami sekundārie zari.	Vainags celts līdz ~7m augstumam, līdz ~8m augstumam nav zaru. Kokam galotnes daļā ir izlūzis liels skeletzars. Koka galotne ir izteikti novirzīta no centrālās ass D virzienā. Vainags noapaļots galotnes daļā. Stumbrā ir trupes attīstības pazīmes.	Masīvs koks. Plašs vainags galotnes daļā. Vainags celts līdz ~10m augstumam. Galotnes daļā vietām ir vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Vienā no koka stumbriem ir dobumi. Novērojama trupes attīstība un sēņu auglķermeņi. Kokā ir dzeņu izkalti dobumi. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags kupls, vispusīgs.	Liels, masīvs koks. Plašs vainags galotnes daļā. Kokam D pusē ~7m augstumā attīstījies lielāks skeletzars. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga tiešā tuvumā ir stāvlaukums, soliņi un puķudobes.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stumbeņi. Stumbeņus, kas ir drošā garumā, var atstāt dabas daudzveidībai un nezāgēt.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	izcils 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana.	Tālāk atvirzīto skeletzaru īsināšana, stabilitātes iegūšanai.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru un stumbeņu izzāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~4,0 A	Arborista darba stundas: ~5,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~6,0 A	Arborista darba stundas: ~4,0 A
Vērtība	€ 313	€ 281	€ 466	€ 194	€ 448	€ 389

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	259/57059	260/57060	261/57061	262/57062	263/57063	264/57064
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 19m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,79m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,69m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Saknes un sakņu kakls ir mehāniski bojāts. Vainags vērsts ZR virzienā. Koks noēnots no blakus augošajiem kokiem. Novērojama zaru atmiršana vainagā. Vainagā sausi zari. Atkārtota koka apsekošana pēc 5 gadiem, lai izvērtētu koka fizisko stāvokli.	Vainags kolonveida vainaga lejasdaļā, kas veidojies no vainaga pacelšanas. Primārie zari galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir gājēju celiņš.	Vainags vienpusējs, vērsts Z virzienā, noēnots no blakus augošajiem kokiem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojami arī sekundārie un stresa zari. Vainaga zonā ir bruģēts gājēju celiņš.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainags celts līdz ~7m augstumam. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Stumbrā augšanas deficīts Z pusē, ir bijusi trupes attīstība.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~3,0	
	B	A	A	D	B	D
Vērtība	€ 257	€ 263	€ 306	€ 142	€ 304	€ 246

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	265/57065	266/57066	267/57067	268/57068	269/57069	270/57070
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,91m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ir 2 galotnes. Vainags vienusējs, vērst D virzienā. Stumbkā neliels mehāniskais bojājums ZA pusē tuvu pie sakņu kakla.	Vainags vispusīgs galotnes daļā, vidus un lajasdaļā vērst D virzienā. Vainagā sausi zari.	Vainags vienusējs un šaurs, vērst D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila. Vainags vienusējs, vērst D virzienā. Stumbkā mehāniskais bojājums Z pusē, kas aizaug. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs ar plašu leņķi. Savienojuma vieta stabila. Vainags sākas ~10m augstumā, vienusējs un vērst D virzienā. Vainagā sausi zari. Stumbkā mehāniskais bojājums Z pusē ~1,5m augstumā.	Vainags vispusīgs, celts līdz ~6m augstumam. Vainagā nelieli sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Profilaktiski var ievietot 4t dinamisko sistēmu. Sauso zaru izzāģēšana.		
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0		
	D	C	C	C	D	D
Vērtība	€ 191	€ 290	€ 202	€ 177	€ 203	€ 237

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	271/57071	272/57072	273/57073	274/57074	275/57075	276/57076
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,23m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,12m ↑: ~ 21m ↔: ~ 18m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags viensusējs, vērst D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir gājēju celiņš. Vainags A pusē celts līdz ~7m augstumam.	Kokam Z pusē ir plašs stumbra bojājums ar atsegtu, atmirušo koksni, kas aizaug. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags kopīgs ar blakus augošo koku nr.057073. Sakņu sistēma nedaudz atsegta. Sakņu zonā ir erozija, ko rada nomīdīšana.	Koks ~7m augstumā dalās 2 lielās asīs. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila, jo ir pazīmes par trapes attīstību. Stumbrā trapes attīstība. Stumbrā valējs bojājums ZR pusē. Koks aug uz neliela augšnes pacēluma. Sakņu zonā ir erozija, ko rada nomīdīšana. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags kopīgs ar koku nr.057072.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags galotnes daļā.	Liels, masīvs koks. Kokam D pusē ielikts putnu būris. Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Galotnes daļā dabiskais, primārais vainags. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Vainags galotnes daļā, celts līdz ~10m augstumam. Vainags vēdekļveida, veidojies citu koku ietekmē. Vainagā liela izmēra atmiruši zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana (~3h). Kopšanu veicot reizē ar blakus augošo koku, darbs ~4h.	Sauso zaru izzāģēšana. Kopšanu veicot reizē ar blakus augošo koku, darbs ~4h. Profilaktiski var ievietot 3 punktu 8t dinamisko sistēmu, bet pašreiz nav nepieciešams.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Lielo zaru piezāģēšana līdz drošam attālumam, atstājot stumbeņus dabas daudzveidībai, ja ir iespējams.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A	A	A	A	A	B
Vērtība	€ 293	€ 225	€ 275	€ 263	€ 401	€ 318

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	277/57077	278/57078	279/57079	280/57080	281/57081	282/57082
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i>  parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i>  parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,90m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,84m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i>  parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags viensusējs, vērst R virzienā. Koka stumbrā attīstās trupe. Novērojams dzeņa dobums, izbījuša zara vietā. Stumbram A pusē pielikts putnu būris un ir valējs bojājums ar atmirušu koksni centrālajā daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta brauktuve.	Ļoti masīvs koks. Vainags galotnes daļā. Stumbrā trupes attīstība un plašs, iztrupējis dobums. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Masīvs koks. Vainaga lejasdaļā sekundārie zari, primārais vainags saglabāties galotnes daļā. Vidēja izmēra sausi zari vainagā.	Vispusīgs vainags galotnes daļā. Vidēja izmēra sausi zari vainagā. Vainaga zonā ir asfaltēta brauktuve.	Vainags vispusīgs, kolonveida. Stumbrā trupes attīstība. Kokā novērojami dzeņu izkalti dobumi.	Vainags vērst R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	izcils 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0 A	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 A	D	Arborista darba stundas: ~2,0 A
Vērtība	€ 272	€ 435	€ 331	€ 296	€ 344	€ 250

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	283/57083	284/57084	285/57085	286/57086	287/57087	288/57088
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,76m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,65m ↑: ~ 14m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,87m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Stumbram A pusē piestiprināts putnu būris. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbrs sasvērēis A virzienā.	Vainags vienpusējs, vērsts R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir brauktuve.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā, noliecies Z virzienā. Vainagā sausi zari.	Stumbrs sasvērēis par ~5 grādiem R virzienā. Vainags vērsts R virzienā. Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 C	Arborista darba stundas: ~1,0 C	Arborista darba stundas: ~2,0 C	D	Arborista darba stundas: ~3,0 A
Vērtība	€ 370	€ 275	€ 117	€ 378	€ 183	€ 265

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	289/57089	290/57090	291/57091	292/57092	293/57093	294/57094
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,62m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,26m ↑: ~ 19m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam galotni veido 3 lieli skeletzari, sadalīšanās vieta stabila. Vainags vairāk galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā lielu, sausu zaru stubņi un sausi zari. Uz koka sastopama aizsargājama suga – sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>). Koks nebūtiski sasvērēis Z virzienā. Kokam ZR pusē bijis liels zars, kas ir izlūzis. Stumbrā attīstās trupe.	Galotni veido 3 masīvi skeletzari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs ar stabilu, plašu leņķi. Galotni veido 2 masīvi skeletzari. Vainaga galotnes daļā ir liela un vidēja izmēra sausi zari, zaru stubņi. Vainags lejasdaļā vērsts ZR virzienā. Stumbrā trupes attīstība. Vainaga zonā ir ceļa brauktuve.	Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā sausi zari un zaru stubņi. Vainaga zonā ir gājēju ietve.
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga sakopšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un stubņu īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0 C	Arborista darba stundas: ~3,0 C	Arborista darba stundas: ~1,0 C	Arborista darba stundas: ~5,0 A	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 A
Vērtība	€ 234	€ 300	€ 550	€ 339	€ 245	€ 382

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	295/57095	296/57096	297/57097	298/57098	299/57099	300/57100
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,41m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,24m ↑: ~ 18m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs.	Kokam ~15m augstumā tālu izejošs skeletzars, vērstš Z virzienā. Vainagā nelieli sausi zari.	Masīvs koks. Primārais vainags galotnes daļā. Sekundārā vainaga zari vidējā līmenī. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks nozīmīgs dabas daudzveidībai, jo uz koka sastopama aizsargājama suga – sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra, sausu zaru stumbeņi.	Vainags vienpusējs, vērstš D virzienā. Kokam A pusē ~9m augstumā ir bijis liels skeletzars, kas daļēji nolūzis un palicis stumbeņis. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Vainaga sabalansēšana – tālāk atvirzītā skeletzara īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~2,0
	D	D	B	A	D	C
Vērtība	€ 277	€ 210	€ 261	€ 434	€ 241	€ 223

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	301/57101	302/57102	303/57103	304/57104	305/57105	306/57106
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka galotni un vainagu veido 3 masīvi skeletzari, kur viens no skeletzariem atdalās ~3m augstumā, bet pārējie 2 sadalās ~7m augstumā. Vainags galotnes daļā. Kokam stumbrā ir novērojama reakcijas koksne.	Vainags kolonveida. Galotnes daļā novērojama zaru atmiršana.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausu zaru stubņi.	Vainags vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts DA virzienā. Vainagā vairāki liela izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts DA virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana un lielo zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot zaru stubņus.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	C	C	D	C	C
Vērtība	€ 230	€ 218	€ 236	€ 210	€ 294	€ 191

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	307/57107	308/57108	309/57109	310/57110	311/57111	312/57112
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 19m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egļe Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↑: ~ 19m ↔: ~ 0m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts	Vainags kolonveida. Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari.	Koka stumbrā attīstās trupe. Stumbrā novērojami dzeņu izkalti dobumi un R pusē vaļējs dobums. Vainags galotnes daļā, vērsts R virzienā.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags plašs galotnes daļā, zemākā stumbra līmenī sekundārie zari. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas bruģēta gājēju ietve.	Stumbrs sasvērēis A virzienā. Vainags galotnes daļā. Vainagā sausi zari.	Koks ir beigts!
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	nevērtīgs 1
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana pa daļām.
	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	C	D	B	A	A	A
Vērtība	€ 248	€ 272	€ 263	€ 307	€ 410	€ 38

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	313/57113	314/57114	315/57115	316/57116	317/57117	318/57118
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,08m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,19m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags šaurs, kolonveida. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts A virzienā.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā nelieli sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā nelieli sausi zari.	Koks ~1,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta pašreiz stabila, nākotnē var veidoties plaša. Vainagā liela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.					Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0					Arborista darba stundas: ~3,0
	C	D	D	D	D	B
Vērtība	€ 286	€ 288	€ 227	€ 271	€ 250	€ 400

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	319/57119	320/57120	321/57121	322/57122	323/57123	324/57124
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,87m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainaga zemākajā līmenī sekundārie jeb stresa zari. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Kokam ~10m augstumā bijusi vēl viena ass, kas zaudēta un rētas vieta aizaugusi.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs. Vainags plašs, vispusīgs.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs.	Vainagā sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~2,0
Vērtība	€ 288	€ 277	€ 275	€ 205	€ 183	€ 202

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	325/57125	326/57126	327/57127	328/57128	329/57129	330/57130
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs, kolonveida.	Primārais vainags galotnes daļā. Šauru, kolonveida vainagu veido sekundārie zari.	Vainags galotnes daļā. Galotni veido vairāki masīvi skeletzari. Vainagā liela izmēra sausi zari. Kokam A pusē piestiprināts putnu būris, kuram nepieciešams remonts.	Vainags vispusīgs. Vainagā sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam novērojamas žņaudzošās saknes.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	D	C	D	C	A
Vērtība	€ 252	€ 234	€ 279	€ 336	€ 270	€ 281

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	331/57131	332/57132	333/57133	334/57134	335/57135	336/57136
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausu zaru stumbeņi un vidēja izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā.	Vainags galotnes daļā.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags kolonveida, vispuīgs.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags galotnes daļā.	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs ar šauru leņķi. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir gājēju celiņš un soliņš.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0			Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A	D	D	C	C	A
Vērtība	€ 315	€ 239	€ 227	€ 252	€ 309	€ 313

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	337/57137	338/57138	339/57139	340/57140	341/57141	342/57142
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,05m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Kokam ir 2 galotnes.	Vainags kupls, vispusīgs.	Vainags masīvs galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausi un iekārušies zari. Pie koka A pusē piestiprināts putnu būris. Vainaga zonā ir brūgēts gājēju celiņš.	Vainags šaurs, kolonveida un novietots galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainagā iekāries liela izmēra sauss zars. Vainaga zonā ir brūgēts gājēju celiņš. Vainags vienpusējs, vērst A virzienā.	Koks sasvērēis Z virzienā. Vainags vērst Z virzienā un kopējs ar blakus augošo kļavu nr.057141. Vainagā neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana un iekārušos zaru izņemšana.		Sausā zara izņemšana.	
			Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~0,5	
	D	D	A	D	A	D
Vērtība	€ 189	€ 228	€ 338	€ 298	€ 246	€ 336

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	343/57143	344/57144	345/57145	346/57146	347/57147	348/57148
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,84m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 21m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,65m ↑: ~ 20m ↔: ~ 21m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,00m ↑: ~ 20m ↔: ~ 20m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 20m ↔: ~ 21m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,00m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags plašs galotnes daļā. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~2,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā novērojama reakcijas koksne. Katra no asīm atkārtoti dalās. Vainags plašs. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas asfaltēta brauktuve.	Vainags vienpusējs un plaši zarots. Zari trūkst R pusē. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari un lieli zaru stubņi. Pie koka A pusē pielikts putnu būris. Koks aug uz neliela augsne pacēluma. Vainaga zonā atrodas iebraukts zemes ceļš. Koks nozīmīgs dabas daudzveidībai, jo novērojama daudz atmirusī koksne kokā.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas gājēju celiņš un ceļa brauktuve. Vainags celts līdz ~8m augstumam. Zāģējuma rētas aizaugošanas.	Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainags vērst DA virzienā. Pie koka A pusē pielikts putnu būris. Kokam novērojamas žņaudzošās saknes.	Kokam ~2m augstumā novērojams liels dobums. Stumbrs plaši iztrupējies. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	izcils 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Lielos zaru piezāģēt līdz drošam attālumam, saglabājot stubņus dabas daudzveidībai.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Lielos zaru piezāģēt līdz drošam attālumam, saglabājot stubņus dabas daudzveidībai.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Lielos zaru piezāģēt līdz drošam attālumam, saglabājot stubņus dabas daudzveidībai.
	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 A	Arborista darba stundas: ~10,0 A	Arborista darba stundas: ~8,0 A	Arborista darba stundas: ~6,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 C
Vērtība	€ 386	€ 324	€ 657	€ 450	€ 416	€ 540

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	349/57149	350/57150	351/57151	352/57152	353/57153	354/57154
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,75m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vienusējs, vērst D virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Kokam ~6m augstumā atdalās liels skeletzars, kas savdabīgi izlocījies A virzienā.	Vainags galotnes daļā. Vainaga zemākajā līmenī sekundārie zari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Kokam ir bijis liels skeletzars, kas atlūzis un paliecis stumbeņis. Vainagā sausi zari. Vainags vienusējs, vērst D virzienā.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks ļoti masīvs un apjomīgs.	Vainags vienusējs, galotnes daļā, vērst ZR virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari. Kokam novērojami mehāniski sakņu bojājumi. Iespējams kokam D pusē ir kurināts ugunsurs, līdz ar ko ir apdegusi miza un radušies sakņu bojājumi. Koks bojājumus mēģina aizaudzēt.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	izcils 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	D	C	C	C	C
Vērtība	€ 311	€ 254	€ 265	€ 220	€ 495	€ 351

* N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	355/57155	356/57156	357/57157	358/57158	359/57159	360/57160
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,61m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,24m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,37m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,68m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,19m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,46m ↑: ~ 22m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainagā liela izmēra sausi zari. Vainaga lielākais apjoms novietots galotnes daļā.	Vainags plašs, vispusīgs un apjomīgs galotnes daļā. Vainags vidējā līmenī vairāk vērsts A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir iebraukts ceļš.	Kokam ~15m augstumā ir bijusi vēl viena ass, kas atšķēlusies. Dobumā notiek trapes attīstība un koks to mēģina aizaudzēt ciet.	Koka galotne nomākta no blakus augošajiem lielajiem kokiem. Vainags vērsts A virzienā.	Kokam ir savdabīgi izlocīti zari. Kokam ~3m augstumā A pusē attīstījies sekundārais zars. Vainags vērsts A virzienā. Stumbram ~10m augstumā A pusē ir liels dobums. Koks ir zaudējis savu centrālo asi, jo ~13m augstumā ir nolūzusi galotne. Vainagu veido atlikušie skeletzari un 1 stresa zars. Vainagā neliela izmēra sausie zari.	Vainags plašs galotnes daļā, vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	izcils 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga retināšana, redukcija un sauso zaru izzāģēšana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	C	A	C	C	C	C
Vērtība	€ 290	€ 470	€ 498	€ 163	€ 394	€ 517

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	361/57161	362/57162	363/57163	364/57164	365/57165	366/57166
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,31m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,59m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,82/0,27m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 0,42/0,27/0,19m ↑: ~ 11m ↔: ~ 9m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,73m ↑: ~ 14m ↔: ~ 0m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 2,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts		Vainags nedaudz vienusējs, vairāk vērst D virzienā.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Uz stumbra mehāniski bojājumi un viens atklāts bojājums, kas lēnām aizaug. Kokam nav nākotnes perspektīvas pilnvērtīgi attīstīties.		Koks ir beigts!	Vainags ar nokareniem zariem un ļoti plašs galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir iebraukts ceļš. Daži skeletzari tālu atvīrīti no centrālās ass. Koks ir ainavisks.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 8	mazvērtīgs 5	vērtīgs 8	nevērtīgs 1	izcils 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Jauna koka vainaga veidošana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Ainavas kopšanas nolūkos pieļaujama koka nozāģēšana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes daļā vainaga redukcija.
	Arborista darba stundas: ~0,2 C	Arborista darba stundas: ~0,5 C	Arborista darba stundas: ~1,5 C	Arborista darba stundas: ~0,5 C	Arborista darba stundas: ~0,5 A	Arborista darba stundas: ~8,0 A
Vērtība	€ 65	€ 142	€ 123	€ 101	€ 22	€ 525

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	367/57167	368/57168	369/57169	370/57170	371/57171	372/57172
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,09m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,55m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,56/0,50/0,38m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks sasvērē D virzienā par ~7 grādiem. Vainags vairāk vērsts A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~15m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā liela izmēra sausi zari. Galotnes daļa sasvērē A virzienā. Uz koka stumbra aug aizsargājama suga – sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).	Vainaga lejasdaļā sausi zari.	Trīs stumbri no zemes Uz D vērtais stumbrs atmirstošs, novērojama plaisājoša miza.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Nozāģēt atmirstošo stumbu.
	Arborista darba stundas: ~3,0 C	Arborista darba stundas: ~1,0 C	Arborista darba stundas: ~2,0 C	Arborista darba stundas: ~4,0 C	Arborista darba stundas: ~0,5 C	Arborista darba stundas: ~1,0 C
Vērtība	€ 247	€ 259	€ 235	€ 376	€ 99	€ 84

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!



KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	373/57173	374/57174	375/57175	376/57176	377/57177	378/57178
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egļe Stumbra apkārtmērs: 0,72m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,37m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,32/0,33m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vispusīgs, lejasdaļā atmiris noēnojuma dēļ.	Vainags plašs, vispusīgs galotnes daļā. Vainags zemākajā līmenī vērsts A virzienā. Pie stumbra piestiprināts putnu būris. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts A virzienā. Kokam ir savdabīgi izlocīti zari. Pie stumbra A pusē ir piestiprināts putnu būris. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari.	Kokam daļēji atmiruši lieli zari galotnes daļā. Vainags kolonveida, vērsts DA virzienā. Kokam ir sakņu atvase A pusē, kas ir izaugusi līdz ~5m augstumam.	Vainags šaurs, kolonveida. Zari nokareni.	Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainags galotnes daļā. Dažos koka lielajos zaros ir dzeņa kalti dobumi.
Attēls						
	vērtīgs 6	izcils 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~4,0
	D	B	B	C	D	C
Vērtība	€ 130	€ 479	€ 427	€ 238	€ 336	€ 296

* N.P.K. zilā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	379/57179	380/57180	381/57181	382/57182	383/57183	384/57184
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,34m ↑: ~ 13m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,81m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,70m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks sasvērēis ~7 grādiem A virzienā. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts ZA virzienā.	Vainags vispusīgs.	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs, savienojuma vieta stabila. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks sasvērēis A virzienā. Pie stumbra ar stieplēm un amortizējošiem koka klucīšiem ir piestiprināts pūču būris. Vainaga zona ir daļēji virs apdzīvota pagalma.	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs. Viena no asīm izteikti lielāka. Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā sausi zari.	Koks masīvs ar plašu vainagu galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un lielāku sausu zaru stubņi. Stumbrs savdabīgi izlocīts.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	izcils 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.			Sauso zaru izzāģēšana. Pūču būra piesīšana pie koka ar naglām vai cita veida stiprinājumu, kas nav klucīši.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0			Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	C	D	D	A	C	C
Vērtība	€ 324	€ 71	€ 214	€ 395	€ 326	€ 567

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	385/57185	386/57186	387/57187	388/57188	389/57189	390/57190
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,63m ↑: ~ 22m Z=5; D=6; A=6; R=6 Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 19m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,23m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,44m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,85m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks savdabīgi izlocījies D virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari.	Vainags masīvs un plašs galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausu zaru stumbeņi un vidēja izmēra sausi zari. Stumbrs plaši iztrupējis. Stumbrā garš, iztrupējis dobums vairāku metru garumā. Koka iztrupējušo daļu apdzīvo saproksilofāgi. Koku apdzīvo lapu koku praulgrauzis un sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>). Kokam R pusē pie sakņu kakla ir sakņu atvases ~3m garas.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vairāk vērsts DA virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari. Skeletzaros novērojami dobumi.	Vainags galotnes daļā. Koks tiek nomākts no blakus augošajiem kokiem. Zari vainaga lejasdaļā atmiruši.	Vainags vairāk galotnes daļā. Vainagā 2 nelieli sausi zari.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	izcils 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija un tālāk atvērto skeletzaru īsināšana.		Sauso zaru izzāģēšana. Lielos zaru piezāģēt līdz drošam attālumam, saglabājot stumbeņus dabas daudzveidībai.	Jauna koka vainaga veidošana. Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,0		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~0,5	
	C	B	D	B	C	D
Vērtība	€ 320	€ 545	€ 357	€ 401	€ 79	€ 179

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	391/57191	392/57192	393/57193	394/57194	395/57195	396/57196
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,29m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Crataegus monogyna</i> vienirbuļa vilkābele Stumbra apkārtmērs: 0,48m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,90m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,01m ↑: ~ 19m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 19m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir nomākts. Galotne vērsta D virzienā.	Koks sasniedz A virzienā. Vainagā smalki, neliela izmēra sausi zari un stresa zari.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~10m augstumā dalās 2 asīs ar stabilu savienojumu. Galotnes daļā plašs, vispusīgs vainags. Vainags ar nokareniem zariem D pusē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vēdekļveida, noēnots no D un Z pusēm. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags plašs, vispusīgs galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vainaga retināšana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	C	C	C	C	C
Vērtība	€ 52	€ 101	€ 162	€ 362	€ 243	€ 323

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams. var andraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	397/57197	398/57198	399/57199	400/57200
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks aug uz neliela augsnes paugura. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks aug uz neliela augsnes paugura. Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls				
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	C	C	C	B
Vērtība	€ 171	€ 185	€ 216	€ 198

* N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	401/57201	402/57202	403/57203	404/57204	405/57205	406/57206
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,56m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,43/ 0,38m ↑: ~ 10m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,39m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,08m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,87m ↑: ~ 21m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags viensusējs, vērst DA virzienā.	Koks aug uz lokāla paugura. Vainags celts līdz ~7m augstumam. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koka vainags atrodas tuvu šosejas brauktuvei.	Kokam 2 stumbri no zemes. Vainags viensusējs, vērst DA un D virzienā. Vainags sāk noapaļoties. Stumbri ir savdabīgi izlocīti. Vainagā sausi zari.	Vainags viensusējs, vērst D virzienā. Kokam Z pusē pie sakņu kakla ir mehānisks stumbra bojājums.	Stumbrs savdabīgi izlocījies. Vainags vērst A virzienā. Vainags galotnes daļā kupls un vispusīgs, novirzīts no centrālās ass. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).	Vainags plašs, masīvs galotnes daļā. Stumbrs iztrupējis. Kokā konstatēta lapkoku praulgrauža <i>Osmoderma eremita</i> ligzda. Stumbrā ir plaša, garenveida plaisa no sakņu kakla līdz ~15m augstumam. Vainagā liela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	joti vērtīgs 7	izcils 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Jauna koka vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Jauna koka vainaga veidošana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~10,0
	C	A	C	D	C	A
Vērtība	€ 118	€ 277	€ 90	€ 70	€ 437	€ 517

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	407/57207	408/57208	409/57209	410/57210	411/57211	412/57212
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,11m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 17m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags viensusējs, vērst D virzienā. Vainagā nokareni zari, kā arī vidēja izmēra sausi zari. Vainags ir celts. Pirmais skeletzars, kas ticis īsināts, ir nokaltis un palicis sauss stubenis.	Vainags vairāk vērst DA virzienā.	Vainags vispusīgs.	Vainags vairāk vērst DA virzienā. Vainagā nokareni zari un vidēja izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā, kuru veido 3 masīvi skeletzari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags viensusējs, vērst D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Zari ir tālu attejoši no stumbra centrālās ass. Vainags celts līdz ~7m augstumam.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvīrīto skeletzaru īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	C	D	D	C	C	A
Vērtība	€ 443	€ 212	€ 248	€ 203	€ 283	€ 359

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošus īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	413/57213	414/57214	415/57215	416/57216	417/57217	418/57218
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,35m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,11m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags un galotnes daļa vērsta D virzienā. Vainags celts līdz ~7m augstumam. Vainags uzbiezināts. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags plašs, masīvs galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~10m augstumam un nozāģēti pirmie skeletzari. Stumbrs ir izlocījies sākot no ~15m augstuma.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags plašs, vispusīgs. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainagā vidēja izmēra sausu zaru stumbeņi.	Vainags vērsts D virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~7m augstumam.	Vainags vairāk vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~7m augstumam.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.			Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,5			Arborista darba stundas: ~2,0
	B	C	C	D	D	C
Vērtība	€ 271	€ 423	€ 233	€ 268	€ 218	€ 231

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	419/57219	420/57220	421/57221	422/57222	423/57223	424/57224
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,08m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,61m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags D pusē celts līdz ~7m augstumam, nozāģējot lielus zarus.	Vainags vērsts D virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainags D pusē celts līdz ~7m augstumam.	Koks ~15m augstumā dalās 2 asīs. Vainags galotnes daļā. Zari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vērsts D virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainags celts līdz ~8m augstumam, atstājot zaru stubņus. Vainags nokarens, vērsts D virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,5</i> C		Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> C	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C		
Vērtība	€ 227	€ 271	€ 290	€ 246	€ 231	€ 270

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	425/57225	426/57226	427/57227	428/57228	429/57229	430/57230
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,62m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 22m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,81m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~15m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs, sākas ~6m augstumā.	Vainagā vietām atmiruši zari.	Vainags vairāk vērst D virzienā, Z pusē zaru ir maz. Vainagā ir sausu zaru stubeņi.	Vainags novietots D pusē, Z pusē zari ir atmiruši.	Vainags vispusīgs, vietām ir atmiruši zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C		Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C	Ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujama zaru stubeņu nozāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C	Ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujama sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C	
Vērtība	€ 340	€ 300	€ 236	€ 326	€ 284	€ 225

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	431/57231	432/57232	433/57233	434/57234	435/57235	436/57236
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stumbeņi.	Vainags vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs, plašāks galotnes daļā. Vainaga lejasdaļā novērojami sekundārie zari. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojami nelieli, mehāniski sakņu bojājumi. Ir pazīmes par trupes attīstību stumbrā.	Vainags galotnes daļā. Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari.	Kokam ZR pusē ir māzers. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	D	C	C	C	C
Vērtība	€ 393	€ 284	€ 286	€ 320	€ 347	€ 293

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	437/57237	438/57238	439/57239	440/57240	441/57241	442/57242
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,81m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un lieli sausu zaru stubbeņi.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Vainags galotnes daļā.	Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Vainags mazliet vienpusējs, vērsts R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausu zaru stubbeņi.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A		Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> A	
Vērtība	€ 283	€ 239	€ 380	€ 211	€ 239	€ 258

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	443/57243	444/57244	445/57245	446/57246	447/57247	448/57248
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,37m ↑: ~ 22m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausu zaru stubņi.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja un neliela izmēra sausu zaru stubņi.	Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra iekārušies zari un neliela izmēra sausi zari.	Vainags viensusējs, vērst D virzienā. Vainagā atmirstoši centrālo zaru gali.	Vainags vispusīgs, kolonveida.	Koks ir masīvs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojami mehāniski bojājumi pie sakņu kakla. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Iekārušos zaru izņemšana un sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~5,0
	D	D	B	C	D	C
Vērtība	€ 323	€ 326	€ 300	€ 259	€ 218	€ 498

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	449/57249	450/57250	451/57251	452/57252	453/57253	454/57254
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 19m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 22m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ir pazīmes par trupes attīstību stumbrā – iegrimusi miza. Vainags vispusīgs. Vainagā ir vidēja izmēra sausi zari un iekārušies zari.	Koks ir sasvērīgs ZR virzienā. Vainags plašs un vispusīgs galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas gājēju ietve un soliņš.	Koks ~9m augstumā dalās 2 asīs. Koks nedaudz sasvērīgs ZR virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēta gājēju ietve. Vienai no asīm ir atmiršanas pazīmes – zaudēta miza un samazināts lapojums.	Vainaga lielāko daļu veido sekundārie zari. Primārais vainags saglabājies galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ir nedaudz sasvērīgs A virzienā. Vainaga lielāko daļu veido sekundārie zari. Primārais vainags saglabājies galotnes daļā.	Stumbrā ir plaša trupes attīstība. Kokam ir novērojami dzeņu izkalti dobumi. Stumbrs ir izliecies DA virzienā. Vainags vairāk galotnes daļā. Vainagā sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> C	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga atvieglošana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A		Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga atvieglošana un redukcija. <i>Arborista darba stundas: ~5,0</i> B
Vērtība	€ 279	€ 407	€ 270	€ 337	€ 275	€ 160

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	455/57255	456/57256	457/57257	458/57258	459/57259	460/57260
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,07m ↑: ~ 21m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainaga lielāko daļu veido sekundārie zari. Primārais vainags saglabājies galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vērsts D virzienā. Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari.	Stumbrā ir trupes attīstība. Uz stumbra novērojami trupes sēņu auglķermeni. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Pie koka novērojama skudru darbība, kas patērē trupējušu koksni.	Stumbrs izlocījies ZR virzienā. Vainagā ir sausi un iekārušies vidēja izmēra zari. Vainaga zonā ir iestaigāta taciņa.	Vainags galotnes daļā. Kokam D pusē ir plašs stumbra bojājums ar atmirušu koksni, kas aizaug.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbrā trupes attīstība. Ir vaļējs, šaurs dobums koka R pusē pie sakņu kakla.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga samazināšana un retināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un iekārušos zaru izņemšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~2,0
	D	C	A	A	D	C
Vērtība	€ 271	€ 294	€ 137	€ 218	€ 161	€ 207

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	461/57261	462/57262	463/57263	464/57264	465/57265	466/57266
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Stumbrā trupes attīstība. Ir vaļējs, šaurs dobums koka D pusē pie sakņu kakla.	Vainags galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ir sasvērēis R virzienā. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas iestaigāta gājēju taciņa.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Kokam ļoti plašs dobums R pusē ar atsegtu beigto koksni, sākot no sakņu kakla līdz ~2,5m augstumam. Koks cenšas dobumu aizaudzēt. Kokā novērojami dzeņa kalti dobumi. Vainags vispusīgs galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags plašs, vispusīgs un spēcīgi zarots. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbā trupes attīstība, sākot ar sakņu kaklu novērojama reakcijas koksne.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	D	A	C	C	C
Vērtība	€ 224	€ 286	€ 239	€ 234	€ 273	€ 281

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	467/57267	468/57268	469/57269	470/57270	471/57271	472/57272
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 21m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,05m ↑: ~ 20m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vienpusējs, vērsts ZA virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vērsts ZA, A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks saskvēries DA virzienā.	Koks ~15m augstumā dalās 2 asīs. Vainags plašs galotnes daļā. Vainagā daudz liela un vidēja izmēra sausu zaru.	Vainags vēdekļveida galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonas tuvumā gājēju celiņš ar soliņu.	Koks ~15m augstumā dalās 2 asīs. Vainags galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	C	C	C	B	A
Vērtība	€ 248	€ 239	€ 311	€ 385	€ 259	€ 189

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	473/57273	474/57274	475/57275	476/57276	477/57277	478/57278
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,98m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam novērojama skeletzaru galu atmiršana un nelieli mehāniski sakņu bojājumi.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir gājēju ietve.	Vainagā neliela izmēra sausi zari. Pie koka pielikts putnu būris, kuram nepieciešams remonts.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	
			Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~1,0	
	D	D	C	C	A	D
Vērtība	€ 206	€ 203	€ 185	€ 302	€ 258	€ 220

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	479/57279	480/57280	481/57281	482/57282	483/57283	484/57284
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,11m ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,73/ 1,10m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 27m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,77/ 1,18m ↑: ~ 27m ↔: ~ 18m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vairāk vērstā A virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Pie sakņu kakla R pusē novērojami mehāniski bojājumi.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam ir atsegtas saknes un sakņu bojājumi. Pie koka piestiprināts putnu būris.	Vainagā neliela izmēra sausi un iekārušies zari.	Koks ~1m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Asis vērstas Z un D virzienā. Viena ass mazāka. Vainags kopīgs, vērstā D virzienā. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta brauktuve un gājēju ietve. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 10 gadiem, izvērtējot asu savienojuma vietu.	Vainags celts līdz ~7m augstumam. Zāģēti lieli skeletzari, īpaši A pusē, zāģējuma vietas neaizaug. Vainags vienpusējs, vērstā A, DA virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari. Stumbram novērojamas pazīmes par trūpes attīstību.	Koks ~1m augstumā dalās 3 asīs. Savienojuma vietā ir iesaistīta miza. Divas no asīm ir cieši sakļāvušās līdz ~4m augstumam. Vainags vienpusējs, vērstā R un D virzienā. Vainaga formu ietekmē blakus augošo koku vainagi. Novērojamas žņaudzošās saknes.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un iekārušos zaru izņemšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga redukcija. Tālāk izvirzīto skeletzaru īsināšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	D	B	C	A	B	C
Vērtība	€ 233	€ 279	€ 250	€ 311	€ 281	€ 266

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	485/57285	486/57286	487/57287	488/57288	489/57289	490/57290
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 32m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 31m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,15m ↑: ~ 31m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,70m ↑: ~ 36m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 27m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ir bijušas 2 asīs. Viena no asīm nozāģēta ~1m augstumā no zemes. Nozāģētās ass stumbeņis ir iztrupējis un to apdzīvo skudras. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainags galotnes daļā. Palikušajā stumbūrā ir nelielas pazīmes par trupes attīstību. Novērojamas žņaudzošās saknes.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs ar plašu leņķi. Savienojuma vieta stabila. Vainags galotnes daļā. Stumbūrā ir nelielas pazīmes par trupes attīstību. Koks aug uz paugura nogāzes. Novērojamas žņaudzošās saknes.	Koks ~4m augstumā dalās 2. Ir bijis liels skeletzars ~3m augstumā, kas iespējams nozāģēts. Zāģējuma vietā notiek trupes attīstība. Vainags galotnes daļā, vērstā A virzienā. Stumbūrā ir nelielas pazīmes par trupes attīstību. Koks aug uz paugura nogāzes. Vainaga zonā ir elektrības kabelis.	Koks ~3m augstumā dalās 3 asīs. Viena no asīm ir nozāģēta. Asu savienojuma vietā ir plaša, trīspusēja plaša. Vainags ir disbalansēts un novietots galotnes daļā. Vainagā vidējā izmēra sausi zari. Vainagā elektrības kabelis. Koks aug paugura virsotnē. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!	Vainaga R un Z pusē ir sausi zari, kuri īsināti virs brauktuves. Zari iespējams atmiruši gaismas apstākļu dēļ. Galotni veido 2 lieli skeletzari.	Vainags vienaspusējs lejasdaļā, vērstā A virzienā. Vainagā vidējā izmēra sausu zaru stumbeņi.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk izvīrīto skeletzaru īsināšana.		Vainaga redukcija. Tālāk izvīrīto skeletzaru īsināšana.	Koku rekomendējams nozāģēt.	Sauso zaru izzāģēšana. Konkurējošās galotnes īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	C	D	B	B	A	C
Vērtība	€ 210	€ 265	€ 173	€ 324	€ 378	€ 211

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	491/57291	492/57292	493/57293	494/57294	495/57295	496/57296
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,06/0,76m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,05m ↑: ~ 22m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,98m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,90m ↑: ~ 29m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir zaudējis centrālo galotni un ~8m augstumā dalās 3 asīs. Vainagā vidēja izmēra sausu zaru stumbeņi un neliela izmēra sausi zari.	Kokam 2 stumbri no zemes. Vienam no stumbriem mehāniskais bojājums Z pusē ar noplētu mizu. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vienpusējs, vērstā virzienā. Koka sakņu zonā dzīvo īpaši aizsargājama suga – spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Novērojama skudras ligzda, kas liecina par daļēju sakņu atmiršanu. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 7 gadiem, izvērtējot koka stāvokli.	Vainags galotnes daļā, ko veido 2 lieli skeletzari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Sakņu zonā ir asfaltēta brauktuve, kas izveidota nesē. Iespējams, ka brauktuves izveides laikā ir traumētas koka saknes. Vainags celts līdz ~10m augstumam un zāģēti lieli skeletzari. Rētas daļēji aizaugo. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot koka stāvokli.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~10m augstumam. Zāģēti lieli izmēra skeletzari, zāģējuma vietas daļēji aizaug. Sakņu zonā atrodas asfaltēta brauktuve. Iespējams bijuši sakņu bojājumi brauktuves izveides procesā. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot koka stāvokli.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags galotnes daļā. Kokam Z pusē ir plašs, mehāniskais stumbra bojājums un norauta miza ~1,5m garumā. Stumbra trapes attīstība. Sakņu zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve, kas ZA pusē atrodas ~0,5m no sakņu kakla. Iespējams bijuši sakņu bojājumi ceļa izbūves laikā.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs un atkārtoti dalās ~3m augstumā 3 atzaros. Vainags liels, masīvs. Mazākajā asī vienā no atzarojumiem lielākajā asī ir plaša trapes attīstība. Novērojami dzeņu dobumi iztrupējušā koksne. Koka sakņu zonā novērojama īpaši aizsargājama suga – spožā skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>) – ligzda. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem, izvērtējot koka stāvokli. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Divu konkurējošo galotņu īsināšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,5</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās 4t sistēmas uzstādīšana. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot koka stāvokli. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Vainaga redukcija un atvieglošana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~8,0</i> A
Vērtība	€ 180	€ 159	€ 158	€ 176	€ 252	€ 348

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	497/57297	498/57298	499/57299	500/57300	501/57301	502/57302
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 0,27/ 0,26m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,13/1,23m ↑: ~ 25m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,92/0,72/0,64m ↑: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,08m ↑: ~ 32m ↔: ~ 19m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,64/1,58m ↑: ~ 31m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava  Stumbra apkārtmērs: 0,93m ↑: ~ 32m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~0,3m augstumā dalās 2 asīs.	Kokam 2 stumbri no zemes. Lielākajā no asīm ir plašs, mehānisks stumbra bojājums Z pusē līdz ~1,5m augstumam. Koks aug nelielā nogāzē. Vainaga zonā Z virzienā ir asfaltēta ceļa brauktuve. Vainags kopējs ar citām kļavām. Vainagā krusteniskie zari un vidēja izmēra sausi zari. Vainags plašs, blīvi zarots. Stumbkā trupes attīstības pazīmes.	Koks ~1m augstumā dalās 3 asīs. Vienai no asīm ir atmirusi galotne un nozāģēti lieli skeletzari. Pārējās asīs novērojamas trupes attīstības pazīmes stumbkā. Asis savstarpēji savijušās. Kokam ir liels, mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā D pusē. Koks aug nelielā nogāzē. Vainags kopējs ar blakus augošajiem kokiem.	Vainags galotnes daļā.	Kokam 2 stumbri no zemes. Vainags galotnes daļā, vērst DA virzienā. Vainags celts līdz ~7m augstumam. Zari ir gan zāģēti, gan lūzuši. Vainagā liela izmēra sausu zaru stumbeņi.	Kokam ir trupes sēņu augļķermeņi pie sakņu kakla. Plaša trupes attīstība stumbkā, par ko liecina dzeņa kaltie dobumi. Vainags vienpusējs, vērst ZA virzienā. Vainaga lielākā masa atrodas galotnes daļā. Koks aug nelielā nogāzē. Novērojamas žņaudzošās saknes. Pašreiz koks nozīmīgs dabas daudzveidības saglabāšanai. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Jauna koka vainaga veidošana.	Sauso un krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Tālāk izvīrīto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	C	A	B	D	B	B
Vērtība	€ 57	€ 320	€ 138	€ 227	€ 344	€ 112

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	503/57303	504/57304	505/57305	506/57306	507/57307	508/57308
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,80/1,40m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,11m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 13m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks pie sakņu kakla dalās 2 asīs. Abām asīm ir mehāniski stumbra bojājumi. Vainagā ir sausu zaru stubenī un vidēja izmēra sausi zari. Vainags vēdekļveida, vērsts Z un D virzienā. Sakņu zonā Z pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Koks ir gandrīz atmiris. Vainagu veido sekundārie zari. Koks aug nogāzē. Stumbrā attīstās trupe.	Kokam ~2m augstumā D virzienā atdalās liels skeletzars. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vairāk vērsts DA virzienā. Sakņu zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve. Uz stumbra novērojams pazīmes par fragmentāru trupes attīstību. Koks aug nogāzes augšējā punktā.	Koks ~2,5m augstumā dalās 2 asīs. Lielākā no asīm atkārtoti dalās ~4m augstumā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vērsts A virzienā. Saknes daļēji atsegtas. Kokam sakņu zonā Z pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Koks aug lēzenā nogāzē. Vainags kopējs ar blakus augošajiem kokiem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vērsts DA virzienā. Kokam ~3m augstumā izveidojies liels skeletzars, kas vērsts D virzienā. Koks par ~3 grādiem sasvērīs A virzienā.	Koks ~4m augstumā ir galotņots. Ir attīstījušies 3 centrālie stresa zari, kas veido vainagu. Vainagā pa vidu ir sauss stubenis ar dzeņa kaltiem dobumiem. Kokā ir plaša trupes attīstība. Stumbram DA pusē ir mehānisks bojājums. Sakņu zonā D pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve ar betona apmali.
Attēls						
	vērtīgs 5	mazvērtīgs 3	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Profilaktiski, dinamiskās 8t sistēmas uzstādīšana. Vainaga redukcija. Sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga dabiskošana, veidošana. Konkurējošo galotņu redukcija. Vainaga retināšana. Iespējama koka nomaņa pret kvalitatīvu dižstādu.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	B	A	B	A	C	B
Vērtība	€ 270	€ 100	€ 288	€ 295	€ 191	€ 148

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	509/57309	510/57310	511/57311	512/57312	513/57313	514/57314
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 13m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 11m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,05m ↑: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 27m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~4m augstumā galotņots. Ir attīstījušies 3 centrālie stresa zari, kas veido vainagu. Vainagā krusteniskie zari. Stumbrā ir trupes sēņu attīstība un mehāniskais bojājums Z pusē pie sakņu kakla. Sakņu zonā D pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve ar betona apmali.	Koks ~4m augstumā galotņots. Ir attīstījušās 2 asis, kas pilda galotnes funkciju, un izveidojies sekundārais vainags. Kokam ir plašs dobums, iztrupējis stumbrs, kurā dzīvo saproksilofāgās vaboļes. Novērojamas šo vaboļu radītās nobiras. Sakņu zonā D pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve ar betona apmali.	Koks ~4m augstumā galotņots. Vainags vairāk vērst D virzienā. Ir attīstījušās 2 asis, kas pilda galotnes funkciju, un izveidojies sekundārais vainags. Galotņotajā, atmirušajā koka daļā ir dzeņu kalti dobumi. Stumbram Z pusē mehāniskais bojājums. Sakņu zonā Z pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve ar betona apmali.	Koks sākotnēji ~4m augstumā galotņots, pēc tam atkārtoti galotņots. Izveidojies sekundārais vainags no nelieliem zariem. Stumbrs plaši iztrupējis.	Koks sākotnēji ~4m augstumā galotņots, pēc tam atkārtoti galotņots. Izveidojies sekundārais vainags no stresa zariem. Vainags vērst D virzienā un novērojams zaru trūkums Z pusē. Stumbrs plaši iztrupējis.	Vainags plašs un vispusīgs, ko veido 3 masīvi skeletzari. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve. Brauktuves izveide iespējams ir skārusi sakņu zonu.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga dabiskošana, veidošana. Konkurējošo galotņu redukcija. Vainaga retināšana. Iespējama koka nomaiņa pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga dabiskošana, veidošana. Konkurējošo galotņu redukcija. Vainaga retināšana. Iespējama koka nomaiņa pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga dabiskošana, veidošana. Konkurējošo galotņu redukcija. Vainaga retināšana. Iespējama koka nomaiņa pret kvalitatīvu dižstādu.	Iespējams izveidot mākslīgu vainaga formu. Vai koka nomaiņa pret kvalitatīvu dižstādu.	Iespējams izveidot mākslīgu vainaga formu. Vai koka nomaiņa pret kvalitatīvu dižstādu.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk izvirzīto skeletzaru īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	B	B	B	B	B	A
Vērtība	€ 139	€ 146	€ 176	€ 126	€ 131	€ 355

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	515/57315	516/57316	517/57317	518/57318	519/57319	520/57320
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,57m ↑: ~ 27m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 16m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,15/1,55m ↑: ~ 31m ↔: ~ 21m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 34m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 33m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~3m augstumā dalās 3 asīs. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve un apgaismojuma infrastruktūra. Vainags ļoti plašs, vispusīgs. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari, kas sniedzas pāri ceļa brauktuvei. Koks nedaudz sasvērē D virzienā. Pēc vizuālām pazīmēm novērojams, ka stumburā ir fragmentāra trupes attīstība. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot asu savienojuma vietu.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē var būt problemātiska. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Kokam DA pusē ir nozāģēta ass, kas samazina koka mehānisko izturību. No zāģētās ass ir palicis ~0,5m augstumā sauss, iztrupējis celms. Vainags kolonveida, šaurs un cilindrisk. Kokam ~8m augstumā ir liels skeletzars, kas vērsts A virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi un iekārušies zari. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Lielākajai asij, kas vērsta ZR virzienā, ~3m augstumā atdalās liels skeletzars Z virzienā. Lielākajai asij ir pazīmes par trupes attīstību stumburā. Vainags plašs, nokarens. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojamas žņaudzošās saknes.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainagu veido 2 lieli skeletzari. Pie stumbra A pusē pielikts putnu būris.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana un lielo zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stumbeņi. Tālāk atvērto skeletzaru īsināšana. Vainaga redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A	C	D	B	C	C
Vērtība	€ 386	€ 187	€ 155	€ 323	€ 306	€ 307

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	521/57321	522/57322	523/57323	524/57324	525/57325	526/57326
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,10m ↑: ~ 35m ↔: ~ 20m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,96m ↑: ~ 33m ↔: ~ 12m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer saccharinum</i> sudraba kļava Stumbra apkārtmērs: 2,60/ 2,00m ↑: ~ 34m ↔: ~ 19m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 21m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vērstš D virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari, kas sniedzas pāri ceļa brauktuvei, un zaru stumbeņi. Vainags D pusē celts līdz ~10m augstumam. Zāģējuma rētas vāji aizaugošas. Vainagā novērojami stresa zari.	Vainags vispusīgs, galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sauso zaru stumbeņi un stresa zari. Vainags celts līdz ~20m augstumam. Vainagā ir izlūzuši liela izmēra skeletzari, atstājot stumbeņus. Stumbrā fragmentāra trupes attīstība.	Vainagā stresa zari, atmirstoši zari. Plašāks vainags galotnes daļā. Vainags zemākajā līmenī noņemts. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koku ieteicams atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem, izvērtējot fizisko stāvokli.	Kokam 2 stumbri no zemes. Vainags plašs, vispusīgs. Sakņu kaklā plaši iztrupējusi zona ZA pusē. Stumbrs, kas vērstš Z virzienā, ir zaudējis centrālo asi un vainagu veido pāris skeletzari. Otrs stumbrs ir sasvērēis par ~20° DA virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi un iekārušies zari. Sakņu zonā ir augsnes erozija. Saknes un sakņu kakls mehāniski bojāti. Sakņu zonā ir spožās skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>) ligzda. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!	Vainags vērstš Z, ZR virzienā. Novērojamas žņaudzošas saknes.
Attēls						
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	izcils 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un stumbeņu piezāģēšana līdz drošam garumam.	Sauso zaru izzāģēšana un stumbeņu piezāģēšana līdz drošam garumam. Tālāk atvirzīto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga retināšana un atslogošana, tālāk atvirzīto skeletzaru īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana. Izvērtēt statiskās sistēmas uzstādīšanu.	
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~10,0	
	C	A	A	C	A	D
Vērtība	€ 239	€ 465	€ 444	€ 126	€ 390	€ 185

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	527/57327	528/57328	529/57329	530/57330	531/57331	532/57332
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,98m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 28m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,90m ↑: ~ 28m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,73m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 21m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā, vērsts D un ZR virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs. Vainags celts līdz ~6m augstumam.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Minimāli stumbra bojājumi pie sakņu kakla.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēj izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērsts D virzienā. Galotni veido 2 zari.	Vainags vienpusējs, vērsts DA virzienā.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Konkurējošās galotnes īsināšana.	
			Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	
	D	D	B	C	C	D
Vērtība	€ 281	€ 235	€ 349	€ 162	€ 131	€ 176

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	533/57333	534/57334	535/57335	536/57336	537/57337	538/57338
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 34m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 33m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,19m ↑: ~ 29m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 29m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 32m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs, galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā liela un vidēja izmēra sausi un iekārušies zari.	Vainags viepusējs, vērst D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags celts A pusē līdz ~7m augstumam.	Vainags vidējā līmenī viepusējs, vērst A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā A pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve un laterna.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs ar šauru leņķi. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stumbeņi. Pie sakņu kakla minimāli mehāniski bojājumi. Koks DR pusē ~11m augstumā sadalās 2 asīs. Vainags plašs, vispusīgs.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Profilaktiski, 2t vai 4t sistēmas ievietošana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	B	B	A	C	A	B
Vērtība	€ 309	€ 241	€ 250	€ 178	€ 266	€ 374

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	539/57339	540/57340	541/57341	542/57342	543/57343	544/57344
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,79m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,70/ 1,53m ↑: ~ 28m ↔: ~ 18m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,05m ↑: ~ 33m ↔: ~ 24m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vispusīgs. Koks minimāli savvēries galotnes daļā ZR virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks daļās 2 asīs pie sakņu kakla. Vainags plašs, vispusīgs. Ass A virzienā ir daļēji atmirusi un turpina atmirt, notiek trupes izplatība stumbrā. Ass R virzienā vitāla, bet ir pāris sausi zari. Sakņu sistēma pacelta un atklāta. Vainaga zonā ir gājēju celiņš un laternas. Sakņu zonā ir izbērtas grants. Nozāģējot atmirušo asi, otra ass būs disbalansēta. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!	Koks ~10m augstumā daļās 2 asīs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas laterna un bruģēts gājēju celiņš. Kokam A pusē ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Koks par ~5 grādiem savvēries un nokarens, apakšējie zari līdz zemei. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir elektrības piekarkabelis.	Koks ~9m augstumā daļās 2 lielās asīs. Savienojuma vietu nav iespējams novērtēt. Vainags plašs, vispusīgs ar masīviem skeletzariem. Vainagā liela izmēra sausi zari, kas atrodas virs ceļa brauktuves. Stumbrā trupes attīstība. Novērojamas sproksilofāgo vaboļu radītās nobiras, kas liecina par plašu trupes attīstību. Kokam Z pusē ir tālāk atvirzīti skeletzari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	izcils 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Iespējama koka likvidācija un aizvietošana ar kvalitatīvu stādu. Koka nozāģēšana.	Konkurējošās galotnes īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Dinamiskās 3 punktu 16t sistēmas uzstādīšana vainagā. Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija un tālāk atvirzīto zaru īsināšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~8,0
	D	C	A	A	C	A
Vērtība	€ 200	€ 142	€ 25 500	€ 243	€ 270	€ 458

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	545/57345	546/57346	547/57347	548/57348	549/57349	550/57350
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Padus avium</i> parastā ieva Stumbra apkārtmērs: 0,75/0,60/0,43m ↑: ~ 13m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,52m ↑: ~ 29m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 30m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 28m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Ir bijušās citas asis, kas nozāģētas. Lielākajai asij ~1m augstumā ir liels skeletzars. Vainags vispusīgs ar nokareniem zariem. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~5m augstumā dalās 3 asīs. Ass Z virzienā atkārtoti dalās ~4m augstumā. Koks iepriekš ir galotņots. Vainags kupls, vispusīgs. Kokā ir spožās skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>) ligzda un saproksilofāgo vaboļu radītas nobiras. Kokam Z pusē ir liels, atklāts dobums. Iespējams kokam ir atmirušas saknes.	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā D virzienā vērsti skeletzars ir nokaltis. Vainagā ir liela izmēra sausi zari. Novērojama galotnes atmiršana. Kokam novērojama fragmentāra trupes attīstība stumbkā un augšanas deficīts. Ieteicams koku apsekot pēc 2 gadiem, izvērtējot koka stāvokli. No stumbra ~2m attālumā ir ierakta ceļa zīme un norādes, kā arī ir asfaltēta ceļa brauktuve. Iespējams ir bijuši sakņu bojājumi	Vainags vienpusējs, vērsti D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un lielu dimensiju sausu zaru stumbeņi. Koks sasvērēis ZR virzienā. Vainags celts līdz ~10m augstumam, zāģējot lielus skeletzarus. Zāģējuma vietas neaizaug.	Vainags lejasdaļā nokareni zari līdz zemei. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainags kopīgs ar blakus augošajiem kokiem. Galotne noliekusies DA virzienā.	Vainags vērsti ZR virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbrs sasvērēis par ~2 grādiem R virzienā. Koks aug uz paugura. Novērojamas žņaudzošās saknes.
Attēls						
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga atvieglošana un retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~2,0
	C	C	B	C	D	C
Vērtība	€ 158	€ 378	€ 232	€ 369	€ 286	€ 279

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	551/57351	552/57352	553/57353	554/57354	555/57355	556/57356
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 31m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,65/ 1,44m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 29m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 32m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir zaudējis centrālo galotni. Vainags vienpusējs, vairāk vērsts Z virzienā, veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbrā fragmentāra trupes attīstība. Stumbram Z pusē ir 2 māzeri.	Koks aug nelielā nogāzē. Stumbram DA pusē plašs bojājums ar atsegtu beigto koksni, kas aizaug. Novērojamas žņaudzošās saknes. Vainagā vidēja izmēra sausi zari, arī iekārušies zari.	Koks dalās 2 asīs pie sakņu kakla. Koks aug nelielā nogāzē. Koks noēnots no Z puses. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Asu savienojuma vietā veidojas reakcijas koksne. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vispusīgs, galotnes daļā. Sakņu sistēma atsegta.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā veidojas plaša, kas turpinās līdz sakņu kaklam. Vainags kopējs ar blakus augošajiem kokiem. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainags vērsts Z virzienā. Novērojamas žņaudzošās saknes. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem, lai novērtētu plaisas attīstību.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā veidojas reakcijas koksne. Savienojums potenciāli nestabils nākotnē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vērsts R virzienā. Sakņu sistēma atsegta. Sakņu zonā ir būvgruži.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> <i>C</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> <i>C</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> <i>C</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> <i>C</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> <i>C</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> <i>C</i>
Vērtība	€ 293	€ 255	€ 297	€ 273	€ 185	€ 259

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	557/57357	558/57358	559/57359	560/57360	561/57361	562/57362
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,48m ↑: ~ 21m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 31m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 33m ↔: ~ 13m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,78/ 0,71m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,52/ 1,44m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam R pusē neliels, mehānisks bojājums. Saknes minimāli atklātas. Vainags daļēji noēnots, galotne noliekta ZA virzienā.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Vainags vērsts R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks aug lēzenā nogāzē.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Lielākā no asīm atkārtoti dalās ~4m augstumā. Vainags kupls, lejasdaļā vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Kokam 2 stumbri no zemes. Ir nozāģētas sakņu atvases pie stumbra. Abiem stumbriem mehāniski bojājumi pie sakņu kakla, kas strauji aizaug. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainags vienpusējs, vērsts DA, A virzienā. Koks aug uz neliela reljefa paaugstinājuma.	Koks ~1m augstumā dalās 2 asīs. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stubņi.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	D	C	C	D	C	C
Vērtība	€ 101	€ 277	€ 311	€ 117	€ 319	€ 288

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	563/57363	564/57364	565/57365	566/57366	567/57367	568/57368
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila. Vainags kupls un nokarens. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēta gājēju ietve.	Vainaga lejasdaļas skeletzari atmiruši. Vainagā daudz masīvi, atmiruši skeletzari. Dzīvā vainaga daļa galotnes daļā. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot fizisko stāvokli.	Vainags vispusīgs, celts līdz ~5m augstumam. Vainagā liela izmēra sausi zari. Iespējams notikusi sakņu kakla apbēršana un koks iepriekš audzis ieplakā. Pie koka piestiprināts putnu būris.	Vainagā liela izmēra sausi zari. Vainaga zonā atrodas leternas un gājēju celiņš. Kokam ZA pusē ir neliels, mehānisks bojājums. Sakņu sistēma atsegta, mehāniski bojāta.	Vainagā neliela izmēra sausi zari. Koka tiešā tuvumā atrodas bērnu spēļu laukums.	Vainags cilindrisks. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Koka tiešā tuvumā atrodas bērnu spēļu laukums.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> B	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> C	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A
Vērtība	€ 301	€ 228	€ 171	€ 338	€ 229	€ 336

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	569/57369	570/57370	571/57371	572/57372	573/57373	574/57374
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts	Vainaga lejasdaļā ir liela izmēra sausi zari.	Vainaga lejasdaļā ir liela izmēra sausi zari. Vainags galotnes daļā vispusīgs. Koka tuvumā atrodas bērnu spēļu laukums.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~4m augstumam, nozāģējot apakšējos zarus. Koka stumbrs ir apbērts, paaugstinot augsnes līmeni.	Koks aug nelielā ieplakā. Vainags vispusīgs, celts līdz ~3m augstumam. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Viena no asīm mazāk attīstīta. Koks aug ieplakā. Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari un atmirst skeletzaru gali. Saknes nedaudz atsegtas. Koks aug uz neliela paugura. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot fizisko stāvokli.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvīrīto skeletzaru īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A	A	B	D	C	B
Vērtība	€ 272	€ 342	€ 218	€ 187	€ 232	€ 180

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	575/57375	576/57376	577/57377	578/57378	579/57379	580/57380
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,42m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vērsts A virzienā. Vainaga R pusē atmiruši vidēja izmēra zari. Koks aug uz lēzenas nogāzes.	Vainags vispusīgs galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbrs izlocījies. Koks aug uz neliela paugura.	Koks aug uz neliela paugura. Vainags vienpusējs, vērsts DA virzienā. Vainagā atmirst skeletzaru gali. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot fizisko stāvokli. Kokam novērojamas žņaudzošās saknes. Sakņu zonā ir stumpta augsne.	Vainags vispusīgs, cilindrisks. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks aug uz lēzenas nogāzes. Sakņu sistēma atsegta.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainags vispusīgs un kupls, celts līdz ~4m augstumam, zāgējot liela izmēra zarus. Vainagā vidēja izmēra sausi un iekārušies zari. Vainaga zonā ir grantēts gājēju celiņš. Sakņu sistēma atsegta un mehāniski bojāta.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	B	B	C	C	B	C
Vērtība	€ 164	€ 436	€ 180	€ 202	€ 263	€ 256

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	581/57381	582/57382	583/57383	584/57384	585/57385	586/57386
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,76/ 1,38m ↑: ~ 16m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,19m ↑: ~ 23m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,83m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,49m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,62m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Kokam ~4m augstumā atdalās liels skeletzars A virzienā. Vainaga zonā aug gobas sējenis, kas sasniedzis ~5m augstumu.	Kokam 2 stumbri no zemes. Lielākais no stumbriem ~4m augstumā dalās 2 asīs. Mazākais stumbrs ir jaunāka atvase un ~5m augstumā dalās 2 asīs. Stumbrs D virzienā ir plaši iztrupējis un sasniedzis ~30° DA virzienā. Vainags vērst DA virzienā. Vainags ar nokareniem un nelieliem sausiem zariem. Vainags celts līdz ~6m augstumam. Vainaga zonā atrodas grantēts gājēju celiņš. Koks aug uz neliela augsnes paugura. Kokā ir redzamas saproksilofāgo vaboļu pēdas – nobiras un ekskrementi – kas liecina, ka šeit dzīvo lapkoku praulgrauzis (<i>Osmoderma eremita</i>).	Vainags plašs, vispusīgs. Stumbrā trupes attīstības sākums. Kokam bijusi liela ass Z virzienā, kas izlūzusi. Lūzuma vietā sākusies trupes attīstība un novērojama reakcijas koksne. Stumbrā trupe parādās fragmentāri. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir iestaigātas taciņas un grants seguma celiņš.	Vainags vispusīgs, celts līdz ~6m augstumam. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari, kas atrodas virs grants seguma celiņa.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Vainaga ZR pusē novērojami stresa zari. Koks aug uz nogāzes.	Koka primārais vainags galotnes daļā. Vainagā Z virzienā ir tālu atvirzīts skeletzars. Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Vainags iespiests, noēnots no blakus augošajiem kokiem.
Attēls						
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	izcils 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Lielākajam stumbram – sauso zaru izzāģēšanu, vainaga atvieglošanu. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem, izvērtējot fizisko stāvokli.	Vainaga redukcija. Tālāk atvirzīto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana un lielo zaru īsināšana līdz drošam garumam.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālu atvirzītā skeletzara īsināšana. Stresa zaru retināšana.
		Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	A	A	A	A	C
Vērtība	€ 372	€ 414	€ 479	€ 509	€ 374	€ 243

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	587/57387	588/57388	589/57389	590/57390	591/57391	592/57392
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,58m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts	Vainags vēdekļveida, iespiests. Tālu attejosi skeletzari A virzienā. Vainagā novērojami stresa zari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Saknes atsegtas, mehāniski bojātas.	Vainagā liela izmēra sausi zari un atmirstoši skeletzaru gali. Vainaga lejasdaļā stresa zari. Vainaga zonā ir grantēts gājēju celiņš. Koka DA pusē novērojama reakcijas koksne. Koks aug uz nogāzes.	Kokam primārais vainags galotnes daļā. Skeletzaru gali atmirstoši. Vainaga lejasdaļā stresa zari. Vainagā liela izmēra sausi zari. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>). Sakņu kakls ir apbērts ar augsni.	Kokam primārais vainags galotnes daļā. Vainaga lejasdaļā stresa zari. Skeletzaru gali atmirstoši.	Vainags vienpusējs, vērsts Z virzienā. Kokam ir atmirusi galotne un primāro skeletzaru gali. Vainagā daudz stresa zaru. Kokam ir apbērts sakņu kakls ~0,2-0,3m dziļumā ar augsni.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs ar platu leņķi. Savienojuma vieta stabila. Vainags vērsts Z, ZR virzienā. Zaru gali atmirstoši. Vainags celts līdz ~6m augstumam. Dažas zāģējuma vietas nav aizaugušas, kur izveidojušies dobumi. Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Vainagā ir lielu, lūzušu zaru stumbeņi. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>) un brūngalvainā henotēka (<i>Chaenotheca phaeocephala</i>).
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Noņemt uzbērto augsni ap sakņu kaklu.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga masas atvieglošana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija - masas atvieglošana. Stresa zaru retināšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~7,0
	A	A	C	C	B	A
Vērtība	€ 414	€ 378	€ 240	€ 210	€ 257	€ 537

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	593/57393	594/57394	595/57395	596/57396	597/57397	598/57398
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,30m  ↑: ~ 25m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,65m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,15m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Stumbrā fragmentāra trupes attīstība. Stumbrā izkalti dobumi. Vainags galotnes daļā. Vainags celts līdz ~8m augstumam. Vainagā novērojami stresa zari, liela izmēra sausi zari un iekārušies vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Kokam ZR pusē ir atmiris liels, masīvs skeletzars. Vainags galotnes daļā, celts līdz ~10m augstumam. Zāģējuma vietas nav aizaugošanas. Koks aug paugura piekāvē. Stumbrā trupes attīstība. Stumbram DA pusē iegrimusi miza.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Mazākā ass vērsta R virzienā un ir daļēji atmirusi. Lielākās ass vainags galotnes daļā.	Koks aug nogāzē. Vainagā vidēja izmēra sausi un iekārušies zari. Vainags vērsts Z virzienā.	Koks ir atmiris. Salapojuši daži zari ar nelielām lapām.
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	nevērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga apjoma samazināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Izzāģēt atmirušo galotni mazākajai asij.	Sauso zaru izzāģēšana.	Koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	C	C	C	C	C	A
Vērtība	€ 414	€ 398	€ 229	€ 209	€ 242	€ 121

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	599/57399	600/57400	601/57401	602/57402	603/57403	604/57404
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,15m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,45/ 1,75m ↑: ~ 27m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,15/ 1,09m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,10/ 1,83m ↑: ~ 27m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,41/ 1,09m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Vainags kupls, vispusīgs. Tālāk atejošie zari vērsti Z virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks aug uz neliela paugura. Stumbram ZR pusē valējis bojājums ar beigto koksni. Stumbrā trupes attīstība. Sakņu sistēma atsegta.	Koks ~1m augstumā dalās 2 asīs. Kokam ir bijusi vēl viena ass, kas izlūzusi un atstājot plašu, valēju dobumu. Vainags vērsts DA virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi un iekārušies zari. Koks aug nelielā uzkalniņā. Sakņu sistēma virspusēja, atsegta. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).	Vainags platāks galotnes daļā. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Sakņu sistēma plaša, vietām virspusēja.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Viens no stumbriem atkārtoti dalās 2 asīs ~2m augstumā, otrs stumbrs dalās 2 asīs ~6m augstumā. Vainags vērsts D virzienā. Vainags kopīgs ar blakus augošajiem kokiem. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Stumbrs ~10 grādiem savēršies D virzienā. Koks aug uz paugura.	Kokam 2 stumbri no zemes. Vainags galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausi un iekārušies zari. Koks aug uz izteikta paugura, kuram daļa ir izbūvēta ar laukakmeņiem. Vietām atsegta sakņu sistēma. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).	Koks ~1m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta var potenciāli atšķelties. Vainags vērsts ZR, R virzienā. Viens no stumbriem savēršies R virzienā. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija. Statiskās un dinamiskās 8t sistēmas uzstādīšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	B	B	B	C	B	A
Vērtība	€ 387	€ 294	€ 288	€ 207	€ 315	€ 212

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	605/57405	606/57406	607/57407	608/57408	609/57409	610/57410
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,88m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,43/ 1,21m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve.	Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainags noēnots no Z puses. Koks aug nelielā slīpumā.	Vainags vispusīgs, kupls. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Koks aug uzkalniņā.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks aug uzkalniņā.	Koks ~1m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā plaisa. Lielākajam no stumbriem ir vizuālas trupes pazīmes stumbrā. Vainags plašs, vispusīgs, izteiktāks galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stubbeņi. Sakņu sistēma daļēji atsegta, mehāniski bojāta.	Vainags galotnes daļā noēnots. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Sakņu sistēma minimāli atsegta. Sakņu zonā būvgruži.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte				Sauso zaru izzāģēšana.	Dinamiskās 8t sistēmas uzstādīšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Konkurējošās galotnes īsināšana.
				Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	D	D	D	C	C	C
Vērtība	€ 256	€ 290	€ 269	€ 158	€ 257	€ 184

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	611/57411	612/57412	613/57413	614/57414	615/57415	616/57416
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,98m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,52m ↑: ~ 24m ↔: ~ 16m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stubbeņi. Sakņu zonā būvgruži. Koks ir uzaudzis uz betonētas sienas, kas veidota no laukakmeņiem.	Vainags galotnes daļā. Vainagā nokarens skeletzars R pusē, kas sasniedz zemi. Sakņu sistēma atsegta. Koks aug uz būvgružiem, uzkalniņā.	Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Koks aug uz būvgružiem.	Vainags plašs, izvērstis galotnes daļā. Kokam A pusē zāgēti lieli skeletzari. Zāgējuma vietas gan aizaug, gan nav aizaugošanas. Stumbrā novērojamas vizuālas trupes pazīmes. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Vainagā novērojami sekundārie zari. Primāro zaru gali vietām atmirst. Kokam D pusē neliels, vaļējs stumbrs bojājums ar atmirusu koksni. Koks ar lielo atmirusās koksnes daudzumu ir potenciāla dzīvotne parkā esošajam lapkoku praulgrauzim (<i>Osmoderma eremita</i>).	Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve. Koks aug kalna lejasdaļā, slīpumā. Sakņu sistēma minimāli atsegta.	Kokam DR pusē ir mehānisks stumbrs bojājums pie sakņu kakla ~1m garš, kas strauji aizaug. Stumbrs sasniedz R virzienā un vainags arī vērsti R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags noņemts no A puses.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 8	izcils 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,0</i>			Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stubbeņus. Tālāk atvērto skeletzaru īsināšana. <i>Arborista darba stundas: ~10,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	C	D	D	B	A	A
Vērtība	€ 267	€ 231	€ 235	€ 422	€ 295	€ 270

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	617/57417	618/57418	619/57419	620/57420	621/57421	622/57422
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,15m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,87m ↑: ~ 25m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,16m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags kupls galotnes daļā. Vainags kopīgs ar blakus augošo ozolu.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā reakcijas koksne. Vainags vienusējs, vērsts R un DR virzienā. Viena no asīm vērsta A virzienā, kurai saglabāties 1 skeletzars. Pārējie zari nozāģēti. Koks aug uz neliela paugura. Koka saglabāšana ilgtermiņā var būt problemātiska. Stumbrā trupes attīstība un novērojami dobumi. Uz stumbra aug pieclapu mežvīns (<i>Parthenocissus quinquefolia</i>).	Vainags vērsts R virzienā. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve. Vainags vairāk galotnes daļā. Kokam vietām primāro skeletzaru gali sāk atmirt. Uz koka aug sīkpunktainā artonija (<i>Arthonia byssacea</i>).	Vainags celts līdz ~10m augstumam un attīstījušies stresa zari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un liela izmēra sausu zaru stubņi. Primāro skeletzaru gali daļēji atmirstoši. Koka vainags kopējs ar blakus augošo ozolu nr.057419.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainags vienusējs, vērsts R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve un apgaismes objekti. Stumbrs par ~3 grādiem savērš R virzienā. Koks aug nogāzē.	Kokam pie sakņu kakla bijusi vēl viena ass, kas nozāģēta. Vainags vērsts R virzienā, A pusē zaru nav. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēta ietve un apgaismes ķermeņi.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainagā gaismas sabalansēšana un izlīdzināšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Vainaga redukcija asij R virzienā. Vainaga retināšana. Sauso zaru izzāģēšana. Preventīvi, dinamiskās 8t sistēmas uzstādīšana. <i>Arborista darba stundas: ~5,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stubņus. <i>Arborista darba stundas: ~8,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~6,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~5,0</i>
	C	A	A	B	A	A
Vērtība	€ 216	€ 258	€ 431	€ 389	€ 213	€ 263

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	623/57423	624/57424	625/57425	626/57426	627/57427	628/57428
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,56m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Stumbrs par ~7 grādiem sasvērēis DA virzienā. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainaga D pusē, iespējams aizlūzuši un izzāģēti lieli skeletzari. Vainaga zonā bruģēta ietve. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Vainags blīvs, slotas veida. Vainagā ir dažī tālāk atvirzīti skeletzari D un A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēta ietve. Stumbrā novērojama trupes attīstība - R pusē pie sakņu kakla ir plaša, iztrupējusi zona. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, ņemot vērā Latvijā aktuālo goku slimību.	Koks ~2m augstumā dalās 3 asīs. Savienojuma vietā veidojas kustīga plaisa un novērojama trupes attīstība. Stumbrā zem sadalīšanās vietas arī novērojama trupes attīstība. Katrai no asīm ir masīvs vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koka ilgttermiņa saglabāšana ir problemātiska. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams! Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Kokam ir vizuālas pazīmes par fragmentāru trupes attīstību stumbrā.	Vainags galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausi zari un atmirstoši centrālo skeletzaru gali. Kokam vāji veidojas stresa zari.	Vainags plašāks galotnes daļā. Stumbra lejasdaļā novērojami sekundārie zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,0</i> B	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana, atslogošana. <i>Arborista darba stundas: ~6,0</i> A	Nepieciešama statiskās un dinamiskās sistēmas uzstādīšana 3 punktos. Vainaga redukcija un atvieglošana. <i>Arborista darba stundas: ~6,0</i> A		Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stumbeņus. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> B	
Vērtība	€ 236	€ 257	€ 307	€ 275	€ 258	€ 241

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	629/57429	630/57430	631/57431	632/57432	633/57433	634/57434
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,05m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Vienai no asīm ir liels, sauss skeletzars. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainaga lejasdaļā sekundārie zari, primārie zari atmiruši. Primārie skeletzari saglabājušies galotnes daļā.	Koks ~11m augstumā dalās 2 asīs. Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Primārie zari galotnes daļā. Kokam novērojama primāro zaru galu atmiršana. Vainags vērst D un DA virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir grantēts gājēju celiņš. Kokā ir vecs, nefunkcionējošs putnu būris.	Vainags galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausi zari. Sakņu zonā ir būvgruži un laukakmeņi.	Vainags plašs, vispusīgs. Stumbrs par ~2 grādiem sasvērē D virzienā.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Sakņu sistēma virspusēja, dažas saknes atsegtas. Kokam Z pusē stumbra bojājums, kas aizaug. Sakņu zonā būvgruži.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga veidošana, krustenisko zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	B	B	A	C	C	C
Vērtība	€ 315	€ 156	€ 320	€ 279	€ 221	€ 220

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	635/57435	636/57436	637/57437	638/57438	639/57439	640/57440
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,58/1,08m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,92m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,05/0,99m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 23m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam pie sakņu kakla bijusi vēl viena neliela ass, kas zaudēta. Bijušās ass vietā plaša trupes attīstība. Sakņu sistēma virspusēja. Stumbrā trupes attīstība. Kokam novērojami vairāki stumbra bojājumi Z un R pusē, saglabājoties neliela dzīvās koksnes daļai.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Stumbrs nedaudz sasvērš D virzienā. Vainags vērst D un A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi un iekārušies zari. Novērojamas žņaudzošās saknes un minimāli atsegtas saknes ar mehāniskiem bojājumiem.	Koks pie sakņu kakla dalās 2 asīs. Vainags galotnes daļā. Vainaga zonā ir grantēta gājēju ietve. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojamas žņaudzošās saknes. Kokam blakus bijis vēl viens liels stumbrs, kas zaudēts. Palikusi celma vieta, kas iztrupējusi.	Vainags vairāk vērst A virzienā, jo noēnots no R puses. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā potenciāli var veidoties plaisa. Vainags galotnes daļā, kopīgs abām asīm un samērā masīvs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietas stabilitāti nav iespējas novērtēt. Vainags plašs, ļoti vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks aug uz neliela paaugstinājuma. Sakņu zonā būvgruži. Vietām atsegtas un mehāniski bojātas saknes.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana un atslogošana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Dinamiskās 4t sistēmas uzstādīšana. Vainaga retināšana un atvieglošana.	Vainaga retināšana un atvieglošana. Sauso zaru izzāģēšana. Dinamiskās 8t sistēmas uzstādīšanas izvērtēšana arboristam.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	B	B	C	C	C	C
Vērtība	€ 224	€ 291	€ 284	€ 166	€ 158	€ 270

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	641/57441	642/57442	643/57443	644/57444	645/57445	646/57446
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,08m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,40m ↑: ~ 24m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,89m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Primārie zari galotnes daļā. Daļa sakņu atsegta un vietām mehāniski bojātas ar trupes pazīmēm. Koks aug uz būvgružiem. Kokam vietām atmirstoši gan primārie, gan sekundārie zari. Ieteicams atkārtoti koku apsekot pēc 2 gadiem, lai izvērtētu koka fizisko stāvokli.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Vainags galotnes daļā, vērsts D un DR virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Koks aug uz neliela pacēluma. Sakņu zonā ir būvgruži. Daļa no saknēm atsegta.	Sakņu zonā būvgruži. Dažas saknes atsegta un mehāniski bojātas. Vainagā daudz stresa zaru un ir atmiruši daži primārie skeletzari. Ieteicams atkārtoti koku apsekot pēc 3 gadiem.	Vainags galotnes daļā. Vainagā liela izmēra sausi zari D pusē. Vainags noēnots no Z puses. Novērojamas žņaudzošās saknes. Kokam Z pusē bijusi vēl viena mazāka ass, kas nozāģēta. Pie celma novērojami trupes sēņu auglķermeņi.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Vainags plašs, nokarens un vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vairāk orientēts DR virzienā. Stumbrs par ~3 grādiem savēršies DR virzienā. Koks aug piekalnē. Sakņu sistēma daļēji atsegta un virsēja, mehāniski bojāta.	Vainags šaurs, kolonveida, plašāks galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un sekundārie zari. Kokam ZR pusē pie sakņu kakla bijusi vēl viena ass, kas izlūzusi un lēnām aizaug. Lūzuma vietā būtiska trupes attīstība. Novērojamas žņaudzošās saknes.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana. Izvērtēt asu savienojuma vietu.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stubņus.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana un atslogošana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	C	C	C	C	C	C
Vērtība	€ 162	€ 295	€ 126	€ 360	€ 284	€ 251

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	647/57447	648/57448	649/57449	650/57450	651/57451	652/57452
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,27m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,38m ↑: ~ 26m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags celts līdz ~8m augstumam A pusē. Vainags plašs un masīvs galotnes daļā, vairāk vērsts DA virzienā. Vainagā liela izmēra sausi zari. Novērojamas žņaudzošās saknes. Iespējama fragmentāra trupes attīstība stumbrā.	Vainags galotnes daļā. Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Vainags vēdekļveida, celts līdz ~8m augstumam. Vainagā liela izmēra sausi zari. Vainaga zonā grantēta gājēju ietve. Stumbrā trupes attīstība un novērojami trupes sēņu augļķermeņi. Koks aug piekalnē.	Vainags celts līdz ~8m augstumam, zāģējot liela izmēra zarus. Zāģējuma vietas aizaugošanas. Kokam masīvi skeletzari. Vainagā sekundārie zari. Centrālie skeletzari atmirstoši. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Novērojamas žņaudzošās saknes.	Kokam iespējams bijis skeletzars ZA pusē, kur šobrīd izveidojies plašs, vaļējs un atklāts dobums. Vainags šaurs, iespiests, veidojies blakus augošo koku ietekmē un vērsts R virzienā. Vainagā novērojami sekundārie zari.	Vainags vērsts R virzienā, vairāk novietots galotnes daļā. Vainagā vidējā un liela izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~10m augstumam. Novērojami sekundārie zari.	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Vainags samērā vispusīgs, slotveidīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam D pusē bijušas 2 asis, kas ~1m augstumā nozāģētas un palikuši sausi stumbeņi. Pie sakņu kakla aug lazdu krūms. Vainaga zonā ir grantēts gājēju celiņš. Sakņu sistēma daļēji atsegta. Novērojamas žņaudzošās saknes. Stumbrā iespējama fragmentāra trupes attīstība.
Attēls						
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 4	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stumbeņus. Tālāk atvērto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stumbeņus. Tālāk atvērto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija un atvieglošana. Tālāk atvērto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto zaru īsināšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	B	A	B	C	C	A
Vērtība	€ 311	€ 272	€ 286	€ 228	€ 308	€ 216

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	653/57453	654/57454	655/57455	656/57456	657/57457	658/57458
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 24m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,43/ 1,34m ↑: ~ 21m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,92m ↑: ~ 20m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,92m ↑: ~ 23m ↔: ~ 16m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam ~4m augstumā bijusi liela ass, kas izlūzusi. Lūzuma vieta aizaug. Atlikusī ass ~6m augstumā dalās 2 asīs. Vainags galotnes daļā plašs, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā grantēts celiņš. Stumbrs sasvērē DA virzienā. Koks ir disbalansēts un līdz sakopšanas brīdim bīstams! Stumbrā novērojama atmirusi koksne. Sakņu sistēma daļēji atsegta un mehāniski bojāta.	Koks ~12m augstumā dalās 2 asīs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks sasvērē D virzienā. Vainaga un sakņu zonā ir grantēts gājēju celiņš. Sakņu sistēma atsegta ar minimāliem, mehāniskiem bojājumiem. Kokam ir vizuālas pazīmes par fragmentāru trupes attīstību stumbrā.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Vainags masīvs, vispusīgs. Lielākā ass, kas vērsta R virzienā, atkārtoti dalās 2 asīs ~2m augstumā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vienai no asīm novērojama trupes attīstība un izlūzuši liela izmēra zari. Sakņu zonā veikti rakšanas darbi un atsegtas saknes. Sakņu sistēma virspusēja, vietām mehāniski bojāta. Koks aug uz neliela pagura.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Vainags ir celts, A pusē nozāģēts liels skeletzars. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Koks aug uz pagura.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs. Stumbrs par ~10 grādiem sasvērē A virzienā. Vainags vērsts A virzienā. Vainagā vidēja un neliela izmēra sausi zari. Vainaga A pusē zemākie skeletzari nokareni. Koks aug uz pagura. Koks ir ainavisks.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Stumbrs par ~5 grādiem sasvērē A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags vērsts A virzienā. Koks aug nogāzes virsotnē. Sakņu sistēma daļēji atsegta un mehāniski bojāta.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga redukcija, retināšana un atvieglošana. Sauso zaru izzāģēšana. Ieteicams atkārtoti koku apsekot pēc 2 gadiem.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana, atslogošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga atslogošana augstākā līmenī.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto zaru tīrīšana.
	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A	A	C	C	C	C
Vērtība	€ 246	€ 281	€ 215	€ 313	€ 346	€ 346

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	659/57459	660/57460	661/57461	662/57462	663/57463	664/57464
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs, sākas ~10m augstumā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Galotni veido 2 lieli skeletzari.	Vainags sākas ~12m augstumā. Koks aug nogāzē.	Vainags vērsts D virzienā. Galotnes daļu veido 2 lieli skeletzari. Galotnes daļā novērojama skeletzaru galu atmiršana. Vainaga zonā ir grantēta gājēju ietve. Vainags celts līdz ~5m augstumam.	Vainags vispusīgs. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve. Galotni veido 2 lieli skeletzari.	Vainags noapaļojies, galotnes daļā. Stumbrs izlocījies Z virzienā. Vainagā sausu, izlūzušu skeletzaru stumbeņi. Sakņu sistēma daļēji virspusēja, atsegta. Koks aug paugura nogāzes virsotnē.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte				Sauso zaru izzāģēšana. Konkurējošās galotnes reducēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Konkurējošās galotnes reducēšana. Vainaga veidošana.	
				Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	
	D	D	D	A	B	D
Vērtība	€ 273	€ 308	€ 431	€ 212	€ 353	€ 216

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	665/57465	666/57466	667/57467	668/57468	669/57469	670/57470
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↑: ~ 22m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 24m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam DA pusē piestiprināts putnu būris. Sakņu sistēma daļēji atsegta un vietām mehāniski bojāta. Vainaga zonā ir bērnu spēļu laukums.	Vainags D pusē celts līdz ~5m augstumam. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Galotni veido vairāki liela izmēra skeletzari. Sakņu sistēma virspusēja un vietām mehāniski bojāta. Vainaga zonā ir bērnu spēļu laukums.	Vainags vispusīgs, galotnes daļā. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Novērojama nelielu zaru atmiršana. Sakņu sistēma virspusēja un atsegta, vietām ar mehāniskiem bojājumiem. Vainaga zonā ir grantēta gājēju ietve. Sakņu zonā novērojama augsnes uzbēršana.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojama zaru galu un neliela izmēra zaru atmiršana. Vainaga zonā ir gājēju celiņš. Sakņu zonā novērojama augsnes uzbēršana.	Vainagu veido 3 masīvi skeletzari. Vainagā liela izmēra sausi zari. Koks par ~7 grādiem savēršies R virzienā. Uz stumbra novērojama reakcijas koksne. Koks aug nogāzes virsotnē.	Vainags vispusīgs. Ir apbērtas saknes un ierakts sakņu kakls ar mālainu augsni un būvgružiem. Kokam ir samazināta vitalitāte un atmirst zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. Konkurējošās galotnes izzāģēšana. Noņemt uzbērto augsnes slāni un aizstāt ar labi drenējošu materiālu un trūdvielām. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> B	Sauso zaru izzāģēšana. Noņemt uzbērto augsnes slāni un aizstāt ar labi drenējošu materiālu un trūdvielām. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga vispārēja sakopšana. Sakņu kakla un sakņu zonas atbrīvošana no uzbērtās augsnes. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> C
Vērtība	€ 329	€ 267	€ 209	€ 168	€ 349	€ 196

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!



KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	671/57471	672/57472	673/57473	674/57474	675/57475	676/57476
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 19m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vispusīgs, A pusē celts, atstājot zaru stumbeņi. Galotni veido 2 masīvi skeletzari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Sakņu zonā ir bijuši rakšanas darbi. Ir ierīkots grantēts gājēju celiņš.	Koks ir zaudējis galotni, veidojot dabisku galotņošanās efektu. Vainagā atmirst skeletzaru gali. Veidojas sekundārie zari galotnes daļā. Vainaga zonā ir bērnu spēļu laukums.	Kokam atmirst lielākā daļa skeletzaru. Vietām vainagu veido stresa zari. Novērojamas pazīmes, kas liecina par ošu slimību, ko izraisa sēne <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> . Zaru atmiršana izteikti novērojama A pusē, kur kokam blakus ierīkots grantēts gājēju celiņš. Iespējams ir traumētas saknes. Sakņu sistēma daļēji virspusēja un ar trupes pazīmēm.	Vainags kolonveida, celts līdz ~8m augstumam. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā gan grantēts gājēju celiņš, gan bruģēta gājēju ietve.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs ar šauru leņķi. Savienojuma vieta nākotnē var kļūt nestabila un veidot plaisu. Vainags masīvs galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir apgaismes objekti un bruģēta gājēju ietve.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojama neliela izmēra zaru atmiršana, kas iespējams saistīta ar bruģētā celiņa un bērnu spēļu laukuma izbūvi. Vainaga zonā atrodas bruģēta gājēju ietve, apgaismes objekti un bērnu spēļu laukums. Kokam novērojamas žņaudzošās saknes.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Koka atbrīvošana no uzbērtās augsnes.	Sauso zaru izzāģēšana. Mākslīga vainaga formēšana un veidošana galotnes daļā.	Koka nozāģēšana. Vēlams koku aizstāt ar kvalitatīvu dižstādu no citas kokaugu ģints.	Sauso zaru izzāģēšana.	Preventīvi, dinamiskās 4t sistēmas uzstādīšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A	A	A	A	A	A
Vērtība	€ 159	€ 146	€ 120	€ 245	€ 225	€ 256

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	677/57477	678/57478	679/57479	680/57480	681/57481	682/57482
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m 
Apraksts	Vainags vispusīgs, nokarens. Galotnes daļu veido 2 lieli skeletzari. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags lejasdaļā nokarens. Koks zaudējis centrālo galotni, kuras vietā attīstījušies 5 sekundārie zari. Vainagā nelieli sausi zari.	Vainags šaurs, kolonveida ar nokareniem zariem. Galotnes daļā tālāk atvīrīti skeletzari.	Kokam Z pusē atdalās liels skeletzars šaurā leņķī ~6m augstumā. Vainags kopējs ar blakus augošajiem kokiem.	Vainags šaurs, kolonveida. Koks aug rindā ar citām liepām, kopā 6 koki. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags šaurs, kolonveida. Koks aug rindā ar citām liepām, kopā 6 koki. Kokam DA pusē plašs, iegarens dobums, kas aizaug. Stumbrā plaša truses attīstība. Iespējams kokam bijusi vēl viena ass.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga veidošana.	Tālāk atvīrīto skeletzaru īsināšana. Vainaga retināšana.			
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0			
	B	B	C	D	D	D
Vērtība	€ 288	€ 174	€ 326	€ 248	€ 279	€ 225

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	683/57483	684/57484	685/57485	686/57486	687/57487	688/57488
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,93m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 18m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Padus avium</i> parastā ieva Stumbra apkārtmērs: 0,69/ 0,63m ↑: ~ 9m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags šaurs, vispusīgs un kolonveida. Koks aug rindā ar citām liepām, kopā 6 koki. Vainagā DR pusē vidēja izmēra sausi zari. Stumbrā iespējama fragmentāra trupes attīstība. Novērojams neliela izmēra, šaurs dobums stumbrā.	Vainags vērstis D un DA virzienā, Z pusē noēnots no blakus augošajiem kokiem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari un zaru stumbeņi. Vainags vērstis D virzienā.	Vainags vispusīgs un nokarens. Vainagā sausu zaru stumbeņi un neliela izmēra sausi zari. Stumbrs minimāli sasvērīes ZA virzienā.	Kokam 2 stumbri no zemes. Vainags plašs, vispusīgs un noapaļots ar nokareniem zariem. Vainags celts līdz ~2m augstumam. Koks ir solitārs, aug plašā laukumā. Saknes minimāli virspusējas ar mehāniskiem bojājumiem. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Koks ir ainavisks.	Koks par ~15 grādiem sasvērīes Z virzienā, galotnes daļā iztaisnojas. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso un krustenisko zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērīto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	
	C	C	B	B	C	D
Vērtība	€ 405	€ 196	€ 248	€ 353	€ 145	€ 288

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!



KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	689/57489	690/57490	691/57491	692/57492	693/57493	694/57494
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Sorbus intermedia</i>   Zviedrijas pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,46m ↑: ~ 24m ↔: ~ 14m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Galotnes daļu veido 2 lieli skeletzari. Vainags plakans, vēdekļveida ar nokareniem zariem. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Ir bijuši sakņu bojājumi ierīkojot bruģētu ietvi. Kokam DR pusē ir mehāniskais bojājums ar atmirušu koksni. Vainaga zonā atrodas apgaismes ķermeņi un bruģēta gājēju ietve.	Vainags vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Sakņu sistēma daļēji atsegta. Vietām virspusējas saknes ar mehāniskiem bojājumiem.	Koks ~2m augstumā dalās vairākās asīs. Stumbrs sākumā ~2m guļošs uz zemes, pēc tam paceļas. Stumbram vairākās vietās ir mehāniski mizas bojājumi, kas tiek audzēti ciet. Vainagā vidēja izmēra sausi un aizlūzuši zari. Koks ir dendroloģiski nozīmīgs un ainavisks.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs ar šauru lenķi un ieaugušu mizu. Savienojuma vietā potenciāli var veidoties plaša. Vainags masīvs, plašs un vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags D pusē celts līdz ~5m augstumam.	Vainags vērst D virzienā. Vainagā neliela un vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vērst D, DR virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir soliņš un grantēts gājēju celiņš. Sakņu sistēma virspusēja. Vietām atsevišķām saknēm novērojami sakņu bojājumi. Kokam sakņu zonā ir bijis vēl viens koks, no kura palicis ir tikai celms.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga veidošana galotnes daļā. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,5</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,5</i>	Profilaktiski rekomendējama 8 t dinamiskā vai arī statiskā vainaga drošināšanas sistēma. Vainaga retināšana, atslogošana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~6,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>
	A	C	B	B	C	A
Vērtība	€ 196	€ 184	€ 117	€ 369	€ 198	€ 290

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	695/57495	696/57496	697/57497	698/57498	699/57499	700/57500
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,77m ↑: ~ 24m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vērsts ZA virzienā, masīvāks galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Stumbra fragmentāra trupes attīstība. Stumbra lejasdaļā novērojama iegrimusi miza. Sakņu sistēma daļēji virspusēja. Uz saknēm novērojami mehāniski bojājumi.	Koks noēnots no R puses. Vainags vērsts A un ZA virzienā. Vainagā novērojama nelielu zaru atmiršana. Stumbra trupes attīstība. Novērojamas žņaudzošās saknes. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem.	Koka kopējā vērtība paaugstināsies pēc kopšanas darbu veikšanas! Koks ~2,5m augstumā dalās 3 asīs. Savienojuma vietā izveidojies dobums – vaļēja, kustīga plaisa. Koks veido reakcijas koksni ap plaisu. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un liela izmēra zaru stumbeņi. Vainags masīvs, vairāk orientēts A un DA virzienā. Asij, kas vērsta Z virzienā, no dališanās vietas atiet liels, masīvs skeletzars. Novērojamas žņaudzošās saknes.	Vainags vienpusējs, vērsts A, DA virzienā. Sakņu sistēma virspusēja un vietām mehāniski bojāta. Vainagā liela izmēra sausi zari.	Vainags vērsts D, DA virzienā. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zemākajā līmenī zari nokareni.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs ar šauru leņķi. Savienojuma vietā ir ieaugusi miza. Vainaga zonā ir grantēts gājēju celiņš. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga apakšējie zari nokareni. Novērojamas žņaudzošās saknes.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga samazināšana un sauso zaru izzāģēšana. Statiskās sistēmas uzstādīšana zemākā līmenī un augstāk dinamiskās 4t sistēmas uzstādīšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Konkurējošās galotnes redukcija.	Preventīvi, dinamiskās 8t sistēma uzstādīšana. Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	C	C	A	B	C	A
Vērtība	€ 336	€ 213	€ 416	€ 355	€ 270	€ 328

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	701/57501	702/57502	703/57503	704/57504	705/57505	706/57506
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,98m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,44m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,89m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags vērsts DA virzienā. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila. Vainags galotnes daļā. Vainagā vietām notiek neliela zaru un zaru galu atmiršana. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags plašs, zaru ir mazāk D pusē. Koks ir veidojies kā atvase, kas bijusi pie sakņu kakla. No vecā koka palicis tikai satrupējis celms.	Vainagā novērojama neliela izmēra zaru atmiršana. Stumbrā fragmentāra trupes izplatība, jo A pusē ir zona ar traumētu mizu.	Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainags galotnes daļā. Sakņu zonā ir 2 lieli laukakmeņi.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā reakcijas koksne. Nākotnē savienojuma vieta iespējams var kļūt nestabila. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Zem savienojuma vietas, iespējama neliela trupes attīstība stumbrā. Kokam ir žņaudzošās saknes. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 8	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Jauna koka vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A	B	B	A	C	C
Vērtība	€ 176	€ 228	€ 106	€ 134	€ 313	€ 367

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	707/57507	708/57508	709/57509	710/57510	711/57511	712/57512
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,65m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~1,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta potenciāli ar problēmu nākotnē, jo atdalās liela skeletzars šaurā leņķī ar iegrimušu mizu Z virzienā. Vainags blīvi zarots, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vērst D, DA virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~1m augstumā dalās 3 masīvās asīs. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli ar problēmu, pašreiz nav pazīmju par aktīvu plaisu veidošanos. Novērojama reakcijas koksne savienojuma vietā. Vainags vērst D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks par ~5 grādiem ir sasvērīes D virzienā un aug nogāzē. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve, puķu dobe, soliņi un apgaismes ķermeņi.	Vainags vienpusējs, vērsts DR virzienā. Vainaga Z pusē attīstījies sekundārais vainags. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari un zaru stubeņi.	Vainaga lejasdaļā sekundārie zari. Primārais vainags galotnes daļā, kur novērojama neliela zaru un zaru galu atmiršana.	Vainags vispusīgs, plašs un blīvi zarots. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> B	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> B	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga atlogošana. <i>Arborista darba stundas: ~5,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stubeņus. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> A	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i> B	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> B
Vērtība	€ 286	€ 210	€ 477	€ 227	€ 321	€ 307

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	713/57513	714/57514	715/57515	716/57516	717/57517	718/57518
Nosaukums un pamatrādītāji	Quercus robur parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,51m   ↑: ~ 21m ↔: ~ 13m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	Quercus robur parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,49m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	Betula pendula āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	Betula pendula āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	Betula pendula āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	Acer platanoides parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,71m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Zaru gali sāk. Koks samazina savu vainagu. Ass, kas vērsta R virzienā, ir galotņota. Tā rezultātā ir attīstījušies sekundārie zari. No konkrētās ass, zari ir nokareni un aizsniedz zemi. Kokam stumbrā plaša trupes attīstība. Stumbrā dzīvo īpaši aizsargājama suga – lapkoku praulgrauzis (<i>Osmoderma eremita</i>), jo pie stumbra ir ļoti daudz kāpuru ekskrementu. Vainaga zonā ir bruģētā gājēju ietve, apgaismes objekti un elektrības sadales skapis. Koks ir ainavisks.	Vainags celts līdz ~7m augstumam. Vainagā liela izmēra sausi zari. Primārie zari galotnes daļā, zemāk daudz sekundāro zaru. Vainaga zonā ir mākslas objekts un bruģēta gājēju ietve.	Vainags vērsts D virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Sakņu sistēma traumēta D pusē, infrastruktūras izbūves dēļ. Saknes daļēji atsegtas un mehāniski bojātas.	Vainags galotnes daļā, vairāk vērsts D virzienā. Vainaga zonā ir bruģēta gājēju ietve.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir bruģēta gājēju ietve.	Vainags plašs, vispusīgs. Kokam Z pusē mizā ir plaisas ar atsegtu koksni.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stumbeņus.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~1,5		Arborista darba stundas: ~1,0	
	A	A	A	D	A	D
Vērtība	€ 421	€ 299	€ 205	€ 196	€ 265	€ 128

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	719/57519	720/57520	721/57521	722/57522	723/57523	724/57524
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 20m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,24m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,88m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vērsts A un Z virzienā, veidojoties kopā ar blakus augošo liepu. Primāro skeletzaru zaru gali atmirstoši. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainagā nokareni zari un vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vērsts DA virzienā, Z pusē zaru nav. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve.	Vainags galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainagā liela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve un ēka. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem.	Vainags vērsts D virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk atvērto skeletzaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	B	B	A	D	A	B
Vērtība	€ 291	€ 315	€ 198	€ 184	€ 186	€ 158

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	725/57525	726/57526	727/57527	728/57528	729/57529	730/57530
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,08m ↑: ~ 21m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,76/1,04m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,50m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Primārie zari vainaga galotnes daļā un tiem atmirst zaru gali. Zemākā līmenī kokam ir sekundārais vainags.	Vainags galotnes daļā. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Stumbra lejasdaļā ir pazīmes par fragmentāru trupes attīstību.	Vainags vērst uz D, noēnots no Z. Vainagā nelieli sausi zari. Vainaga zonā brauktuve un apgaismojuma infrastruktūra.	Liela izmēra koks. Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Ir bijusi arī trešā ass, kas zaudēta. Savienojuma vietā ir dobums un trupes attīstība. Viena no asīm aug taisni, otra par ~7 grādiem ir sasvēršusies slīpi DA virzienā. Abām asīm ir lieli, apjomīgi vainagi. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainagā ir uzstādīta drošināšanas sistēma.	Kokam 2 stumbri no zemes. Mazākais stumbrs vērst D virzienā, lielākais Z virzienā. Lielākajam stumbram vainags galotnes daļā, mazākajam vispusīgi zarots. Ir bijis trešais stumbrs, kas atmiris un palicis iztrupējis celms. Vainagā vidēja izmēra sausi zari un zaru stubņi.	Vainags vienpusējs, vērst R un DR virzienā, ZA pusē zaru nav. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Zari tālu atvirzīti no stumbra. Kokam novērojama neliela izmēra zaru atmiršana. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	izcils 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija, retināšana un atlogošana. Pārbaudīt esošo vainaga drošināšanas sistēmu. Izvērtēt statiskās sistēma nepieciešamību.	Sauso zaru izzāģēšana. Mazākajam stumbram – vainaga veidošana.	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stubņus.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,0
	B	B	D	A	B	A
Vērtība	€ 185	€ 294	€ 185	€ 462	€ 317	€ 450

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	731/57531	732/57532	733/57533	734/57534	735/57535	736/57536
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,64m  ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 12m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,84m  ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,22/0,99m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā izveidojies dobums. Vainags vairāk galotnes daļā, to veido primārie skeletzari. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Novērojamas pazīmes par fragmentāru trupes attīstību visā stumbra garumā. Viena no asīm zaudējusi liela izmēra skaletzarus. Stumbrā novērojami nelieli, dzeņu kalti dobumi. Vainaga zonā ir bruģēta gājēju ietve.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari un vidēja izmēra sausu zaru stumbeņi.	Vainags plašs, vispusīgs un biezi zarots. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~1,5m augstumā dalās 2 asīs ar platu leņķi. Savienojuma vieta stabila. Lielākajā no asīm veidojas dobums. Vainags blīvi zarots, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags plašs, vispusīgs un blīvi zarots ar nokareniem zariem. Koks ir ainavisks.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs ar šauru leņķi. Savienojuma vietā veidojas reakcijas koksne. Pašreiz savienojums stabils. Stumbram, kas vērsts R virzienā, ir plašs, garens dobums ar iztrupējušu centrālo stumbra daļu. Dobums lēnām tiek audzēts ciet. Vainags noapaļots.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Preventīvi, dinamiskās sistēmas uzstādīšana. Tālāk atvērīto skeletzaru īsināšana. Sauso zaru izzāģēšana un vainaga atslodšana. <i>Arborista darba stundas: ~8,0</i>		Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,0</i>			
	A	D	A	D	D	D
Vērtība	€ 396	€ 277	€ 187	€ 308	€ 442	€ 220

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	737/57537	738/57538	739/57539	740/57540	741/57541	742/57542
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,44m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks par ~3 grādiem sasvērīgs R virzienā. Vainags plašs, vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Apakšējie zari nokareni.	Vainags vienpusējs, vērst DA, D virzienā. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir grantēts ceļš.	Vainags kopējs ar 2 blakus augošiem kokiem. Vainags vairāk galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Sakņu zonā ir būvgruži.	Vainags vienpusējs, veidojies blakus augošo koku ietekmē un vērst R virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainags vietām uzbiezināts.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Vainags A pusē celts līdz ~10m augstuma, zāģējot liela izmēra zarus. Vainags vairāk galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	C	D	C	B	B
Vērtība	€ 309	€ 268	€ 273	€ 299	€ 259	€ 254

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	743/57543	744/57544	745/57545	746/57546	747/57547	748/57548
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,61m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,18/1,17m ↑: ~ 21m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vairāk galotnes daļā, vidējā līmenī arī A daļā ar nokareniem zariem. Vainags celts līdz ~5m augstumam. Kokam D pusē atmirusi daļa skaņu kakla, kas liecina, ka ir trupes attīstība stumburā un skaņu bojājumi.	Vainags viensusējs, vērst DR virzienā. Kokā ir vārņveidīgo putnu ligzda. Vainags blīvi zarots. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs. Vainags viensusējs, vērst R virzienā un blīvi zarots. Vainagā vietām neliela izmēra sausi zari.	Koks ~1,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta stabila, veidojas reakcijas koksne. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 10 gadiem, izvērtējot asu savienojuma vietu.	Kokam 2 stumbri no zemes. Abiem stumbriem viensusējs, šaurš vainags – vienam vērst R virzienā, otram A virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainagā neliela izmēra sausi zari. Kokam bijusi vēl viena ass, kas zaudēta un saglabājusies iztrupējusi celma vieta. Vainaga zemākie zari nokareni.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.		
		Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~2,0		
	D	C	D	B	D	D
Vērtība	€ 198	€ 198	€ 252	€ 290	€ 212	€ 239

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	749/57549	750/57550	751/57551	752/57552	753/57553	754/57554
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,22/1,18m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,35/0,93m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta pie sakņu kakla. Vienai no asīm vainags izteikti vērsts R virzienā, otrai Z virzienā. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Zemākie zari nokareni. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs. Vainags masīvs, vispusīgs galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Novērojamas žņaudzošās saknes. Sakņu sistēma vietām atsegta un mehāniski bojāta. Kokam D pusē ir neliels dobums. Stumbra lejasdaļā ir plaši iztrupējusi koksne. Vainaga zonā ir grantēta ceļa brauktuve. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 7 gadiem, izvērtējot fizisko stāvokli.	Vainags vispusīgs. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Koks aug paugura virsotnē. Stumbrs lejasdaļā izlocījies. Stumbra lejasdaļā iespējama trupes attīstība.	Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga zonā ir piebrauktuve pie Sadales tīklu inženierbūves Stumbrs lejasdaļā izlocījies.	Vainags plašs, vispusīgs un blīvi zarots. Kokam R pusē liels skeletzars.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā veidojas dobums un reakcijas koksne. Nākotnē var veidoties plaša. Vainags kopējs ar blakus augošajiem kokiem. Vainai no asīm, vainags vērsts R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāgēšana. Vainaga atvieglošana.		Sauso zaru izzāgēšana.		Preventīvi, dinamiskās 4t sistēmas uzstādīšana. Sauso zaru izzāgēšana. Vainaga atslogošana.
		Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~5,0
	D	B	D	A	D	C
Vērtība	#VALUE!	€ 261	€ 256	€ 175	€ 227	€ 203

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	755/57555	756/57556	757/57557	758/57558	759/57559	760/57560
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Padus avium</i> parastā ieva Stumbra apkārtmērs: 0,82m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,08m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs. Vainags vairāk vērsts R virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koks ~5m augstumā dalās 3 asīs. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē var plaisāt, pašreiz stabila. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Pie sakņu kakla novērojamas mizas iegrimis un laukumi ar atmirušu koksni, kas liecina par trapes attīstību stumbrā. Iespējams daļēji atmirušas saknes vai to daļas.	Vainags plašs, vispusīgs un blīvi zarots. Zari nokareni. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam bijusi vēl viena ass Z pusē, kas zaudēta un palicis iztrupējis celms.	Vainags vērsts R virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags vienkopusējs, vērsts R virzienā. Kokam ~1m augstumā no sakņu kakla ir attīstījies izlocīts skeletzars, kas daļēji pieaudzis pie stumbra vairākās vietās. Vainaga zemākie zari nokareni. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	D	C	C	A	C	C
Vērtība	€ 261	€ 172	€ 274	€ 288	€ 227	€ 261

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	761/57561	762/57562	763/57563	764/57564	765/57565	766/57566
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,30m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,28m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,93m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags galotnes daļā.	Vainags celts līdz ~10m augstumam, vērst D virzienā. Vainags galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Kokam DA virzienā bijusi vēl viena ass, kas zaudēta un palicis iztrupējis celms.	Vainags vispusīgs, šaurs un cilindrisks.	Vainags vispusīgs. Sakņu sistēma daļēji virspusēja ar mehāniskiem bojājumiem. Kokam ir atvases pie sakņu kakla. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags R pusē celts līdz ~8m augstumam, zāgējot liela izmēra zarus. Vainags galotnes daļā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vienkopusējs, vērst D virzienā, veidojies blakus augošo koku ietekmē. Zemākie zari nokareni.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāgēšana.				
		Arborista darba stundas: ~2,0				
	D	B	D	D	D	D
Vērtība	€ 229	€ 311	€ 273	€ 246	€ 230	€ 195

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	767/57567	768/57568	769/57569	770/57570	771/57571	772/57572
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,92m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,92/0,91m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags R pusē celts līdz 10m augstumam, jo vainaga zonā piekarkabelis. Vainags galotnes daļā. Neliela izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, galotnes daļā, vērst Z virzienā. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē.	Vainags vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Galotnes daļā stumbrs izlocījies.	Vainags vērst A virzienā, zari nokareni. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Koka R un Z pusē nozāģēti lieli skeletzari, kas traucējuši elektrības piekarkabelim. Zāģējuma vietas vāji aizaug. Vainags kupolveidīgs galotnes daļā. Vainagā sausu zaru stumbeņi.	Kokam 2 stumbri no zemes. Pie sakņu kakla blīvi saaugušas atvases. Vainagā novērojama nelielu zaru atmiršana. Vainagā neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~2,0 C					
		D	D	D	D	D
Vērtība	€ 215	€ 193	€ 279	€ 237	€ 191	€ 166

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	773/57573	774/57574	775/57575	776/57576	777/57577	778/57578
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,28m  ↑: ~ 17m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,85/0,62/0,61m ↑: ~ 8m ↔: ~ 9m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,53m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,03m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks aug pļavas vidū, viens pats. Vainaga A pusē zāgēts liels skeletzars, kur tuvu pienāk elektrības piekarkabelis. Vainagā liela un vidēja izmēra sausi zari. Novērojama neliela izmēra zaru atmiršana. Stumbrā iespējama fragmentāra trupes attīstība. Stumbra R pusē novērojama reakcijas koksne.	Koks ~1m augstumā dalās 3 asīs. Savienojuma vieta nākotnē var kļūt nestabila. Savienojuma vietā novērojama reakcijas koksne un pazīmes par plaisas veidošanos. Vainags noapaļojies, kupolveidīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem, izvērtējot asu savienojuma vietu.	Vainags plašs, vispusīgs.		Koks noēnots no blakus augošajiem bērziem. Vainags iespiests, vēdekļveida. Novērojama zaru galu atmiršana.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Viena ir centrālā ass, otra kā skeletzars. Vainags plašs, vispusīgs.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana. <i>Arborista darba stundas: ~6,0</i> C	Sauso zaru izzāgēšana. Vainaga retināšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A			Gaismas apstākļu sabalansēšana un vietas atbrīvošana ozola augšanai. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C	
Vērtība	€ 410	€ 179	€ 254	€ 294	€ 80	€ 185

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	779/57579	780/57580	781/57581	782/57582	783/57583	784/57584
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,91m ↑: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,82m ↑: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,58m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 15m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,88m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs.	Vainags vērst R virzienā, A pusē noēnots.	Vainags vairāk galotnes daļā, vērst R virzienā. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vairāk vērst A virzienā, noēnots no R puses. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vērst R virzienā, A pusē noēnots. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Sakņu sistēma virspusēja, dažām no saknēm ir mehāniski bojājumi.	Vainags vispusīgs.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						
	D	D	D	D	D	D
Vērtība	€ 214	€ 191	€ 172	€ 139	€ 164	€ 185

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	785/57585	786/57586	787/57587	788/57588	789/57589	790/57590
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,43m ↑: ~ 14m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,52m ↑: ~ 15m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,92m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vispusīgs.	Vainags vispusīgs, šaurs un cilindrisks.	Vainags vispusīgs, cilindrisks.	Vainags vispusīgs, cilindrisks. Zemākie zari nokareni. Koks stumbra lejasdaļā sasvērē par ~5 grādiem R virzienā.	Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainags galotnes daļā.	Vainags vispusīgs. Zemākie zari nokareni.
Attēls						
	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte						
	D	D	D	D	D	D
Vērtība	€ 271	€ 90	€ 210	€ 258	€ 109	€ 221

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!



KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	791/57999	792/58000	793/58001	794/58002	795/58003	796/58004
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,06/0,79m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,19m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,39/0,22/0,20m ↑: ~ 5m ↔: ~ 6m Vecumposms: V1 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags kupls, vispusīgs. Vainagā attīstījusies konkurējošā galotne. Vainags R pusē kopējs ar blakus augošo koku.	Kokam 2 stumbri no zemes. Abi stumbri ~5m augstumā dalās 2 asīs. Koks aug grāvja malā. Asu savienojuma vietās ir ieaugusi miza. Pie sakņu kakla aug kārklu krūms. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 5 gadiem.	Vainags vispusīgs. Stumbrs vidusdaļā minimāli izlocījies. Vainagā A virzienā attīstījies spēcīgs skeletzars. Koks aug grāvja malā.	Vainags plašs, vispusīgs. Galotni veido vairāki zari. Koks aug grāvja malā.	Kokam A pusē ~5m augstumā attīstījies liels skeletzars. Galotnes daļu veido 2 lieli skeletzari ar potenciāli nestabilu savienojumu. Koks aug grāvja malā, stāvā nogāzē.	Koks iespējams ir izaudzis kā sējenis nogāzē, grāvja malā. Kokam vairāki stumbri no zemes, kas savstarpēji savījušies. Vainags plašs, vispusīgs.
Attēls						
	vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Konkurējošās galotnes izzāģēšana.	Konkurējošo galotņu reducēšana.	Skeletzara īsināšana A pusē.	Konkurējošās galotnes redukcija.	Konkurējošās galotnes īsināšana. Skeletzara īsināšana A pusē.	Jauna koka vainaga veidošana.
	Arborista darba stundas: ~0,3	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,5
	C	B	C	C	C	C
Vērtība	€ 262	€ 223	€ 210	€ 250	€ 258	€ 70

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	797/58005	798/58006	799/58007	800/58008	801/58009	802/58010
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,47/0,45/ 0,44/ 0,41/ 0,38/ 0,38/ 0,32/ 0,27/ 0,17m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,73m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,67m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,63m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam vairāki stumbri no zemes, kas vietām savstarpēji savijušies. Vainagā krusteniskie zari. Vainags kupls, vispusīgs. Koks veidojas kā puduris. Koks aug nogāzes augšdaļā, blakus grāvim.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā ieaugusī miza. Savienojums nākotnē potenciāli nestabils. Vainags vispusīgs. Vainagā neliela izmēra sausi zari un D pusē liels, zāgēta zara stubenis. Koks aug nogāzē, grāvja malā. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 7 gadiem.	Stumbram DR pusē ir plaša. Koks aug stāvā nogāzē. Vainagā D pusē ~4m augstumā attīstījies lielāks skeletzars. Galotnes daļā konkurējošā galotne.	Stumbra lejasdaļā D pusē ir plaša ar atmirušu mizu līdz ~1m augstumam, kas aktīvi tiek audzēta ciet, veidojot reakcijas koksni. Galotni veido 2 lieli skeletzari. Koks aug stāvā nogāzē, blakus grāvim.	Vainags plašs, vispusīgs. Koks aug nogāzē, blakus grāvim. Vainaga zonā ZR pusē ir elektrības vadi.	Koks aug grāvja malā, nogāzē. Galotni veido vairāki lieli skeletzari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 8	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Jauna koka vainaga veidošana. Krustenisko un sauso zaru izzāgēšana.		Lielā skaletzara A pusē un konkurējošās galotnes īsināšana.	Konkurējošās galotnes īsināšana.	Preventīvi, ZR pusē zaru īsināšana un kopēja vainaga stabilizēšana. Konkurējošās galotnes īsināšana.	Konkurējošās galotnes īsināšana. Vainaga pacelšana virs ietves.
	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~0,3	Arborista darba stundas: ~0,2	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	C	D	C	C	A	B
Vērtība	€ 99	€ 131	€ 121	€ 95	€ 302	€ 263

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	803/58011	804/58012	805/58013	806/58014	807/58015	808/58016
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,68m ↑: ~ 11m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,08m ↑: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,36m ↑: ~ 15m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,53m ↑: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema
Apraksts	Vienpusējs vainags, vairāk vērsts uz R, noēnots no A. Koks aug grāvja malā, stāvā nogāzē.	Kokam ir vienpusējs vainags, vairāk attīstīts ZA. Koks aug grāvja malā, stāvā nogāzē.	Kokam A pusē atrodas grāvis. Vainaga lielākā masa vērsta R virzienā. Vainagā R pusē attīstījies liels skeletzars ~5m augstumā. Galotni veido vairāki lieli zari.	Koks ~5-6m augstumā dalās 4 asīs. Vainaga zonā R pusē atrodas elektrības piekarkabelis. Vainags vidus un lejas daļā attīstījies vienpusējs, vērsts A virzienā. Vainaga lielākā masa atrodas galotnes daļā. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari. Vainags celts līdz ~3m augstumam. Novērojami stresa zari.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vietā ieaugusi miza. Savienojums nākotnē var kļūt nestabils. Koks aug nogāzē starp ceļu un ietvi. Vainags plašs, vispusīgs. Kokam Z pusē atrodas puduris ar maza izmēra kļavu atvasēm.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs, kas vērstas A un R virzienā. Savienojuma vieta stabila. Stumbrā un lielajos zaros novērojama plaša trupes attīstība. Ass A virzienā ir gandrīz pilnībā atmirusi un zaudējusi galotni. Asij R virzienā ir novērojama lielu zaru atmiršana. Koka mehāniskā izturība un stabilitāte būtiski samazināta. Sakņu zonā atrodas akmeņi. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Tālāk atvirzītā skeletzara īsināšana R pusē. Vainaga pacelšana virs ietves. Konkurējošās galotnes izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana un liela izmēra zaru piezāģēšana līdz drošam garumam, saglabājot stumbeņus. Stresa zaru retināšana.	Jauna koka vainaga veidošana. Zaru sabalansēšana/izzāģēšana, izretinot vainagu. Gaismas apstākļu sabalansēšana Z pusē.	Pielaujama koka nozāģēšana.
			Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~4,0
	D	D	B	B	C	A
Vērtība	€ 122	€ 227	€ 256	€ 425	€ 95	€ 212

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	809/58017	810/58018	811/58019	812/58020	813/58021	814/58022
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,11/1,20/0,47m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,72/1,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,08m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags viensusējs, vērstš A virzienā. Koks aug grāvja malā, nogāzes augstākajā punktā. Vainaga R pusē daži vidēja izmēra sausi zari. Koku Z pusē noēno blakus augošais koks.	Kokam 3 stumbri no zemes. Viens no stumbriem Z pusē ir jauna atvase. Otrs stumbrs ir sasvēršs D virzienā. Trešais ir 2 kopā savijušies stumbri, kas sasvēršs A virzienā, vainags viensusējs un vērstš A virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Ir veikta vainaga pacelšana, zāģēti zemākie zari. Vainaga zonā ir asfaltēta ceļa brauktuve. Koks aug nogāzē, blakus grāvim.	Koks ~0,3m augstumā dalās 2 asīs. Viena ass vērstā DR virzienā, otra ZA virzienā. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainags vairāk galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks aug nogāzes augšdaļā, blakus grāvim.	Vainags vispusīgs galotnes daļā. Lejasdaļā vainags vērstš Z, ZR virzienā. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainags plašs, vispusīgs īpaši galotnes daļā. Vidus un lejas daļā vainags vērstš D virzienā. Sakņu zonā atrodas laukakmeņu krāvums. Vainaga lejasdaļā nokareni zari. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Koks ~0,5m augstumā dalās 2 asīs, Z virzienā vērstā ass atkārtoti dalās 2 asīs ~6m augstumā. Vainags viensusējs, vairāk vērstš R virzienā, jo noēnots no A puses. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana, īpaši brauktuves pusē.	Sauso zaru izzāģēšana. Gaismas apstākļu sabalansēšana ar blakus augošajiem kokiem.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	C	B	C	C	C	C
Vērtība	€ 277	€ 380	€ 310	€ 344	€ 374	€ 351

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	815/58023	816/58024	817/58025	818/58026	819/58027	820/58028
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Pyrus pyraeaster</i> meža bumbiere Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,74m ↑: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,79m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priede Stumbra apkārtmērs: 1,85m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags vienkāršs, vērsts D un DR virzienā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Vainaga lejasdaļā veikta lielu skeletzaru apzāģēšana. Veidojas nelieli stresa zari. Sakņu zonā ir salikti lieli laukakmeņi. Iespējams dažādi no akmeņiem novietoti nesen.	Vainags ar nokareniem zariem. Vainags vidus un lejasdaļā nav attīstījies A pusē. Vainagā vietām novērojami atmiruši zari un dažu noēnotāku zaru atmiršana. Stumbram A pusē ir mehāniskais bojājums. Vainaga zonā ir asfaltēta gājēju ietve.	Kokam novērojams būtisks vitalitātes samazinājums. Zaru gali atmiruši. Kokam ir atmiruši ~1/3 daļa no vainaga, kas liecina par kopējo veselības pasliktināšanos. Stumbrā iespējama fragmentāra trupes attīstība, par ko liecina iegrimes stumbra mizā. Vizuālās pazīmes neliecina par būtisku trupes attīstību. Koka fizioloģiskie procesi iespējams ir traucēti vides izmaiņu dēļ, piemēram ūdens režīmā. Veikt koka tālāku novērošanu un apsekt koku pēc 2 gadiem. Vainaga zonā ir asfaltēta gājēju ietve.	Vainagā novērojama zaru galu atmiršana un būtisks vitalitātes samazinājums. Stumbrā trupes attīstība. Koka fizioloģiskie procesi iespējams ir traucēti vides izmaiņu dēļ, piemēram ūdens režīmā. Vainaga zonā ir gājēju celiņš. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Ieteicams koku atkārtoti apsekt pēc 2 gadiem, novērtējot fizioloģisko stāvokli.	Vainags plašs, vispusīgi zarots.	Koks aug uz neliela augsnes paaugstinājuma, kas iespējams ir vēsturiska grāvja atbērne. Koks sasniedz ZA virzienā. Vainags noapaļojies, kupolveida. Kokam novērojamas 2 raganu slotas – viena atsevišķā zarā, kas aug R virzienā, otra uz zara A pusē. Stumbra Z pusē ir mizas bojājumi, kas nesasniedz koksni (koku ir mēģināts zāģēt).
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija.	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija.	Jauna koka vainaga veidošana. Sauso un krustenisko zaru izzāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~1,0	
	C	B	A	A	C	D
Vērtība	€ 180	€ 372	€ 200	€ 411	€ 190	€ 333

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	821/58029	822/58030	823/58031	824/58032	825/58033	826/58034
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priede Stumbra apkārtmērs: 1,65m  ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priede Stumbra apkārtmērs: 1,84m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Pinus sylvestris</i> parastā priede Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 13m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,93m ↑: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug uz paaugstinājuma, R pusē ir grāvis. Koks par ~5 grādiem sasvērē A virzienā. Stumbrā novērojama trupes attīstība, Z pusē atmirusi miza ar atklātu, trupējušu koksni. Stumbram Z pusē arī novērojami vairāki dzeņu kalti dobumi. Vainags kupolveida, noapaļojies. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Arī šim kokam stumbra lejasdaļā Z un A pusē ir mizas bojājumi, no mēģinājuma to zāgēt.	Koks par ~5 grādiem sasvērē A virzienā. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē un ir minimāli saspiests. Vainagā nokareni zari A pusē. Arī šim kokam stumbra lejasdaļā ir mizas bojājumi, pazīmes par mēģinājumu to zāgēt.	Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Koks aug uz augsnes paaugstinājuma, kas iespējams kādreiz bija grāvja atbērtne. Koks sasvērē par ~2 grādiem R virzienā.	Koks par ~5 grādiem sasvērē A virzienā. Veikta vainaga pacelšana, R pusē zāgēti lieli skeletzari. Vainags kupolveidīgs ar nokareniem zariem, īpaši izteikti A virzienā.	Vainags vispusīgs. Vainagā novērojama vidēja un neliela izmēra zaru atmiršana. Koks aug uz neliela augsnes paceluma, kas iespējams kādreiz bija grāvja atbērtne. Arī šim kokam stumbra lejasdaļā ir mizas bojājumi, pazīmes par mēģinājumu to zāgēt. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem, novērtējot fizisko stāvokli.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila. Koks aug uz neliela augsnes paceluma, kas iespējams kādreiz bija grāvja atbērtne. Vainags nedaudz vienpusējs, zaru mazāk ir Z pusē. Vainagā novērojama nelielu zaru atmiršana, kas liecina par vitalitātes samazinājumu. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 2 gadiem, novērtējot fizisko stāvokli.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C		Vainaga sabalansēšana. Konkurējošās galotnes izzāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~2,0</i> C		Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> C	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> B
Vērtība	€ 248	€ 386	€ 311	€ 378	€ 198	€ 140

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	827/58035	828/58036	829/58037	830/58038	831/58039	832/58040
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↑: ~ 12m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,83m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,66m ↑: ~ 13m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks iespējams stabots ~3m augstumā. No viena punkta attīstījušās 4 galotnes. Vainags A pusē celts virs gājēju ietves, kā arī Z pusē. Vainags kupls, plašs un vispusīgs. Vainagā krusteniskie zari. Stumbra trupes attīstība, ZR pusē novērojama reakcijas koksne.	Kokam ZA pusē ~5m augstumā ir attīstījies lielāks skeletzars, kas labi iekļaujas kopējā vainaga apjomā. Galotni veido vairāki zari.	Vainags plašs, vispusīgs.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē potenciāli nestabila.	Koks aug nogāzē, A pusē ir grāvis. Kokam ir vairākas konkurējošās galotnes. Vainaga zonā R pusē ir autostāvvietas.	Vainags celts R pusē. Vainagā neliela izmēra sausi zari. Vainags salīdzinoši skrajš. Sakņu zonā ir ogles jeb asfalta ieliekas.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga sabalansēšana, retināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	Tālāk atvirzītu skeletzaru īsināšana. Konkurējošās galotnes īsināšana.		Vienas ass redukcija – konkurējošās galotnes īsināšana. Vainaga atslogošana galotnes daļā.	Vainaga pacelšana R pusē virs autostāvvietas. Konkurējošās galotnes izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~0,3
	B	C	D	C	C	C
Vērtība	€ 365	€ 258	€ 174	€ 178	€ 252	€ 119

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	833/58041	834/58042	835/58043	836/58044	837/58045	838/58046
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,57m ↑: ~ 14m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,70m ↑: ~ 15m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,85m ↑: ~ 14m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,08m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags viļņveidīgs, vērstā virzienā.	Vainags salīdzinoši skrajš. Stumbram lejasdaļā R pusē ir mehāniski bojājumi, kas lēnām aizaug.	Kokam ~3m augstumā veidojas liels skeletzars A pusē. Vainags vērstā virzienā. Galotni veido 2 lieli zari. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vispusīgs. Stumbram D pusē attīstās atvases pie sakņu kakla.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Stumbri ir cieši savijušies. Savienojuma vietā novērojamas pazīmes par iespējamu plaisas veidošanos. Vainagā vietām atmirstoši neliela izmēra zari. Vainags kupls, vispusīgs un blīvi zarots. Vainaga zonā ir asfaltēta gājēju ietve un dārzs privātmājai. Kokam ~3m augstumā attīstījies stresa zars. Kokam pazīmes par trūpes attīstību stumbā - ir iegrimusi miza. Uz stumbra aug Baltijas efeja (<i>Hedera helix var. Baltica</i>) līdz ~3m augstumam. Ieteicams koku atkārtoti apsekot pēc 7 gadiem.	Vainags celts virs ietves A pusē, nozāģējot apakšējos zarus. Vainags blīvs, vispusīgs.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte					Vainaga retināšana. Sauso zaru izzāģēšana.	
					Arborista darba stundas: ~4,0	
	D	D	D	D	B	D
Vērtība	€ 103	€ 126	€ 153	€ 204	€ 374	€ 218

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	839/58047	840/58048	841/58049	842/58050	843/58051	844/58052
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,69m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,67m ↑: ~ 5m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,50m ↑: ~ 5m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,63m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,69m ↑: ~ 6m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Vainags celts D un DA pusē, zari nozāģēti nesen. Vainags vispusīgs ar nokareniem zariem. Stumbrā vietām novērojama reakcijas koksne. Koks aug uz betonētas caurtekas. Iespējams, ka A pusē kokam nav sakņu. Vainaga zonā atrodas kabelis un apgaismes objekts.	Vainags vispusīgs. Koks aug apstādījumos, grupā ar citām liepām.	Vainags vispusīgs, minimāli pacelts no apakšas. Vainagā attīstījies lielāks skeletzars ZR virzienā.	Skeletzari vairāk vērsti D virzienā. Zaru trūkst Z un R pusē, jo vainags noēnots blakus augošajiem kokiem. Vainags ir celts no apakšas.	Vainags vispusīgs. Vainagā lielāks skeletzars vērsts R un DR virzienā. Zari nokareni.	Vainags plašs, vispusīgs.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Vainaga sabalansēšana, izzāģējot tālāk atvērto skeletzaru.			
			Arborista darba stundas: ~0,2			
	D	D	C	D	D	D
Vērtība	€ 323	€ 145	€ 141	€ 90	€ 132	€ 145

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	845/58053	846/58054	847/58055	848/58056	849/58057	850/58058
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↑: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,68m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Thuja occidentalis</i> rietumu tūja Stumbra apkārtmērs: 0,62m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,57m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,69m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,80m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs. Koks sasnējis A virzienā. Vainags vispusīgs. Vainagā vidēja izmēra sausi zari.	Vainaga vienaspusējs, zaru trūkst Z pusē. Vainags noņemts no blakus augošajiem kokiem. Vainagā novērojama zaru galu atmiršana.	Stumbram ZA pusē mehānisks bojājums, kur iespējams izlūzis liels zars, ar seklu dobumu un atmirušu koksni. Vainagā novērojama neliela zaru atmiršana. Vainagā daudz sausu zaru.	Vainags celts līdz ~2m augstumam. Vainags vispusīgs. Koks aug grupā ar pārējām liepām.	Vainags celts līdz ~2m augstumam. Koks aug grupā ar pārējām liepām.	Koks ~2,5m augstumā dalās 2 asīs. Vainagu veido 2 masīvi skeletzari. Koks ir zaudējis centrālo galotni. Zari ir savdabīgi izlocījušies. Vainags plašs, vispusīgs.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.			
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0			
	C	C	C	D	D	D
Vērtība	€ 187	€ 102	€ 93	€ 103	€ 145	€ 144

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	851/58059	852/58060	853/58061	854/58062	855/58063	856/58064
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,82m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,69m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,92m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,65m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,68m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks aug grupā ar pārējām liepām.	Vainags plašs, vispusīgs un blīvi zarots. Kokam DA pusē ~1,5m augstumā attīstās liels skeletzars. Skeletzara savienojuma vieta pie stumbra potenciāli bīstama.	Vainags vairāk galotnes daļā. Vainags celts no apakšas. Koks aug grupā ar pārējām liepām.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Savienojuma vieta nākotnē var kļūt problemātiska. Vainags vairāk galotnes daļā. Koks aug grupā ar pārējām liepām. Vainagā neliela izmēra sausi zari.	Vainags vienpusējs, vērst D virzienā. Koks noēnots no blakus augošajiem kokiem. Vainags celts līdz ~2m augstumam. Stumbrā vaļējs dobums un trupes attīstība Z pusē.	Vainags celts līdz ~2m augstumam. Koks aug grupā ar pārējām liepām.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Skeletzara vainaga redukcija un masas samazināšana.		Sauso zaru izzāģēšana.		
		Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~0,5		
	D	C	D	C	D	D
Vērtība	€ 172	€ 196	€ 124	€ 193	€ 117	€ 143

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	857/58065	858/58066	859/58067	860/58068	861/58069	862/58070
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,80m ↑: ~ 9m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,66m ↑: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,82m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,52m ↑: ~ 22m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 26m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,64m ↑: ~ 20m ↔: ~ 15m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainags plašs, vispusīgs. Vainags celts līdz ~2m augstumam. Koks aug grupā ar pārējām liepām.	Vainags galotnes daļā. Vainags celts līdz ~2m augstumam. Koks aug grupā ar pārējām liepām.	Koks aug lēzenā nogāzē. Vainags izteiktāks R pusē. Koks aug grupā ar pārējām liepām.	Koks aug ielu krustojumā. Vainags plašs. Vainags celts virs ceļa brauktuves. Vainagā daudz masīvu, tālu izejošu skeletzaru. Vainagā vidēja un liela izmēra sausi zari un D pusē zaru stumbeņi. Sausie zari atrodas arī virs brauktuves un ietves. Stumbram D pusē novērojama reakcijas koksne. Sakņu zonā ir attīstījusies krūmu stāvs ar ceriņiem un liepu sējeni. Sauso zaru dēļ koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!	Vainags vairāk galotnes daļā. Vainagā vidēja izmēra sausi zari. Sakņu zonā ir īpaši aizsargājamas sugas - spožās skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>) ligzda, kā arī nobirās no stumbra novērojamas saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Stumbrā plaša trupes attīstība. Stumbra lejasdaļā DR pusē attīstījusies sakņu atvase. Vainaga zonā ir privātmājas zāliens. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!	Kokam ir pacelts vainags D pusē – brauktuves pusē. Vainagā ir liela un vidēja izmēra sausi zari. Vainags saglabāties galvenokārt galotnes daļā. Koks līdz sakopšanas brīdim ir bīstams!
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	izcils 7	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte				Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, liela izmēra sauso zaru piezāģēšana līdz drošam garumam.
				Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	D	D	D	A	A	A
Vērtība	€ 168	€ 119	€ 172	€ 739	€ 308	€ 396

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	863/58071	864/58072	865/58073	866/58074	867/58075	868/58076
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,49m  ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,96m ↑: ~ 25m ↔: ~ 20m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,12m  ↑: ~ 25m Z=10; D=12; A=11; R=11 Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokam D pusē novērojams liels, vaļējs dobums, kas liecina par plašu trupes attīstību stumbrā. Vainags saglabāties galvenokārt galotnes daļā; ir daži lieli skeletzari vainaga zemākajās daļās. Vainagā ir vidēja un liela izmēra sausie zari.	Kokam, iespējams, ir traumētas saknes, ierīkojot bruģētu iebraucamo ceļu uz privātmāju. Plašs, vispusīgi attīstīts vainags. Vainagā ir sausie zari. Vainagā virs ietves ir zāģēti zari. Novērojama trupes attīstība. Koka vispārējā vitalitāte ir samazināta.	Vainags ir vairāk attīstīts galotnes daļā, zemākos zarus noēno liepu sējeņu krūmu stāvs.	Plašs, vispusīgi attīstīts vainags ar tālu izejošiem, masīviem skeletzariem. Vainagā ir vidēja un liela izmēra sausie zari; arī tādi, kas atrodas virs ietves, brauktuves un privātmājas pagalmā. Vainaga zonā atrodas liepu dzīvžogs un citi krūmi. Stumbram ir trupes pazīmes, bet šobrīd tās būtiski nesamazina koka stabilitāti.	Liela daļa primāro skeletzaru ir atmirusi. Vainagu veido sekundārie (stresa) zari. Koks visticamāk, ir inficēts ar parazitisko sēni <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> . Kokam ir būtiski samazināta ainaviskā un ekoloģiskā vērtība.	Koks aug blakus ūdenstecei, samērā stāvā nogāzē. Kokam ir vispusīgi attīstīts vainags. Vainaga apakšpusē, sevišķi Z pusē, ir mazāk zaru, jo koku noēno blakus augošie vītoli. Koks ir minimāli, par ~2°, sasvērīes uz Z.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	izcils 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> B	Sauso zaru izzāģēšana, vainaga redukcija. <i>Arborista darba stundas: ~6,0</i> A		Sauso zaru izzāģēšana, tālu izejošo skeletzaru īsināšana. <i>Arborista darba stundas: ~10,0</i> A	Pieļaujama koka nozāģēšana (zāģēšana pa daļām). <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i> A	
Vērtība	€ 374	€ 444	€ 372	€ 618	€ 160	€ 284

*N.P.K. zaļā krāsā ir koku grupa

*Koks ir bīstams, apdraud blakus esošos īpašumus un teritorijas lietotājus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	869/58077	870/58078	871/58079	872/58080	873/58081	874/58082
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 10m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,50m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots gan ~2, gan ~4 m augstumā. ~2 m augstumā koks sadalās 2 asīs; daļējuma vietā veidojas plaša plaista un iztrupējis dobums. ~4 m augstumā ir daudz sekundāro zaru, no kuriem daudzi ir atmiruši un dzeņu sakalti.	Koks ir galotņots gan ~2, gan ~4 m augstumā. ~2 m augstumā koks sadalās 3 asīs, ~4 m augstumā katrā ass ir ar vairākiem sekundārajiem zariem. Atmiruši primāro stumbru stubņi. Stumbrā novērojama trapes attīstība.	Koks ir galotņots 4 m augstumā. Ir attīstījušies vairāki sekundārie zari; ir daļēji satrupējis stubenis no primārā stumbra. D pusē ir stumbra bojājums. Z pusē lejasdaļā ir dobums.	Koks ir galotņots gan ~2, gan ~4 m augstumā. ~2 m augstumā koks sadalās 2 asīs, ~4 m augstumā katrā asij ir vairāki sekundārie zari. Stumbrā ir novērojama trapes attīstība.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā koks sadalās 2 asīs, ~5 m augstumā katrā asij ir vairāki sekundārie zari. Stumbrā ir novērojama trapes attīstība. Stumbram D pusē ir novērojams mehāniskais bojājums, ko koks aizaudzē.	D pusē kokam ir ļoti plašs stumbra bojājums ar iztrupējušu koksni; novērojama aktīva dzīvās koksnes veidošanās. Koks ir galotņots gan ~2, gan ~4 m augstumā. ~2 m augstumā koks sadalās 2 asīs, ~4 m augstumā katrā asij ir vairāki sekundārie zari. No primārajiem stubņiem ir saglabājušies sausi stubņi, kuros ir dzeņu kalti dobumi; koks ir nozīmīgs dabas daudzveidībai. Vainags vērsti Z, ZR virzienā.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana, uz A vērstās ass atlogošana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu. Arborista darba stundas: ~4,0	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu. Arborista darba stundas: ~3,0	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu. Arborista darba stundas: ~1,5	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu. Arborista darba stundas: ~2,0	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu. Arborista darba stundas: ~3,0	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu. Arborista darba stundas: ~2,0
	A	A	A	A	A	A
Vērtība	€ 191	€ 188	€ 136	€ 170	€ 180	€ 167

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	875/58083	876/58084	877/58085	878/58086	879/58087	880/58088
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,61m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 19m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots gan ~2, gan ~4 m augstumā. ~2 m augstumā koks sadalās 3 asīs, ~4 m augstumā ir 2 asis un katrai no tām ir daudz sekundāro zaru; trešā ass ir atmirusi. Izveidojies liels sekundārais vainags; ir veikta sekundārā vainaga zaru galotņošana ietves pusē. Stumbrā ir novērojama trupes attīstība. R pusē ~0,5 m augstumā no zemes stumbram ir mehānisks bojājums.	Koks ir galotņots gan ~2, gan ~4 m augstumā. ~2 m augstumā koks sadalās 3 asīs, ~4 m augstumā katrai no asīm ir vairāki sekundārie zari. Vairāki primārie zari ir atmiruši. Novērojama trupes attīstība.	Koks ir galotņots gan ~2, gan ~4 m augstumā. ~2 m augstumā koks sadalās 2 asīs, ~4 m augstumā katra no asīm atkārtoti sadalās vairākos sekundārajos zaros. Kokam ir masīvs vainags. Stumbrā ir novērojama trupes attīstība. Vainaga zonā atrodas apgaismes ķermenis un vainagā ir ievilkti vadi.	Koks ir galotņots gan ~3, gan ~5 m augstumā. ~3 m augstumā koks sadalās 4 asīs, kas ~5 m augstumā sadalās vairākos sekundārajos zaros, kas veido vainaga masu. ~5 m augstumā ir sausi stumbeņi. Novērojama trupes attīstība stumbrā. Stumbrā dzīvo saproksilofāgo vaboļu kāpuri, novērojamas nobiras. Vainags ir vispusīgs.	~4 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Abām asīm D pusē ir plašs mizas bojājums vairāku metru garumā. Mazākā no asīm ir atmirusi; vainagā ir daudz stresa zaru. Iespējams koks ir inficēts ar parazītisko sēni <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> un ilgstoši koks nebūs saglabājams.	Koks aug nogāzē grāvja malā. ~12 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Vainagā neliela izmēri sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāgēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāgēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāgēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāgēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Koka nozāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A	A	A	A	B	C
Vērtība	€ 178	€ 157	€ 169	€ 193	€ 158	€ 306

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!



KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	881/58089	882/58090	883/58091	884/58092	885/58093	886/58094
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Padus avium</i> parastā ieva Stumbra apkārtmērs: 0,71m ↑: ~ 8m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,93m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,15m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,25m ↑: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	~4 m augstumā koks sadalās 2 asīs; viena no asīm ir pilnībā atmirusi. Stumbrā ir plaša trupes attīstība. Kokam ir būtiski samazināta mehāniskā izturība un stabilitāte. Ap stumbru ir sakņu atvases; koks nav estētiski pievilcīgā stāvoklī.	Koks ir gandrīz pilnībā atmiris, dzīvs ir 1 m garš skeletzars. Pastāv zaru lūšanas bīstamība.	Kokam ir pacelts sakņu kakls, ir mehāniski bojājumi uz saknēm. Koks ir galotņots gan ~3, gan ~5 m augstumā. ~3 m augstumā koks dalās 3 asīs, ~5 m augstumā katrai asij ir attīstījušies vairāki sekundārie zari, daži ir sausi stumbepi.	Kokam D pusē ir nozāģēta otra ass; novērojama mizas iegribe un fragmentāra trupes attīstība stumbrā. Koka vainags ir viļņveidīgs, vairāk orientēts uz Z. Vainaga galotnes daļā ir sausi zari.	Koks sadalās 2 asīs 6 m augstumā. Blakus augošo koku ietekmē vainags veidojas iespiests. Stumbrā novērojama fragmentāra trupes attīstība. DA pusē novērojams vaļējs dobums – visticamāk veidojies, nozāģējot lielu skeletzaru.	Koks ~1,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Asu sadalīšanās vietā potenciāli var veidoties plaisa; šobrīd būtisku apdraudējumu koka stabilitātei nav. Stumbrā vietām novērojama mizas iegribe, kas liecina par fragmentāru trupes attīstību. Kokam ir bijis mehānisks bojājums asu sadalīšanās vietā D pusē. Vainags vairāk attīstījies galotnes daļā; vispusīgs. Vainagā ir sausi zari.
Attēls						
	mazvērtīgs 3	nevērtīgs 2	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga retināšana, stumbra atvieglošana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	B	A	A	A	C	B
Vērtība	€ 64	€ 91	€ 164	€ 290	€ 207	€ 338

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	887/58095	888/58096	889/58097	890/58098	891/58099	892/58100
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,11m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,59; 0,58m ↑: ~ 7m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,51m ↑: ~ 8m ↔: ~ 2m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks sadalās 2 asīs ~4 m augstumā. Savienojums stabils. Plašs, vispusīgs vainags. Uz stumbra novērojamas mizas iegrimis, kas liecina par fragmentāru trupes attīstību stumbrā. A pusē ir zāģēti lieli skeletzari.	Koka galotni veido 2 lieli zari. Vainags ir vienpusējs, vērsts uz Z. Vainaga zonā ir nokareni zari.	Vainags ir vēdekļveida, izteiktāk vērsts uz Z, vairāk attīstīts galotnes daļā. Vainagā novērojami lūzuši un aizlauzti zari.	Vainags ir vispusīgi attīstīts. Vainagā ir vidēja izmēra sausie zari, arī virs ietves.	2 stumbri no zemes. Uz Z vērsta stumbrs ir ar augstāku vitalitāti. Vienpusējs vainags, vērsts uz Z. Uz D vērsta stumbrs ir zaudējis galotni, tā ir atmirusi. Kokam ir samazināta ainaviskā vērtība. Iespējams, koks ir inficēts ar Holandes gobu slimību. Pieļaujama stumbra nozāģēšana.	Vainags attīstījies galotnes daļā, apakšējā daļa noņemta no blakus augošiem kokiem.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana, iekārušos zaru izņemšana.	Sauso zaru izzāģēšana, aizlauzto zaru nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	D virzienā vērstās ass nozāģēšana vai sausās galotnes nozāģēšana.	
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~1,0	
	A	C	B	B	C	D
Vērtība	€ 380	€ 361	€ 284	€ 330	#VALUE!	€ 92

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	893/58101	894/58102	895/58103	896/58104	897/58105	898/58106
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 0,51m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 23m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,57m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,07m ↑: ~ 18m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 3,06m ↑: ~ 24m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	2 koki, kas aug ar 1 m atstatumu. Kokiem ir kopīgs vainags, kas ir vērsts uz ZA. Vainags ir plašs un biezi zarots.	Vainagā virs ietves ir neliela un vidēja izmēra sausie zari. Vainags ir vērsts uz Z.	Vainagā ir liela izmēra sausie zari, uz kuriem ir trupes sēnes augļķermeņi; daži sausie zari ir vērsti D virzienā – ietves virzienā.	Viens stumbrs no zemes; mehānisks bojājums D pusē. ~7 m augstumā koks sadalās 3 lielās asīs. Vainagā ir liela izmēra sausie zari, arī liela izmēra sausu zaru stubeņi. Stumbrā novērojama dažādas intensitātes fragmentāra trupes attīstība; ir iegrimis. Vainagā zāģēti liela izmēra skeletzari; vairums zaru saglabājušies galotnes daļā.	Koks galotņots ~4 m augstumā; galotņošanas vietā attīstījušies 3 lieli sekundārie zari, kas veido koka vainagu un galotnes. Vainags ir iespiests un noēnots no blakus esošajiem kokiem.	Lielu dimensiju koks. Tiešā stumbra tuvumā aug Eiropas seglīšs. Novērojama trupes attīstība stumbrā; ir trupes sēnes augļķermeņi. Masīvs vainags ar tālu atvēršiem skeletzariem. Vainags orientēts Z, ZA virzienā. Koks aug nelielā slīpumā. ~1,5 m augstumā no zemes stumbrs sadalās 2 līdzvērtīgās asīs; sadalīšanās vietā ir novērojama reakcijas koksne.
Attēls						
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Jauna vainaga veidošana, krustenisko zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, vainaga retināšana un atslogošana.		Vainaga atvieglošana, tālāk attejošo zaru īsināšana, sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~0,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~8,0
	C	B	A	A	D	B
Vērtība	€ 107	€ 334	€ 243	€ 386	€ 193	€ 459

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	899/58107	900/58108	901/58109	902/58110	903/58111	904/58112
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,70/0,52/0,51/0,42/0,33m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,97/1,29m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots ~4 m augstumā; galotņošanas vietā attīstījušās vairākas asis, kas veido koka vainagu. Vainagā vidēja izmēra sausie zari. Novērojama trupes attīstība stumbrā.	Koks ir galotņots ~5 m augstumā; galotņošanas vietā attīstījušās 2 asis, kas veido vainagu. Vainags ir iespiests, vairāk attīstījies galotnes daļā. Stumbra R pusē ir garens, plašs, vaļējs dobums. Novērojama trupes attīstība stumbrā.	Kokam ir vairāki stumbri no zemes, koks, iespējams, veidojies no stumbra atvasēm. Vainags ir iespiests, veidojies blakus esošo koku ietekmē.	~5 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, augstāk viena no asīm atkārtoti dalās vairākos, lielos skeletzaros. Asu savienojums ir stabils. Vainagā ir neliela izmēra sauzie zari, arī virs ietves. Koks aug grupā ar citiem kokiem, vainags veidojies iespiests.	Koks ~0,5 m augstumā no zemes sadalās 2 asīs. Lielākajai asij Z pusē ir liels, nokaltis skeletzars. Vainags ir iespiests starp blakus esošajiem kokiem.	Koks ~5 m augstumā ir galotņots; galotņojuma vietā attīstījušās 4 sekundārās asis. Vainags ir vienpusējs, vērsts uz ZA. Vainagā ir sausie zari.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana.			Sauso zaru izzāgēšana.	Nokaltušā skeletzara nozāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0			Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	C	D	D	A	A	C
Vērtība	€ 300	€ 236	#VALUE!	€ 311	#VALUE!	€ 219

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	905/58113	906/58114	907/58115	908/58116	909/58117	910/58118
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,37m ↑: ~ 25m ↔: ~ 20m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,22m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,36m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,86m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir plaši zarots ar masīvu, vispusīgu vainagu. Novērojama trupes attīstība stumbrā. Vainaga R pusē virs brauktuves ir zāgēti lieli skeletzari. Vainagā ir liela izmēra sausie zari; vietām novērojami sekundārie zari. Uz stumbra ir plaša zona ar atmiršu mizu un koksni.	Koks ~8 m augstumā sadalās 2 asīs; asu savienojums stabils. Vainags ir iespiests, veidojies starp citiem kokiem. Vainagā ir sausie zari.	~10 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Vainagā ir novērojami sekundārie zari. Vainags ir pacelts, sevišķi R virzienā - brauktuves pusē. Vainagā vidēja un liela izmēra sausie zari un sausu zaru stumbeņi.	Koks ~7 m augstumā sadalās 2 asīs. R pusē ir celts vainags un nozāgēti liela izmēra skeletzari. Vainagā ir stresa zari un neliela izmēra sausie zari.	Kokam R pusē ir pacelts vainags. Vainagā ir stresa zari un sausu zaru stumbeņi. Vainaga lielākā daļa ir vērsta A virzienā. Vainagā ir neliela izmēra sausie zari.	Vainags orientēts uz A. Vainagā nelieli sausie zari.
Attēls						
	izcils 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāgēšana, tālāk atejošo zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana, stresa zaru retināšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	Sauso zaru izzāgēšana.	
	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	
	A	B	A	A	A	D
Vērtība	€ 506	€ 338	€ 333	€ 345	€ 354	€ 181

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	911/58119	912/58120	913/58121	914/58122	915/58123	916/58124
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,34m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 23m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,77m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,65m ↑: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainagā R pusē zāģēti zari virs brauktuves. Vainagā ir neliela izmēra sausie zari un stresa zari.	Vainags pacelts R pusē, vainagā ir novērojami stresa zari, vainags vairāk attīstījies A virzienā. Vainagā ir sausu zaru stubbeņi un vidēja izmēra sausi zari.	~4 m augstumā koks sadalās 2 asīs, savienojums starp asīm ir stabils. R pusē ir celts vainags, nozāģēti liela izmēra zari R un A pusē. Vainaga zonā ir elektrības stabs un kabelis. Vainagā ir daudz stresa zaru.	Kokam ir pacelts vainags R pusē – brauktuves pusē. Vainagā ir vidēja un liela izmēra sausie zari, īpaši privātmājas pagalma pusē.	Kokam ir pacelts vainags R pusē. Vainagā ir neliela izmēra sausie zari. Vainags ir iespiests, veidojies blakus augošo koku ietekmē. Vainaga zonā ir apgaismes ķermeņi. Vainags iestiepjas privātmājas teritorijā.	Novērojama plaša trupes attīstība koka stumbrā. Stumbra Z pusē ir dedzināšanas rēta. Koka sakņu zonā dzīvo īpaši aizsargāja suga – spoža skudra (<i>Lasius fuliginosus</i>). Koka vainagā ir neliela izmēra sausie zari.
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A	A	D	A	B	B
Vērtība	€ 421	€ 321	€ 261	€ 499	€ 303	€ 398

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	917/58125	918/58126	919/58127	920/58128	921/58129	922/58130
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,89m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,23/0,61m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,45m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,17m ↑: ~ 24m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,61m ↑: ~ 24m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir masīvs, plaši zarots vainags, izteiktāks galotnes daļā. Vainagā ir vidēja un liela izmēra sausie zari, arī virs brauktuves.	Kokam ir pacelts vainags R pusē - brauktuves pusē. Zāģēti liela izmēra skeletzari. Vainagā ir daudz stresa zaru. Primārais vainags ir saglabājies galotnes daļā. R pusē ir novērojams mehāniskais stumbra bojājums, kas tiek labi aizaudzēts; mehāniskais bojājums arī D pusē pie sakņu kakla.	Kokam ir 2 stumbri no zemes. Vainags ir iespiests, veidojies blakus augošo koku ietekmē.	Vainagā brauktuves pusē zāģēti liela izmēra zari. Koks ir noēnots no blakus augošiem kokiem.	~7 m augstumā koks sadalās 4 lielās asīs. Kokam ir plašs, vispusīgs vainags ar vietām nokareniem zariem. Vainagā ir neliela un vidēja izmēra sausie zari. Vainaga zonā attīstās kļavu un gobu sējeņi.	Lielu dimensiju koks ar kompaktu, blīvi zarotu vainagu; vainags izteiktāks galotnes daļā. ~3 m augstumā koks sadalās 2 asīs, savienojums starp asīm ir stabils. Vainagā ir liela izmēra sausie zari. D pusē ir lūzuši zari.
Attēls						
	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 6	izcils 6	izcils 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana, tālu izejošo skeletzaru īsināšana.				Sējeņu vainaga zonā izzāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana, liela izmēra sauso zaru piezāģēšana līdz drošam garumam.	Sauso zaru izzāģēšana, liela izmēra sauso zaru piezāģēšana līdz drošam garumam.
	Arborista darba stundas: ~5,0				Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A	D	D	D	B	B
Vērtība	€ 434	€ 321	#VALUE!	€ 81	€ 571	€ 650

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	923/58131	924/58132	925/58133	926/58134	927/58135	928/58136
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,41m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 8m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↑: ~ 8m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,60m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,77m ↑: ~ 7m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,51m ↑: ~ 7m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	~6 m augstumā koks sadalās 2 asīs; savienojums starp asīm ir stabils. Viena no asīm ir nolūzusi, palicis sauss stubenis ~3 m garumā. Stumbeņim centrālajā daļā ir trupe. Mazākā ass ir dzīva, vainags vērsts R virzienā. Vainagā ir neliela izmēra sausie zari. Vainaga azonā ir elektrolīnija un brauktuve.	Vainags ir noēnots no D puses. Vainagā ir neliela izmēra sausie zari. Uz stumbra ir novērojama reakcijas koksne; ir ieģrimis, kas liecina par iespējamu trupes attīstību.	Vainaga zonā aug ceriņi un kļavu sējeņi. Vainags ir kupolveidīgs, to noēno blakus augošie koki.	~2 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Vainags ir iespiests, veidojies blakus augošo koku ietekmē.	~3 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Koka vainags vērsts uz R; zari attīstījušies ļoti zemu, daži līdz pat zemei. Vainags veidojies blakus augošo koku ietekmē.	Koks ir noēnots no blakus augošajiem kokiem. Vainagā ~1,5 m augstumā no zemes attīstās liels skeletzars A virzienā.
Attēls						
	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga retināšana.		Vainaga veidošana un pacelšana.	
	Arborista darba stundas: ~1,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,0		Arborista darba stundas: ~2,0	
	A	C	C	D	C	D
Vērtība	€ 362	€ 202	€ 169	€ 108	€ 139	€ 77

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	929/58137	930/58138	931/58139	932/58140	933/58141	934/58142
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,46m ↑: ~ 7m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,94/0,93/0,91/0,84m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 7m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir noēnots no blakus esošajiem kokiem; zari attīstās galvenokārt R un A virzienā.	Koks ar 4 stumbriem no zemes. Vainagā ir novērojama daļēja zaru atmiršana; iespējams koks ir inficēts ar parazitisko sēni <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> . Joprojām dzīvi ir primārie zari vainagā. Vainagā ir nelielal un vidēja izmēra sausie zari. Vainaga zonā ir ietve.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. Otrā galotņošana veikta jau pieaugušam kokam. Vainagā attīstījušies daudz smalki stresa zari. Z pusē kokam ir mehānisks stumbra bojājums – plaša zona ar atmirušu mizu, redzama atmirusi koksne. Strumbā ir masīva trupes attīstība. Stumbrs ir sasvērēis D virzienā; stumbra paliekas kopā ar vainagu arī ir vērstas D virzienā. ~3 m augstumā ir sausi stumbeņi.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. Kokam ~3 m augstumā ir attīstījušās 2 asis; viena no tām ir pilnībā atmirusi, otra ir daļēji atmirusi – dzīvajā koksnes daļā ir radušies stresa zari. Starp asīm ir plaša. Lielākā daļa stumbra ir iztrupējusi un kokam ir ļoti zema ainaviskā kvalitāte.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 4 asīs, ~5 m augstumā katrai asij ir attīstījušies vairāki liela izmēra sekundārie zari, kas veido plašu, vispusīgu vainagu. Kokam attīstās trupe.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā katrai asij ir attīstījušies vairāki liela izmēra sekundārie zari, kas veido plašu, vispusīgu vainagu. Novērojami trupes sēņu auglķermeņi. Z pusē ~2 m augstumā uz stumbra ir mehānisks bojājums
Attēls						
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana. Nepieciešama atkārtota koka apsekošana pēc 2 gadiem.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomaiņošana pret kvalitatīvu dižstādu.	Ieteicams koku nozāģēt (nozāģēšana pa daļām) un aizstāt ar kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomaiņošana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomaiņošana pret kvalitatīvu dižstādu.
		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	D	A	B	B	B	B
Vērtība	€ 83	€ 141	€ 190	€ 199	€ 205	€ 258

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	935/58143	936/58144	937/58145	938/58146	939/58147	940/58148
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,54m  ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā katrai asij ir attīstījušies vairāki liela izmēra sekundārie zari, kas veido plašu, vispusīgu vainagu. Kokā dzīvo lapukoku praulgrauzis (<i>Osmoderma eremita</i>), koks ir nozīmīgs dabas daudzveidībai. Novērojama plaša trupes attīstība. Vainagā ir sausi stumbeņi.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā attīstīties sekundārais vainags, ~5 m augstumā ir atmiris stumbeņis. Koks ir savvēries D virzienā. Plaša trupes attīstība stumbrā.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 4 asīs, ~5 m augstumā katrai asij ir attīstījušies vairāki liela izmēra sekundārie zari, kas veido plašu, vispusīgu vainagu. Vainagā ir atmirušu zaru stumbeņi. Kokam ir plaša trupes attīstība.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, viena no asīm ir atmirusi. Vainags ir izteikti asimetrisks – vērsts uz Z. Koka vainagā ir savilkti elektrības vadi un kontakti. Kokam ir palikuši ~50% dzīvās koksnes. Kokam ir būtiski samazināta stabilitāte, pastāv izgāšanās risks.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 4 asīs, tālāk zarojas tikai 2 no asīm, kas ir asimetriskas un nobīdītas no centra; otras 2 asis ir atmirušas. Vainags ir asimetrisks, blīvs un masīvs. D puses stumbra daļa ir pilnībā atmirusi, Z pusē ir izteikta reakcijas koksne. Pastāv stumbra nolūšanas risks līdz 2 m augstumam. Plaša trupes attīstība. Kokā mīt saproksilofāgās vaboles.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, ~5 m augstumā attīstīties masīvs, blīvi zarots vainags no sekundārajiem zariem. Stumbrā attīstās trupe.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Koka nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.
	Arborista darba stundas: ~2,0 B	Arborista darba stundas: ~1,5 B	Arborista darba stundas: ~2,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 B
Vērtība	€ 185	€ 184	€ 223	€ 184	€ 228	€ 120

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	941/58149	942/58150	943/58151	944/58152	945/58153	946/58154
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,92m  ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 13m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 14m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,76m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā attīstīties blīvi zarots vainags no sekundārajiem zariem. Stumbrā novērojami dobumi un trupes attīstīšanās. Stumbrā dzīvo lapkoku praulgrauzis (<i>Osmoderma eremita</i>).	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 4 asīs, ~5 m augstumā attīstīties masīvs, blīvi zarots vainags no sekundārajiem zariem. Vainagā ir sausi stubenī. Stumbrā novērojami dobumi un trupes attīstīšanās.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 6 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi zarojas, veidojot plašu, kuplu sekundāro vainagu. ~3 m augstumā novērojams izteikts stumbra uzbiezējums – plakani, masīvi zari. Iespējamās stabilitātes problēmas.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā tikai 2 no asīm ir dzīvas un veido sekundāro vainagu; trešā ass ir atmirusi, tai ir liela plaisa un iespējama atdalīšanās no stumbra. ~50% no koksnes ir pilnībā atmirusi. Vainags ir izteikti asimetrisks, tajā ir elektrības vadi. Mehāniskā noturība stumbra lejasdaļā ir samazināta, kokam pastāv izģāšanās risks.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās. Vainagā ir atmiruši stubenī. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās. Vainags ir masīvs, blīvi zarots.	Koks ir galotņots ~2 un ~6 m augstumā. ~2 m augstumā stumbrs sadalās 5 asīs, ~6 m augstumā visas asis zarojas un veido masīvu un plašu sekundāro vainagu. Vainagā ir atmiruši stubenī. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Koka nozāģēšana.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.
	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 B	Arborista darba stundas: ~4,0 B
Vērtība	€ 230	€ 224	€ 240	€ 182	€ 211	€ 235

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	947/58155	948/58156	949/58157	950/58158	951/58159	952/58160
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 11m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,12m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Koks aug stāvā nogāzē ceļa malā. Vainagā ir atmiruši stubņi. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Vainagā ir atmiruši stubņi. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās.	Koks ir galotņots ~3 un ~6 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, ~6 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Nākotnē starp asīm iespējams potenciāli nestabils savienojums. Stumbrā novērojami atklāti dobumi un trupes attīstīšanās.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā zarojas tikai 1 ass. Lielākā daļa koka stumbra, īpaši D un R virzienos, ir atmirusi. Vainags ir asimetrisks; kokam būtiski samazināta mehāniskā noturība. Kokam līdz ~2 m augstumam ir paaugstināts nolūšanas risks.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 4 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Vainagā ir atmiruši stubņi. Plaši iztrupējis stumbrs. Uz koka ir <i>schizophyllum</i> ģints sēnes. D pusē ir 2 plaši bojājumi, kurus koks cenšas aizaudzēt.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā zarojas tikai 2 asis. Asis ir plaši iztrupējušas. Stumbra lejasdaļā novērojamas trupes sēņu auglķermeņu paliekas. Vainags ir asimetrisks; kokam būtiski samazināta mehāniskā noturība.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4	vērtīgs 4	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Koka nozāģēšana (zāģēšana pa daļām).	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analogu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~2,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B	Arborista darba stundas: ~3,0 B
Vērtība	€ 224	€ 190	€ 197	€ 175	€ 235	€ 254

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	953/58161	954/58162	955/58163	956/58164	957/58165	958/58166
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 9m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,55m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Salix fragilis</i> trauslais vītols Stumbra apkārtmērs: 0,85/0,75/0,72m ↑: ~ 8m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 4 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Vainagā ir atmiruši stumbeņi. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā attīstījusies 1 liela ass un vairāki mazi sānzari, ~5 m augstumā ass spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās. Vainagā ir savilkta elektrības vadi un dažādas instalācijas. Koks aug nelielā nogāzē blakus grāvim.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās. Vainagā ir savilkta elektrības vadi un dažādas instalācijas. Koks aug nelielā nogāzē blakus grāvim.	Koks ir galotņots ~3 un ~5 m augstumā. ~3 m augstumā stumbrs sadalās 4 asīs, ~5 m augstumā katra no asīm spēcīgi dalās, veidojot plašu, spēcīgu, blīvi zarotu sekundāro vainagu. Vainagā ir atmiruši stumbeņi. Stumbrā novērojama trupes attīstīšanās. Uz stumbra A pusē ir mehāniskais bojājums, ko koks aizaudzē. Koka stumbrs nedaudz sasvērē Z virzienā.	Koks par ~5° sasvērē D virzienā. Koks ir galotņots ~2 un ~6 m augstumā. ~2 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, ~6 m augstumā visas asis spēcīgi dalās, veidojot plašu, vispusīgu vainagu. Vainagā ir atmiruši stumbeņi. Vainagā ir savilkta elektrības vadi un dažādas instalācijas. Stumbrā novērojama masīva trupes attīstība. Uz stumbra Z pusē novērojams vaļējs stumbra bojājums.	~1 m augstumā koks ir galotņots, attīstījušās 3 lielas asis, kas veido plašu kupolveida vainagu. Vainagā ir neliela izmēra sausi zari.
Attēls						
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Vainaga veidošana virzoties uz dabiska vainaga analoģu (retināšana, krustenisko zaru izzāģēšana) vai arī koka nomainīšana pret kvalitatīvu dižstādu.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,0
	B	B	B	B	B	C
Vērtība	€ 205	€ 168	€ 160	€ 151	€ 186	€ 153

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.




*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

N.P.K	959/58167
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Salix fragilis</i> trauslais vītols Stumbra apkārtmērs: 0,88/0,85/0,71m ↑: ~ 8m ↔: ~ 12m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	~0,5 m augstumā koks sazarojas daudzās asīs, kas veido plašu, vispusīgu kupolveida vainagu. Vainagā ir vidēja izmēra sausi zari. Stumbra lejasdaļā ir izteikta trupes attīstība.
Attēls	
	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Arborista darba stundas: ~3,0 C
Vērtība	€ 158

*N.P.K zaļā krāsā ir koku grupa.

*Koks ir bīstams, var apdraudēt teritorijas lietotājus un blakus īpašumus!



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	eso šs koks
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	koku grupa
	koks dabā neeksistē

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks


SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Babītes nov.,
Babītes pag., Klīves,
"Annas koku skola",
LV2107

Rembates parks, Lielvārde		
Objekts:		
Novērtēja:	Maija Medne	
Rasēja:	Jolanta Kriviņa	

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS		
Rasējums:		
Datums:	08.10.2019.	Mērogs: 1:500
		167 3 Lapas Nr.

PIEZĪMES:
Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

	eso šis koks
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	koku grupa
	koks dabā neeksistē

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

PIEZĪMES:
Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Babītes nov.,
Babītes pag., Kīlves,
"Annas koku skola",
LV2107

Rembates parks,
Lielvārde




Objekts:

Novērtēja:	Maija Medne
Rasēja:	Jolanta Kriviņa

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Rasējums:

Datums:	08.10.2019.	Mērogs:	1:500	Lapas Nr.	165	2
---------	-------------	---------	-------	-----------	-----	---



PIEZĪMES:
Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Valsts nozīmes dabas piemineklis - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusa ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājama koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	eso šis koks
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	koku grupa
	koks dabā neeksistē

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcilis koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV4010340691
Tēl. +371 22007719
Adrese: Babiņas nov.,
Babiņas pag., Kļīves,
"Arņaus koku skola",
LV2107

Rembates parks,
Lielvārde

Objekts:	
Novērtēja:	Maija Medne
Rasēja:	Jolanta Kriviņa

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Rasījums:	08.10.2019.	Mērogs:	1:500	Lapas Nr.	167
Datums:		Mērogs:		Lapas Nr.	167